# ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJÓBAR (BURGOS)




BURGOS, JULIO DE 2012
EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL INFORME

Autor: Luis F. Plaza Beltrán
Nº Colegiado: 12.830

# ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJÓBAR (BURGOS)

**1. OBJETIVO Y CUESTIONES PRELIMINARES ..... 4**
**2. ENCARGO DEL PROYECTO Y EQUIPO REDACTOR ..... 4**
**3. REGLAMENTO DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. DEFINICIONES ..... 4**
3.1. CAUCE ..... 5
3.2. ZONA DE SERVIDUMBRE ..... 5
3.3. ZONA DE POLICÍA ..... 6
**4. AUTORIZACIONES DE OBRAS Y ACTUACIONES EN ZONA DE POLICÍA ..... 6**
4.1. DEFINICIONES ..... 6
4.2. RECOMENDACIONES. CEDEX ..... 8
4.2.1. Usos permitidos en la Vía de Intenso Desagüe ..... 8
4.2.2. Usos permitidos en la zona inundable fuera de la Vía de Intenso Desagüe. 9
**5. METODOLOGÍA ..... 9**
**6. DATOS DE PARTIDA ..... 10**
**7. ESTUDIO HIDROLÓGICO ..... 11**
7.1. CUENCAS DE APORTACIÓN ..... 11
7.1.1. Cuenca de aportación del río Viejo ..... 11
7.1.2. Cuenca de aportación del arroyo de La Juncada ..... 12
7.1.3. Cuenca de aportación del río de Los Ausines ..... 13
7.2. MÉTODO Nº1. INSTRUCCIÓN 5.2 I.C. CON PUBLICACIÓN "LLUVIAS MÁXIMAS DIARIAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR" ..... 16
7.2.1. Descripción. ..... 16
7.2.2. Aplicación del método ..... 16
7.2.3. Resumen de resultados. ..... 36
7.3. MÉTODO Nº2. INSTRUCCIÓN 5.2 I.C. CON DATOS DE PRECIPITACIÓN ..... 37
7.3.1. Descripción. ..... 37
7.3.2. Datos pluviométricos ..... 37

7.3.3. Tratamiento estadístico. Descripción del método.....38
7.3.4. Lluvia máxima diaria. Resultados.....39
7.3.5. Aplicación del método racional. Instrucción 5.2 I.C. .....42
7.3.6. Resumen de resultados.....48
7.4. ESTUDIO HIDROLÓGICO. CONCLUSIONES.....49
**8. ESTUDIO HIDRÁULICO. SITUACIÓN ACTUAL.....49**
8.1. INTRODUCCIÓN .....49
8.2. RÍO DE LOS AUSINES. COJÓBAR. .....50
8.2.1. Descripción. .....50
8.2.2. Condiciones de contorno. .....51
8.2.3. Resultados. .....54
8.3. ARROYO DE LA JUNCADA. MODÚBAR DE LA EMPAREDADA.....59
8.3.1. Descripción. .....59
8.3.2. Condiciones de contorno. .....59
8.3.3. Resultados. .....60
8.4. RÍO VIEJO. MODÚBAR DE LA EMPAREDADA.....64
8.4.1. Descripción. .....64
8.4.2. Condiciones de contorno. .....64
8.4.3. Resultados. .....65
**9. ESTUDIO HIDRÁULICO SITUACIÓN FINAL.....69**
9.1. RÍO DE LOS AUSINES. COJÓBAR .....69
9.1.1. Descripción. .....69
9.1.2. Condiciones de contorno. .....69
9.1.3. Resultados. .....70
9.2. ARROYO DE LA JUNCADA. MODÚBAR DE LA EMPAREDADA.....72
9.2.1. Descripción. .....72
9.2.2. Dimensionamiento del encauzamiento .....72
9.2.3. Resultados. .....73
9.3. RÍO VIEJO. MODÚBAR DE LA EMPAREDADA.....74
9.3.1. Descripción. .....74
9.3.2. Condiciones de contorno. .....75
9.3.3. Resultados. .....75

**10. CONCLUSIONES .....78**

10.1. RÍO DE LOS AUSINES. COJÓBAR .....78

10.2. ARROYO DE LA JUNCADA. MODÚBAR DE LA EMPAREDADA.....79

10.3. RÍO VIEJO. MODÚBAR DE LA EMPAREDADA. .....80

**APÉNDICE Nº1. PLANOS**

**APÉNDICE Nº2. CAUDALES DE APORTACIÓN**

**APÉNDICE Nº3. ARCHIVOS HEC RAS**

# ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJÓBAR

## 1. OBJETIVO Y CUESTIONES PRELIMINARES

Es deseo del Excmo. Ayuntamiento Modúbar de La Emparedada (Burgos) realizar la definición del Dominio Público Hidráulico y las zonas de inundación del Río Viejo y del arroyo de La Juncada a su paso Modúbar de La Emparedada y del Río de los Ausines a su paso por Cojóbar.

## 2. ENCARGO DEL PROYECTO Y EQUIPO REDACTOR

El informe “Estudio hidrológico-hidráulico del río Viejo y del arroyo de La Juncada a su paso por Modúbar de La Emparedada y del río de los Ausines a su paso por Cojóbar ” se encarga por parte del Excmo. Ayuntamiento de Modúbar de La Emparedada a la empresa UXAMA Ingeniería y Arquitectura. Al frente del equipo redactor del informe se encuentra el ICCP D. Luis F. Plaza Beltrán.

## 3. REGLAMENTO DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. DEFINICIONES

El Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, modificado por el Real Decreto 606/2003 y el Real Decreto 9/2008) establece básicamente tres zonas en relación con los cursos fluviales, en los que la Administración ejerce sus competencias con ciertas restricciones de usos.

La definición del cauce, la zona de servidumbre y la zona de policía se recoge en los siguientes apartados.

## 3.1. CAUCE

Cauce público es la fracción del ámbito del espacio fluvial que concentra las avenidas ordinarias. Comprende la franja del terreno que la Ley de Aguas denomina dominio público hidráulico. La delimitación del dominio público hidráulico de cauces se lleva a cabo mediante el procedimiento de deslinde o amojonamiento. Esta delimitación debe hacerse atendiendo a sus características geomorfológicas y ecológicas, y teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas, hidráulicas, fotográficas y cartográficas que existan, así como las referencias históricas disponibles.

En general, la línea de dominio público debería contarse desde la parte superior del talud de los márgenes. Además, debería ampliarse si la línea de máxima crecida ordinaria (que coincide aproximadamente con el periodo de retorno de 2,33 años) supera esta línea. También se debería ampliar si en el catastro figura una anchura de cauce mayor que la definida por la parte superior del talud.

Cauce de dominio privado. Un cauce puede ser de dominio privado si se trata de un curso efímero (el agua circula ocasionalmente) que atraviesa, desde su origen, únicamente fincas de dominio privado. En los cauces privados no es de aplicación la zona de servidumbre ni la de policía.

## 3.2. ZONA DE SERVIDUMBRE

La zona de servidumbre es una franja de 5 metros de anchura a lado y lado de los márgenes del cauce público, entendiendo los límites del cauce tal y como se ha explicado en el punto anterior. Debe mencionarse que cuando se habla de margen izquierdo y margen derecho, en general se consideran mirando desde el río hacia aguas abajo. Por razones topográficas o hidrográficas, o si así lo exigen las características de la concesión de un aprovechamiento hidráulico, podrá modificarse la zona de servidumbre.

### 3.3. ZONA DE POLICÍA

La zona de policía es una franja de 100 metros de anchura a lado y lado de los márgenes del cauce público. La Administración pública puede promover la ampliación de la zona de policía en zonas cercanas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes.

La Agencia debería aprobar esta ampliación mediante una resolución, de acuerdo con el procedimiento administrativo vigente. Esta ampliación incluiría la zona o las zonas donde se concentra preferentemente el flujo, con el objetivo específico de proteger el régimen de corrientes en avenidas, y reducir el riesgo de producir daños a personas y bienes.

La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o las zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, incluyendo consideraciones hidráulicas, históricas y geomorfológicas, y de la zona donde, para una avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes.

## 4. AUTORIZACIONES DE OBRAS Y ACTUACIONES EN ZONA DE POLICÍA

### 4.1. DEFINICIONES

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) propone diferenciar en la llanura de inundación la zona inundable (la que alcanza la crecida de periodo de retorno de quinientos (500) años) de la Vía de Intenso Desagüe. Esta última es la franja donde se concentra el caudal correspondiente a la avenida de periodo de retorno de cien (100) años sin producir una sobre elevación superior a 30 cm respecto a la situación natural.

Dentro de la zona inundable de distingue una “zona de inundación peligrosa” en la cual podrían producirse graves daños (materiales y humanos) con la avenida de 500 años.

Para su delimitación deben cumplirse uno o más de los siguientes criterios:

-Calado (h)>1 m

-Velocidad (v) > 1m/s

-Calado x velocidad >0,5 $m^2/s$

A continuación se muestra la representación de las diferentes zonas de un cauce según la Ley de Aguas.





*Fig. 4.18 Cauce y zonas adyacentes según la ley de Aguas.*





*Fig. 4.19 Definición de vía de intenso desagüe.*

## 4.2. RECOMENDACIONES. CEDEX

Respecto a los posibles usos del suelo en estas zonas, el Centro de Estudios y Experimentación CEDEX recomienda lo siguiente:

### 4.2.1. Usos permitidos en la Vía de Intenso Desagüe

Los usos permitidos en la Vía de Intenso Desagüe serán tales que:

-Los daños por avenidas sean moderados
-No obstruyan el flujo de avenidas
-No requieran estructuras, terraplenes o almacenamiento permanente de bienes o equipos.

En cualquier caso ningún uso deberá afectar desfavorablemente la capacidad de la Vía de Intenso Desagüe ni dará lugar a importantes daños propios. Con las anteriores consideraciones los usos permitidos en la citada zona podrían ser los siguientes.

-Uso agrícola.
-Uso industrial-comercial: como áreas de almacenaje temporal, aparcamiento de vehículos, etc.
-Usos residenciales: Césped, jardines, zonas de aparcamiento, zonas de juego, etc. En ningún caso se admitirán edificaciones destinadas a albergar personas.
-Usos recreativos públicos y privados: campos de golf, zonas deportivas al aire libre, zonas de descanso, zonas de natación circuitos de excursionismo, etc.

### 4.2.2. Usos permitidos en la zona inundable fuera de la Vía de Intenso Desagüe

En la zona inundable fuera de la Vía de Intenso Desagüe las limitaciones de uso del suelo no van encaminadas a preservar el régimen de corrientes sino a evitar daños importantes. Concretamente, se recomiendan las siguientes limitaciones:

-Las futuras edificaciones de carácter residencial deben tener la planta baja, o el sótano si lo hubiera, a una cota tal que no sean afectadas por la avenida de 100 años, ni se produzca la condición de inundación peligrosa con la de 500 años.

-Las construcciones no residenciales (industriales, comerciales, etc) deben situarse a cotas suficientes para evitar que durante la avenida de de 100 años se produzcan alturas de inundación sobre el suelo superiores a 0,5 m, salvo en las que se hubieran adoptado en todo el contorno medidas impermeabilizadoras hasta el nivel de dicha avenida.

## 5. METODOLOGÍA

Las fases del estudio hidrológico-hidráulico de los cauces a estudiar se describen a continuación:

FASE 1: DATOS DE PARTIDA

El estudio hidrológico se basa en los datos meteorológicos de las estaciones de la zona así como de las características hidrogeológicas del entorno.

FASE 2: ESTUDIO HIDROLÓGICO

Mediante el estudio hidrológico se realiza la estimación del caudal correspondiente a los diferentes periodos de retorno para los cauces presentes. El estudio hidrológico se realizará mediante dos métodos que se describen a continuación:

Por un lado se emplean los datos de precipitación de la publicación "Máximas lluvias diarias de la España peninsular" del Ministerio de Fomento y el Método Racional de acuerdo a la Instrucción 5.2 I.C de drenaje superficial. Se obtienen los caudales punta para las diferentes cuencas con sus respectivos periodos de retorno.

El segundo método se basa en el Método Racional de acuerdo a la Instrucción 5.2 I.C de drenaje superficial, pero las lluvias correspondientes a cada periodo de retorno se obtienen de los datos reales de las estaciones meteorológicas de la zona.

FASE 3: ESTUDIO HIDRÁULICO

Una vez determinado el caudal correspondiente a cada periodo de retorno se realiza un modelo de los diferentes tramos mediante el programa HEC-RAS. De esta forma se obtiene la plana de inundación, las velocidades y los calados en diferentes secciones de los ríos y arroyos estudiados para los periodos de retorno adoptados.

## 6. DATOS DE PARTIDA

Los datos de precipitación que se emplean para determinar los caudales de aportación han sido proporcionados por AEMET (Agencia Estatal de Meteorología). Las estaciones más cercanas a Modúbar de La Emparedada y a Cojóbar son las siguientes:

-Estación nº 2334. Revilla del Campo (Burgos)
-Estación nº 2331. Navafría (Burgos)

Los datos que se emplean para determinar el régimen extremal de lluvias son las lluvias máximas diarias recogidas en las estaciones anteriores.

# 7. ESTUDIO HIDROLÓGICO

## 7.1. CUENCAS DE APORTACIÓN

### 7.1.1. Cuenca de aportación del río Viejo

Tiene las siguientes características topográficas:

-Área: 23,66 $km^2$
-Longitud del cauce principal :8,53 km
-Cota máxima: 1000 m.s.n.m.
-Cota mínima: 850 m.s.n.m.
-Pendiente media: 0,0176 m/m

En el apartado geológico, la cuenca está formada principalmente por las siguientes rocas (ver hoja nº 238 del Mapa Geológico de España):

TERCIARIO

-Calizas, calizas margosas y margas.
-Lutitas rojas y areniscas.
-Arcillas, areniscas, margas y calizas.

CUATERNARIO

-Gravas, arcillas y arenas (fondo de valle).

Se considera que la cuenca de aportación del río Viejo debe tener una infiltración moderada debido a la clasificación litológica de la misma.

Los usos del suelo se dividen en los siguientes grupos (ver apéndice nº2 “Planos”).

| RÍO VIEJO | | |
|---|---|---|
| TIPO CULTIVO | SUPERFICIE (km2) | SUPERFICIE (%) |
| Matorral | 2,90 | 12,25% |
| Labor secano | 19,26 | 81,40% |
| Regadío | 0,14 | 0,58% |
| Pastizal-Matorral | 0,94 | 3,98% |
| Chopo + Álamo | 0,42 | 1,80% |
| TOTAL | 23,66 | 100,00% |

### 7.1.2. Cuenca de aportación del arroyo de La Juncada

Tiene las siguientes características topográficas:

-Área: 3,98 $km^2$
-Longitud del cauce principal: 3,22 km
-Cota máxima: 980 m.s.n.m.
-Cota mínima: 850 m.s.n.m.
-Pendiente media: 0,0404 m/m

En el apartado geológico, la cuenca está formada principalmente por las siguientes rocas (ver hoja nº 238 del Mapa Geológico de España):

TERCIARIO

-Calizas, calizas margosas y margas.
-Lutitas rojas y areniscas.
-Arcillas, areniscas, margas y calizas.

CUATERNARIO

-Gravas, arcillas y arenas (fondo de valle).

Se considera que la cuenca de aportación del arroyo de La Juncada debe tener una infiltración moderada debido a la clasificación litológica de la misma.

Los usos del suelo se dividen en los siguientes grupos (ver apéndice nº2 "Planos").

| ARROYO DE LA JUNCADA | | |
|---|---|---|
| TIPO CULTIVO | SUPERFICIE (km2) | SUPERFICIE (%) |
| Matorral | 0,70 | 17,52% |
| Labor secano | 2,69 | 67,52% |
| Regadío | 0,17 | 4,25% |
| Pastizal-Matorral | 0,43 | 10,71% |
| TOTAL | 3,98 | 100,00% |

### 7.1.3. Cuenca de aportación del río de Los Ausines

Tiene las siguientes características topográficas:

-Área: 140,04 $km^2$
-Longitud del cauce principal: 22,55 km
-Cota máxima: 1110 m.s.n.m.
-Cota mínima: 890 m.s.n.m.
-Pendiente media: 0,00975 m/m

En el apartado geológico, la cuenca está formada principalmente por las siguientes rocas (ver hojas nº 238, nº 239, nº 276 y nº 277 del Mapa Geológico de España):

HOJA Nº 238

La parte más importante de la superficie de la cuenca queda en la hoja nº 238 y tiene las siguientes tipologías principales:

*Terciario*

-Calizas, calizas margosas y margas.
-Lutitas rojas y areniscas.

-Arcillas, areniscas, margas y calizas.

*Cuaternario*

-Gravas, arcillas y arenas (fondo de valle).

HOJA Nº 239

Corresponde a la parte sureste de la cuenca. La superficie de la cuenca que quedaría dentro de la hoja nº 239 sería de 26 $km^2$ aproximadamente.

Las tipologías principales serían (ver mapa geológico):

28. Conglomerados.
29. Rañas y arcillas.
15. Conglomerados y areniscas.
17. Margas y arcillas.
19. Carniolas, dolomías y calizas.
1. Metareniscas conglomeráticas de “Barbadillo de Pez”.
21. Margas y margocalizas.
22. Calizas.
23. Calizas arenosas y margas.
24. Calizas y margas.
25. Areniscas, conglomerados y margas.
26. Conglomerados.
27. Conglomerados y arenas.

HOJA Nº 277

Queda también en la parte sureste de la cuenca y le corresponde una superficie de 8,7 $km^2$ dentro de la cuenca de aportación.

Tiene las siguientes tipologías principales:

$C_{cg\ 16}$ : Arenas y conglomerados

$C_{\ 1\text{-}2\ c,m\ 21\text{-}22:}$ Alternancia de calizas y margas

HOJA Nº 276

La cuenca de aportación tiene una superficie de 3,43 $km^2$ dentro de la hoja nº 276. Las rocas presentes en esta zona son:

9. Calizas estratificadas en bancos finos y gruesos
8. Alternancias de calizas arenosas y nodulosas con margolcalizas.

Los usos del suelo dentro de la cuenca del río de Los Ausines se dividen en los siguientes grupos (ver apéndice nº2 “Planos”).

| RÍO DE LOS AUSINES | | |
|---|---|---|
| TIPO CULTIVO | SUPERFICIE (km2) | SUPERFICIE (%) |
| Matorral | 3,04 | 1,13% |
| Improductivo | 1,05 | 0,75% |
| Labor secano | 121,73 | 86,93% |
| Regadío | 0,98 | 0,70% |
| Pastizal-Matorral | 1,58 | 2,17% |
| Chopo + Álamo | 11,66 | 8,33% |
| TOTAL | 140,04 | 100,00% |

## 7.2. MÉTODO Nº1. INSTRUCCIÓN 5.2 I.C. CON PUBLICACIÓN "LLUVIAS MÁXIMAS DIARIAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR"

### 7.2.1. Descripción.

El primer método para realizar el estudio hidrológico del arroyo se basa en la publicación "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular". Mediante este método no es necesario contar con datos de estaciones pluviométricas, ya que con indicar las coordenadas del punto deseado se pueden obtener las precipitaciones para los periodos de retorno considerados. Una vez obtenidos los datos de precipitación para cada periodo de retorno se determina el caudal punta mediante el método racional de acuerdo a la Instrucción 5.2 I.C.

### 7.2.2. Aplicación del método

Para conocer el caudal de aportación de los cauces se aplica el método racional. Mediante dicho método se obtiene el caudal punta correspondiente al periodo de retorno considerado. La expresión que ofrece el resultado es la siguiente:

$$Q = \frac{CIA}{K}$$

Siendo:

Q($m^3$/s)= caudal punta correspondiente a un período de retorno T

I(mm/h)= máxima intensidad media en el intervalo de duración Tc, para el mismo período de retorno(T)

A(km2)= superficie de la cuenca

C= coeficiente de escorrentía

K=coeficiente que tiene en cuenta las puntas en la precipitación (Instrucción 5.2 I.C.)

Los datos topográficos empleados para el cálculo son los siguientes

| CAUCE | Longitud cauce principal(m) | Área (km2) | pdte (m/m) |
|---|---|---|---|
| Río viejo | 8530 | 23,66 | 0,0176 |
| Arroyo Juncada | 3220 | 3,98 | 0,0404 |
| Río Ausines | 22550 | 140,04 | 0,0098 |

Según la Instrucción de carreteras 5.2-IC de drenaje superficial las características del suelo de la cuenca son del tipo B y C. Las tablas 2.1 y 2.2 de la citada instrucción recogen los valores la relación entre cultivo, tipo de suelo y umbral de escorrentía como se indica en la página siguiente:

**Tabla 2.2**

**Clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía**

| GRUPO | INFILTRACIÓN (cuando están muy húmedos) | POTENCIA | TEXTURA | DRENAJE |
|---|---|---|---|---|
| A | Rápida | Grande | Arenosa<br>Areno-limosa | Perfecto |
| B | Moderada | Media a grande | Franco-arenosa<br>Franca<br>Franco-arcillosa-arenosa<br>Franco-limosa | Bueno a moderado |
| C | Lenta | Media a pequeña | Franco-arcillosa<br>Franco-arcillo-limosa<br>Arcillo-arenosa | Imperfecto |
| D | Muy lenta | Pequeño (litosuelo) u horizontes de arcilla | Arcillosa | Pobre o muy pobre |

**Tabla 2.1**
Continuación

**Estimación inicial del umbral de escorrentía Po (mm)**

| USO DE LA TIERRA | PENDIENTE (%) | CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS | GRUPO DE SUELO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D |
| Rotación de cultivos pobres | ≥ 3 | R | 26 | 15 | 9 | 6 |
| | | N | 28 | 17 | 11 | 8 |
| | < 3 | R/N | 30 | 19 | 13 | 10 |
| Rotación de cultivos densos | ≥ 3 | R | 37 | 20 | 12 | 9 |
| | | N | 42 | 23 | 14 | 11 |
| | < 3 | R/N | 47 | 25 | 16 | 13 |
| Praderas | ≥ 3 | Pobre | 24 | 14 | 8 | 6 |
| | | Media | 53 | 23 | 14 | 9 |
| | | Buena | * | 33 | 18 | 13 |
| | | Muy buena | * | 41 | 22 | 15 |
| | < 3 | Pobre | 58 | 25 | 12 | 7 |
| | | Media | * | 35 | 17 | 10 |
| | | Buena | * | * | 22 | 14 |
| | | Muy buena | * | * | 25 | 16 |
| Plantaciones regulares aprovechamiento forestal | ≥ 3 | Pobre | 62 | 26 | 15 | 10 |
| | | Media | * | 34 | 19 | 14 |
| | | Buena | * | 42 | 22 | 15 |
| | < 3 | Pobre | * | 34 | 19 | 14 |
| | | Media | * | 42 | 22 | 15 |
| | | Buena | * | 50 | 25 | 16 |
| Masas forestales (bosques, monte bajo, etc.). | | Muy clara | 40 | 17 | 8 | 5 |
| | | Clara | 60 | 24 | 14 | 10 |
| | | Media | * | 34 | 22 | 16 |
| | | Espesa | * | 47 | 31 | 23 |
| | | Muy espesa | * | 65 | 43 | 33 |

| TIPO DE TERRENO | PENDIENTE (%) | UMBRAL DE ESCORRENTÍA (mm) |
|---|---|---|
| Rocas permeables | ≥ 3 | 3 |
| | < 3 | 5 |
| Rocas Impermeables | ≥ 3 | 2 |
| | < 3 | 4 |
| Firmes granulares sin pavimento | | 2 |
| Adoquinados | | 1,5 |
| Pavimentos bituminosos o de hormigón | | 1 |

La determinación de los umbrales de escorrentía para las tres cuencas estudiadas se obtiene tomado un valor medio entre el grupo de suelo B y C. En el caso de cada cultivo los coeficientes adoptados son:

Matorral. Se considera monte bajo de espesor medio. $P_{oB}$= 34; $P_{oC}$= 22;
Labor secano. Se considera rotación de cultivos pobres con pdte <3%. $P_{oB}$= 19; $P_{oC}$= 13;
Regadío. Se considera rotación de cultivos densos. $P_{oB}$= 25; $P_{oC}$= 16;
Pastizal-matorral. Se considera Praderas con pdte <3% y características hidrológicas medias. $P_{oB}$= 35; $P_{oC}$= 17;
Chopo+álamo. Se considera masa forestal espesa. $P_{oB}$= 47; $P_{oC}$= 31;
Improductivo. (Zonas urbanizadas). Se considera $P_o$= 1

Con los valores de umbral de escorrentía anteriores se hace la media ponderada para cada una de las cuencas.

| RÍO VIEJO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO CULTIVO | SUPERFICIE (%) | Po suelo B | Po suelo C | Po medio uso |
| Matorral | 12,25% | 34 | 22 | 28,00 |
| Labor secano | 81,40% | 19 | 13 | 16,00 |
| Regadío | 0,58% | 25 | 16 | 20,50 |
| Pastizal-Matorral | 3,98% | 35 | 17 | 26,00 |
| Chopo + Álamo | 1,80% | 47 | 31 | 39,00 |

| Po medio cuenca | 18,31 |
|---|---|

| ARROYO DE LA JUNCADA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO CULTIVO | SUPERFICIE (%) | Po suelo B | Po suelo C | Po medio uso |
| Matorral | 17,52% | 34 | 22 | 28,00 |
| Labor secano | 67,52% | 19 | 13 | 16,00 |
| Regadío | 4,25% | 25 | 16 | 20,50 |
| Pastizal-Matorral | 10,71% | 35 | 17 | 26,00 |

| Po medio cuenca | 19,36 |
|---|---|

| RÍO DE LOS AUSINES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO CULTIVO | SUPERFICIE (%) | Po suelo B | Po suelo C | Po medio uso |
| Matorral | 1,13% | 34 | 22 | 28,00 |
| Improductivo | 0,75% | 1 | 1 | 1,00 |
| Labor secano | 86,93% | 19 | 13 | 16,00 |
| Regadío | 0,70% | 25 | 16 | 20,50 |
| Pastizal-Matorral | 2,17% | 35 | 17 | 26,00 |
| Chopo + Álamo | 8,33% | 47 | 31 | 39,00 |

| Po medio cuenca | 17,86 |
|---|---|

El coeficiente corrector del umbral de escorrentía, según el mapa de la fig.2.5 de dicha instrucción, se toma de 2,088 realizando una media ponderada entre el valor de 2 y el valor de 2,5 con las distancias que aparecen en la imagen.





Fig. 2.5. MAPA DEL COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA

Según el mapa de isolineas de la fig.2.2 de la citada instrucción, la relación Ii/Id está entre los valores 9 y 10. Id es la intensidad media diaria e Ii la intensidad media horaria para un período de retorno T.




Figura 2.2

El valor medio ponderado de Ii/Id para Burgos sería el siguiente:

**Ii/Id =9,62**

Con los datos anteriores se procede al cálculo del caudal para el periodo de retorno T 100 y T 500.

Aplicación del método racional para el periodo de retorno T 500.

Para conocer el valor de la precipitación media diaria de la zona (Pd(mm)), se parte del "Mapa para el cálculo de las máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular" del Ministerio de Fomento.


$Pd(mm) = K_T(T,Cv)*P = mm$

Donde:

Pd(mm) precipitación máxima diaria para un período de retorno T
T= 500 años, período de retorno.
Cv= coeficiente de variación (según mapa).
P=mm/día precipitación máxima diaria anual (según mapa).
$K_T$= factor de amplificación función de T y Cv según tabla del citado mapa.

En la página siguiente se muestra el mapa de la monografía " Máximas lluvias diarias en la España peninsular" de donde se obtiene el coeficiente de variación (Cv) y valor de la máxima lluvia diaria.


Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes
Dirección General de Carreteras
CEDEX
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
Centro de Estudios Hidrográficos
Máximas lluvias diarias en la España Peninsular.
Sistema de Coordenadas
UTM (Huso 30)
UTM X
455587
m
UTM Y
4673356
m
Periodo de Retorno (T)
500
años
P media
38
mm/dia
Cv
0.3060
P t
98
mm/dia
Calculado con 455.587 4.673.356 H30 T500
Calcular
Ayuda
Poner a cero
Salir


Burgos
N-I
N-120
ARLANZON
ARLANZA
Embalse de Uzquiza
Embalse de Arlanzón
Cogollos
Cubillo
Río
0.31
0.32
0.33
35
36
38
40
42
45

El valor del factor de amplificación $K_T$ para el periodo de retorno T 500 se determina a partir del valor $c_v$ anterior.


Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular 13

| | PERIODO DE RETORNO EN AÑOS (T) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $C_v$ | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| 0.30 | 0.935 | 1.194 | 1.377 | 1.625 | 1.823 | 2.022 | 2.251 | 2.541 |
| 0.31 | 0.932 | 1.198 | 1.385 | 1.640 | 1.854 | 2.068 | 2.296 | 2.602 |
| 0.32 | 0.929 | 1.202 | 1.400 | 1.671 | 1.884 | 2.098 | 2.342 | 2.663 |
| 0.33 | 0.927 | 1.209 | 1.415 | 1.686 | 1.915 | 2.144 | 2.388 | 2.724 |
| 0.34 | 0.924 | 1.213 | 1.423 | 1.717 | 1.930 | 2.174 | 2.434 | 2.785 |
| 0.35 | 0.921 | 1.217 | 1.438 | 1.732 | 1.961 | 2.220 | 2.480 | 2.831 |
| 0.36 | 0.919 | 1.225 | 1.446 | 1.747 | 1.991 | 2.251 | 2.525 | 2.892 |
| 0.37 | 0.917 | 1.232 | 1.461 | 1.778 | 2.022 | 2.281 | 2.571 | 2.953 |
| 0.38 | 0.914 | 1.240 | 1.469 | 1.793 | 2.052 | 2.327 | 2.617 | 3.014 |
| 0.39 | 0.912 | 1.243 | 1.484 | 1.808 | 2.083 | 2.357 | 2.663 | 3.067 |
| 0.40 | 0.909 | 1.247 | 1.492 | 1.839 | 2.113 | 2.403 | 2.708 | 3.128 |
| 0.41 | 0.906 | 1.255 | 1.507 | 1.854 | 2.144 | 2.434 | 2.754 | 3.189 |
| 0.42 | 0.904 | 1.259 | 1.514 | 1.884 | 2.174 | 2.480 | 2.800 | 3.250 |
| 0.43 | 0.901 | 1.263 | 1.534 | 1.900 | 2.205 | 2.510 | 2.846 | 3.311 |
| 0.44 | 0.898 | 1.270 | 1.541 | 1.915 | 2.220 | 2.556 | 2.892 | 3.372 |
| 0.45 | 0.896 | 1.274 | 1.549 | 1.945 | 2.251 | 2.586 | 2.937 | 3.433 |
| 0.46 | 0.894 | 1.278 | 1.564 | 1.961 | 2.281 | 2.632 | 2.983 | 3.494 |
| 0.47 | 0.892 | 1.286 | 1.579 | 1.991 | 2.312 | 2.663 | 3.044 | 3.555 |
| 0.48 | 0.890 | 1.289 | 1.595 | 2.007 | 2.342 | 2.708 | 3.098 | 3.616 |
| 0.49 | 0.887 | 1.293 | 1.603 | 2.022 | 2.373 | 2.739 | 3.128 | 3.677 |
| 0.50 | 0.885 | 1.297 | 1.610 | 2.052 | 2.403 | 2.785 | 3.189 | 3.738 |
| 0.51 | 0.883 | 1.301 | 1.625 | 2.068 | 2.434 | 2.815 | 3.220 | 3.799 |
| 0.52 | 0.881 | 1.308 | 1.640 | 2.098 | 2.464 | 2.861 | 3.281 | 3.860 |

Tabla 7.1 - Cuantiles $Y_t$ ,de la Ley SQRT-ET max, también denominados Factores de Amplificación $K_T$, en el "Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular" (1997).

A continuación se obtiene el valor de $K_T$ interpolando entre valores conocidos de $C_v$

| Cv | Kt(T500) |
|---|---|
| 0,3 | 2,541 |
| 0,31 | 2,602 |
| 0,306 | 2,5776 |




El tiempo de concentración de la lluvia viene dado por la expresión:

$$Tc = 0{,}3\ (L/i^{1/4})^{0{,}76} = (h)$$

Donde:

Tc (h) : tiempo de concentración

L (km): longitud del curso principal

i (m/m): pendiente media del curso principal

El tiempo de concentración para cada una de las cuencas estudiadas sería:

| CUENCA | Tc (h) |
|---|---|
| Río Viejo | 3,30 |
| Arroyo de La Juncada | 1,34 |
| Río de Los Ausines | 7,72 |

La intensidad media de precipitación It(mm/h), viene dada por la expresión:

$$\frac{I_t}{I_d} = \left(\frac{I_l}{I_d}\right)^{\frac{28^{0,1} - t^{0,1}}{28^{0,1} - 1}}$$

donde:

It(mm/h) es la intensidad media de la precipitación en el intervalo de duración t=Tc.

Id es la intensidad media diaria

Ii la intensidad media horaria para un período de retorno T

El coeficiente de escorrentía C se obtiene de la siguiente expresión:

$$C = \frac{(P_d - P_0).(P_d + 23.P_0)}{(P_d + 11.P_0)^2}$$

donde:

$P_d$(mm)= es la lluvia diaria.

$P_0$= es el umbral de escorrentía.

El coeficiente de escorrentía para cada una de las cuencas sería el siguiente:

| CUENCA | C (T500) |
|---|---|
| Río Viejo | 0,217 |
| Arroyo de La Juncada | 0,201 |
| Río de Los Ausines | 0,224 |

El caudal punta para un período de retorno de 500 años se determinaría según la expresión

$$Q = \frac{CIA}{K}$$

Los resultados de la aplicación de este método a según los cálculos intermedios anteriores serían éstos:

| CUENCA | Caudal T500 (m3/s) |
|---|---|
| Río Viejo | 32,56 |
| Arroyo de La Juncada | 8,81 |
| Río de Los Ausines | 112,34 |

Aplicación del método racional para el periodo de retorno T 100.

Para conocer el valor de la precipitación media diaria de la zona (Pd(mm)), se parte del "Mapa para el cálculo de las máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular" del Ministerio de Fomento.

Pd(mm)= KT(T,Cv)*P = mm

Donde:

Pd(mm) precipitación máxima diaria para un período de retorno T


T= 100 años, período de retorno.

Cv= coeficiente de variación(según mapa).

P=mm/día precipitación máxima diaria anual (según mapa).

$K_T$= factor de amplificación función de T y Cv según tabla del citado mapa.

A partir de la monografía " Máximas lluvias diarias en la España peninsular" se obtiene el coeficiente de variación (Cv) y valor de la máxima lluvia diaria.




Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular 13

| | PERIODO DE RETORNO EN AÑOS (T) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $C_v$ | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| 0.30 | 0.935 | 1.194 | 1.377 | 1.625 | 1.823 | 2.022 | 2.251 | 2.541 |
| 0.31 | 0.932 | 1.198 | 1.385 | 1.640 | 1.854 | 2.068 | 2.296 | 2.602 |
| 0.32 | 0.929 | 1.202 | 1.400 | 1.671 | 1.884 | 2.098 | 2.342 | 2.663 |
| 0.33 | 0.927 | 1.209 | 1.415 | 1.686 | 1.915 | 2.144 | 2.388 | 2.724 |
| 0.34 | 0.924 | 1.213 | 1.423 | 1.717 | 1.930 | 2.174 | 2.434 | 2.785 |
| 0.35 | 0.921 | 1.217 | 1.438 | 1.732 | 1.961 | 2.220 | 2.480 | 2.831 |
| 0.36 | 0.919 | 1.225 | 1.446 | 1.747 | 1.991 | 2.251 | 2.525 | 2.892 |
| 0.37 | 0.917 | 1.232 | 1.461 | 1.778 | 2.022 | 2.281 | 2.571 | 2.953 |
| 0.38 | 0.914 | 1.240 | 1.469 | 1.793 | 2.052 | 2.327 | 2.617 | 3.014 |
| 0.39 | 0.912 | 1.243 | 1.484 | 1.808 | 2.083 | 2.357 | 2.663 | 3.067 |
| 0.40 | 0.909 | 1.247 | 1.492 | 1.839 | 2.113 | 2.403 | 2.708 | 3.128 |
| 0.41 | 0.906 | 1.255 | 1.507 | 1.854 | 2.144 | 2.434 | 2.754 | 3.189 |
| 0.42 | 0.904 | 1.259 | 1.514 | 1.884 | 2.174 | 2.480 | 2.800 | 3.250 |
| 0.43 | 0.901 | 1.263 | 1.534 | 1.900 | 2.205 | 2.510 | 2.846 | 3.311 |
| 0.44 | 0.898 | 1.270 | 1.541 | 1.915 | 2.220 | 2.556 | 2.892 | 3.372 |
| 0.45 | 0.896 | 1.274 | 1.549 | 1.945 | 2.251 | 2.586 | 2.937 | 3.433 |
| 0.46 | 0.894 | 1.278 | 1.564 | 1.961 | 2.281 | 2.632 | 2.983 | 3.494 |
| 0.47 | 0.892 | 1.286 | 1.579 | 1.991 | 2.312 | 2.663 | 3.044 | 3.555 |
| 0.48 | 0.890 | 1.289 | 1.595 | 2.007 | 2.342 | 2.708 | 3.098 | 3.616 |
| 0.49 | 0.887 | 1.293 | 1.603 | 2.022 | 2.373 | 2.739 | 3.128 | 3.677 |
| 0.50 | 0.885 | 1.297 | 1.610 | 2.052 | 2.403 | 2.785 | 3.189 | 3.738 |
| 0.51 | 0.883 | 1.301 | 1.625 | 2.068 | 2.434 | 2.815 | 3.220 | 3.799 |
| 0.52 | 0.881 | 1.308 | 1.640 | 2.098 | 2.464 | 2.861 | 3.281 | 3.860 |

Tabla 7.1 - Cuantiles $Y_t$ ,de la Ley SQRT-ET max, también denominados Factores de Amplificación $K_T$, en el "Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular" (1997).

El valor de $K_T$ para el valor de Cv se obtiene por interpolación, al igual que para el periodo de retorno T500.

| Cv | Kt(T100) |
|---|---|
| 0,3 | 2,022 |
| 0,31 | 2,068 |
| 0,306 | 2,0496 |




El coeficiente de escorrentía tendría estos valores:

| CUENCA | C (T100) |
|---|---|
| Río Viejo | 0,153 |
| Arroyo de La Juncada | 0,138 |
| Río de Los Ausines | 0,159 |

El caudal punta para un período de retorno de 100 años es de :

$$Q = \frac{CIA}{K}$$

| CUENCA | Caudal T100 (m3/s) |
|---|---|
| Río Viejo | 18,22 |
| Arroyo de La Juncada | 4,82 |
| Río de Los Ausines | 63,44 |

Aplicación del método racional para el periodo de retorno T 2,33 (DPH).

Para conocer el valor de la precipitación media diaria de la zona (Pd(mm)), se parte del "Mapa para el cálculo de las máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular" del Ministerio de Fomento.

Pd(mm)= KT(T,Cv)*P = mm

Donde:

Pd(mm) precipitación máxima diaria para un período de retorno T


T= 2,33 años, período de retorno.


Cv= coeficiente de variación (según mapa).

P=mm/día precipitación máxima diaria anual (según mapa).

$K_T$= factor de amplificación función de T y Cv según tabla del citado mapa.

Se estudia el valor de Pt para los periodos de retorno T 2 y T 3.






El valor de $K_T$ para el valor de $C_v$ se obtiene por interpolación, al igual que en los casos anteriores.

| | KT | |
|---|---|---|
| Cv | T 2 | T5 |
| 0,3 | 0,935 | 1,194 |
| 0,31 | 0,932 | 1,198 |
| 0,306 | 0,9332 | 1,1964 |

Conocido el valor de $K_T$ para $C_V$=0,3060 con los periodos de retorno T 2 y T 5 se obtiene el valor de $K_T$ para el periodo de retorno T 2,33.

| T | KT |
|---|---|
| 2 | 0,933 |
| 5 | 1,196 |
| 2,33 | 0,962 |

El umbral de escorrentía corregido y la lluvia máxima diaria para el periodo de retorno T 2,33 en cada una de las cuencas es:

| CUENCA | Po corregido (mm) | Pmax,d corregida (T 2,33) |
|---|---|---|
| Río Viejo | 38,22 | 36,56 |
| Arroyo de La Juncada | 40,43 | 36,56 |
| Río de Los Ausines | 37,29 | 36,56 |

Los pasos intermedios de la aplicación de método racional se recogen en el anejo nº1. Teniendo en cuenta que la precipitación máxima diaria corregida es inferior al umbral de escorrentía corregido, para la precipitación de T 2,33 no habría escorrentía en ninguna de las tres cuencas.

Se tomará el periodo de retorno T10 para definir los caudales de de la Crecida Máxima Ordinaria. La determinación de estos caudales viene a continuación:

Aplicación del método racional para el periodo de retorno T 10.

Se tomarán los caudales de periodo de retorno T10 como los representativos para determinar la Crecida Máxima Ordinaria.

Para conocer el valor de la precipitación media diaria de la zona (Pd(mm)), se parte del “Mapa para el cálculo de las máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular” del Ministerio de Fomento.


Pd(mm)= KT(T,Cv)*P = mm

Donde:

Pd(mm) precipitación máxima diaria para un período de retorno T
T= 10 años, período de retorno.
Cv= coeficiente de variación(según mapa).
P=mm/día precipitación máxima diaria anual (según mapa).


$K_T$= factor de amplificación función de T y Cv según tabla del citado mapa.

A partir de la monografía “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” se obtiene el coeficiente de variación (Cv) y valor de la máxima lluvia diaria.




El valor de $K_T$ para el valor de Cv es:

| Cv | KT(T10) |
|---|---|
| 0,3 | 1,377 |
| 0,31 | 1,385 |
| 0,306 | 1,382 |




El coeficiente de escorrentía tendría estos valores:

| CUENCA | C (T10) |
|---|---|
| Río Viejo | 0,060 |
| Arroyo de La Juncada | 0,048 |
| Río de Los Ausines | 0,065 |

El caudal punta para un período de retorno de 10 años es de :

$$Q = \frac{CIA}{K}$$

| CUENCA | Caudal T10 (m3/s) |
|---|---|
| Río Viejo | 4,78 |
| Arroyo de La Juncada | 1,13 |
| Río de Los Ausines | 17,35 |

### 7.2.3. Resumen de resultados.

Los resultados de la aplicación del método racional a las cuencas de río Viejo, del arroyo de la Juncada y del río de Los Ausines se recogen en la siguiente tabla:

| CUENCA | Caudal T500 (m3/s) | Caudal T100 (m3/s) | Caudal T10 (m3/s) |
|---|---|---|---|
| Río Viejo | 32,56 | 18,22 | 4,78 |
| Arroyo de La Juncada | 8,81 | 4,82 | 1,13 |
| Río de Los Ausines | 112,34 | 63,44 | 17,35 |

Se ha considerado como caudales representativos de la Crecida Máxima Ordinaria los caudales de periodo de retorno T10, ya que los caudales de periodo de retorno 2,33 no producirían escorrentía.

## 7.3. MÉTODO Nº2. INSTRUCCIÓN 5.2 I.C. CON DATOS DE PRECIPITACIÓN

### 7.3.1. Descripción.

El segundo método para realizar el estudio hidrológico del arroyo se basa en los datos de precipitación de las estaciones pluviométricas de la zona. Una vez obtenida la lluvia máxima diaria mediante datos tratados estadísticamente se aplica el método racional como en el caso anterior, aplicando la Instrucción 5.2 I.C.

### 7.3.2. Datos pluviométricos.

Los datos topográficos de las estaciones pluviométricas son los siguientes:

Estación nº 2334. Revilla del Campo (Burgos)

-Latitud: 42º12´40´´ N


-Longitud: 3º32´17´´ O

Estación nº 2331. Villafría (Burgos)

-Latitud: 42º21´22´´ N

-Longitud: 3º37´57´´ O

De las dos estaciones la más centrada en las cuencas de los cauces estudiados es la estación nº 2334, en Revilla del Campo. Ver imagen adjunta.




## 7.3.3. Tratamiento estadístico. Descripción del método.

Para la determinación de la pluviometría máxima a partir de los datos de las estaciones de aforo se aplica el método de Gumbel a las series de lluvia máxima diaria de las estaciones pluviométricas disponibles.

Según este método, dado un periodo de retorno, el valor extremal viene dado según la expresión:

$$x = \bar{x} - \frac{\ln\left(\ln\left(\frac{T}{T-1}\right)\right) + \overline{Y_n}}{\sigma_n} \cdot S$$

T= período de retorno considerado (en años)

X= $P_T$ = Pluviometría media máxima diaria de la cuenca para el período de retorno.

$\overline{x}$ = media de los valores Pm

S= Desviación típica de $P_m$:

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(P_{m_i} - \overline{x}\right)^2}$$

$\overline{Y_n}$ $\sigma_n$ se obtienen de la tabla de la página nº165 del libro "Hidrología" de D. Eduardo Martínez Marín. Son función del tamaño muestral.

### 7.3.4. Lluvia máxima diaria. Resultados.

En el apéndice nº1 se recoge el cálculo de la precipitación máxima para los diferentes periodos de retorno en las estaciones pluviométricas estudiadas. Los datos de partida y los resultados se indican a continuación:

Estación nº 2331. Villafría (Burgos)

La estación nº2331 cuenta con un total de 67 años con registros de lluvia máxima diaria. (ver apéndice nº1).

Los pasos intermedios para el cálculo de la precipitación extrema son los siguientes:

Tamaño de la serie: 67
Media: 34,03
Desviación típica: 8,41

De acuerdo a la publicación "Hidrología" de E. Martínez Marín los parámetros dependientes del tamaño muestral (67 datos) se obtienen interpolando entre los valores de n=66 y n=68.:

| n | Y | σn |
|---|---|---|
| 66 | 0,55380 | 1,18140 |
| 68 | 0,55430 | 1,18340 |
| 67 | 0,55405 | 1,18240 |

Número de datos. n=67

$\overline{Y_n}$ = 0,55405

$\sigma_n$ =1,1824

Los resultados de la aplicación del método de Gumbel para obtener la precipitación máxima diaria según los datos de la estación de Villafría son:.

| Precipitación máx(mm) | T (AÑOS) |
|---|---|
| 34,21 | 2,33 |
| 40,76 | 5 |
| 46,09 | 10 |
| 52,83 | 25 |
| 57,83 | 50 |
| 62,80 | 100 |
| 67,74 | 200 |
| 74,27 | **500** |
| 79,20 | 1.000 |
| 85,71 | 2.500 |
| 90,64 | 5.000 |

Los resultados de lluvia máxima para los periodos de retorno T10, T100 y T500 son inferiores a los resultados que ofrece la publicación "Lluvias máximas diarias en la España peninsular".

Estación nº 2334. Revilla del Campo

La estación nº2334 cuenta con un total de 27 años con registros de lluvia máxima diaria. (ver apéndice nº1).

Los pasos intermedios para el cálculo de la precipitación extrema son los siguientes:

Tamaño de la serie: 27
Media: 32,43
Desviación típica: 9,25

De acuerdo a la publicación "Hidrología" de E. Martínez Marín los parámetros dependientes del tamaño muestral (27 datos) se obtienen interpolando entre los valores de n=26 y n=28:

| n | Y | σn |
|---|---|---|
| 26 | 0,53200 | 1,09610 |
| 28 | 0,53430 | 1,10470 |
| 27 | 0,53315 | 1,10040 |

Número de datos. n=27

$\overline{Y_n}$ = 0,53315

$\sigma_n$ =1,10040

Los resultados de la aplicación del método de Gumbel para obtener la precipitación máxima diaria según los datos de la estación de Revilla del Campo son:.

| Precipitación máx(mm) | T (AÑOS) |
|---|---|
| 32,81 | 2,33 |
| 40,56 | 5 |
| 46,87 | 10 |
| 54,84 | 25 |
| 60,75 | 50 |
| 66,62 | 100 |
| 72,47 | 200 |
| 80,19 | **500** |
| 86,02 | 1.000 |
| 93,73 | 2.500 |
| 99,55 | 5.000 |

Los resultados de lluvia máxima para los periodos de retorno T10, T100 y T500 son inferiores a los resultados que ofrece la publicación “Lluvias máximas diarias en la España peninsular”.

### 7.3.5. Aplicación del método racional. Instrucción 5.2 I.C.

El método que se aplica en esta alternativa parte de la precipitación máxima diaria determinada en el apartado anterior. Los valores de lluvia máxima diaria para los periodos de retorno T 100 y T 500 corresponderían a los resultados de la estación nº 2334 de Revilla del Campo.

El motivo de elegir los resultados de esta estación es doble; por un lado sería la que está más próxima a las cuencas estudiadas; también da resultados de lluvia más altos, por lo que elegir estos resultados para obtener los caudales deja el cálculo del lado de la seguridad.

Aplicación del método racional para el periodo de retorno T 500.

El valor de la precipitación máxima diaria para el periodo de retorno T 500 tiene el siguiente valor:

$P_{T500}$= 80,19 mm (ver apartado anterior)

El tiempo de concentración de la lluvia viene dado por la expresión:

$$Tc = 0{,}3\ (L/i^{1/4})^{0{,}76}$$

Donde:

Tc (h) : tiempo de concentración
L (km): longitud del curso principal
i (m/m): pendiente media del curso principal

El valor del tiempo de concentración para cada una de las cuencas se indica a continuación:

| CUENCA | Tc (h) |
|---|---|
| Río Viejo | 3,30 |
| Arroyo de La Juncada | 1,34 |
| Río de Los Ausines | 7,72 |

El coeficiente de escorrentía C se obtiene de la siguiente expresión:

$$C = \frac{(P_d - P_0).(P_d + 23.P_0)}{(P_d + 11.P_0)^2}$$

donde:

$P_d$(mm)= es la lluvia diaria.

$P_0$= es el umbral de escorrentía.

El resultado del coeficiente de escorrentía para el periodo de retorno T 500 en cada una de las cuencas es el siguiente:

| CUENCA | C (T500) |
|---|---|
| Río Viejo | 0,161 |
| Arroyo de La Juncada | 0,146 |
| Río de Los Ausines | 0,167 |

El caudal punta para un período de retorno de 500 años en cada una de las cuencas es:

| CUENCA | Caudal T500 (m3/s) |
|---|---|
| Río Viejo | 19,72 |
| Arroyo de La Juncada | 5,24 |
| Río de Los Ausines | 68,54 |

El resto de valores intermedios en el cálculo se recogen en el apéndice nº1 “Caudales de aportación”

Aplicación del método racional para el periodo de retorno T 100.

El valor de la precipitación máxima diaria para el periodo de retorno T 100 tiene el siguiente valor:

$P_{T100}$= 66,62 mm (ver 6.3.4)

El tiempo de concentración de la lluvia viene dado por la expresión:

$$Tc = 0,3\ (L/i^{1/4})^{0,76}$$

Donde:

Tc (h) : tiempo de concentración
L (km): longitud del curso principal
i (m/m): pendiente media del curso principal

El valor del tiempo de concentración para cada una de las cuencas se indica a continuación:

| CUENCA | Tc (h) |
|---|---|
| Río Viejo | 3,30 |
| Arroyo de La Juncada | 1,34 |
| Río de Los Ausines | 7,72 |

El coeficiente de escorrentía C se obtiene de la siguiente expresión:

$$C = \frac{(P_d - P_0).(P_d + 23.P_0)}{(P_d + 11.P_0)^2}$$

donde:

$P_d$(mm)= es la lluvia diaria.

$P_0$= es el umbral de escorrentía.

El resultado del coeficiente de escorrentía para el periodo de retorno T 100 en cada una de las cuencas es el siguiente:

| CUENCA | C (T100) |
|---|---|
| Río Viejo | 0,113 |
| Arroyo de La Juncada | 0,119 |
| Río de Los Ausines | 0,119 |

El caudal punta para un período de retorno de 100 años en cada una de las cuencas es:

| CUENCA | Caudal T100 (m3/s) |
|---|---|
| Río Viejo | 11,55 |
| Arroyo de La Juncada | 2,98 |
| Río de Los Ausines | 40,59 |

El resto de valores intermedios en el cálculo se recogen en el apéndice nº1 “Caudales de aportación”

Aplicación del método racional para el periodo de retorno T 10.

El valor de la precipitación máxima diaria para el periodo de retorno T 10 tiene el siguiente valor:

$P_{T100}$= mm (ver 6.3.4)

El tiempo de concentración de la lluvia viene dado por la expresión:

$$Tc= 0,3\ (L/i^{1/4})^{0,76}$$

Donde:

Tc (h) : tiempo de concentración
L (km): longitud del curso principal
i (m/m): pendiente media del curso principal

El valor del tiempo de concentración para cada una de las cuencas se indica a continuación:

| CUENCA | Tc (h) |
|---|---|
| Río Viejo | 3,30 |
| Arroyo de La Juncada | 1,34 |
| Río de Los Ausines | 7,72 |

El resultado del coeficiente de escorrentía para el periodo de retorno T 10 en cada una de las cuencas es el siguiente:

| CUENCA | C (T10) |
|---|---|
| Río Viejo | 0,037 |
| Arroyo de La Juncada | 0,026 |
| Río de Los Ausines | 0,041 |

El caudal punta para un período de retorno de 100 años en cada una de las cuencas es:

| CUENCA | Caudal T10 (m3/s) |
|---|---|
| Río Viejo | 2,63 |
| Arroyo de La Juncada | 0,55 |
| Río de Los Ausines | 9,93 |

El resto de valores intermedios en el cálculo se recogen en el apéndice nº1 "Caudales de aportación"

### 7.3.6. Resumen de resultados.

De acuerdo a los resultados anteriores los resultados de la aplicación del método racional con los datos de precipitación de la estación nº 2334. Revilla del Campo (Burgos) y de la estación nº 2331. Villafría (Burgos) son los siguientes:

| CUENCA | Caudal T500 (m3/s) | Caudal T100 (m3/s) | Caudal T10 (m3/s) |
|---|---|---|---|
| Río Viejo | 19,72 | 11,55 | 2,63 |
| Arroyo de La Juncada | 5,24 | 2,98 | 0,55 |
| Río de Los Ausines | 68,54 | 40,59 | 9,93 |

## 7.4. ESTUDIO HIDROLÓGICO. CONCLUSIONES.

Los resultados de la aplicación del método racional al río Viejo, al arroyo de La Juncada y al río de Los Ausines apoyándose en los datos de la publicación "Lluvias máximas diarias en la España peninsular"(método nº1) dan caudales mayores para todas las cuencas. Los resultados tomados como válidos para realizar el estudio hidráulico posterior serían los que ofrece el método nº1 por ser más conservadores.

Los caudales adoptados para realzar el estudio hidráulico posterior serían los siguientes:

| CUENCA | Caudal T500 (m3/s) | Caudal T100 (m3/s) | Caudal T10 (m3/s) |
|---|---|---|---|
| Río Viejo | 32,56 | 18,22 | 4,78 |
| Arroyo de La Juncada | 8,81 | 4,82 | 1,13 |
| Río de Los Ausines | 112,34 | 63,44 | 17,35 |

Los caudales de periodo de retorno T10 se tomarán como representativos de la Crecida Máxima Ordinaria.

# 8. ESTUDIO HIDRÁULICO. SITUACIÓN ACTUAL

## 8.1. INTRODUCCIÓN

El estudio de aportaciones anterior ofrece los caudales para tres tramos de cauces fluviales:

1)Río de los Ausines a su paso por Cojóbar.
2)Arroyo de La Juncada a su paso por Modúbar de la Emparedada.
3)Río Viejo a su paso por Modúbar de la Emparedada.


En los apartados siguientes se determinarán los efectos de los caudales anteriormente definidos sobre los tramos anteriores.

## 8.2. RÍO DE LOS AUSINES. COJÓBAR.

### 8.2.1. Descripción.

La longitud del tramo estudiado del río de Los Ausines es de de 875,50 m y se sitúa en la zona suroeste del casco urbano de Cojóbar. En este tramo se atravesaría la carretera BU-V-8013, que enlaza Cojóbar con la carretera N-234.(Ver apéndice nº1. Planos.) La modelización de los efectos de los caudales correspondientes a los diferentes periodos de retorno se realiza mediante el programa HEC RAS. Se ha realizado un modelo con 24 perfiles. El perfil de aguas arriba del tramo es el número 240 y el último perfil del tramo, situado aguas abajo, es el perfil nº 10.

En la margen derecha del tramo en estudio y aguas arriba del puente hay edificaciones con cerramientos de valla metálica y también muros de fábrica. El pie de los cerramientos metálicos son muros de 20 cm de altura mientras que los muros de fábrica tienen una altura de 80 cm.



## 8.2.2. Condiciones de contorno.

Las condiciones empleadas para definir los efectos sobre el tramo del cauce en estudio son las rugosidades, las condiciones de contorno aguas arriba y aguas abajo del tramo y los puntos singulares tales como puentes. La descripción de los parámetros adoptados para definir las condiciones de contorno se realiza a continuación:

1)Rugosidad en las bancadas y en el cauce. Según la publicación "Hidráulica técnica y mecánica de fluidos" de D. Antonio Osuna los coeficientes de rozamiento en el cauce pueden tomar los siguientes valores:

| | Mínimo | Normal | Máximo |
|---|---|---|---|
| Ríos de meseta rectos y sin ollas | 0.025 | 0.03 | 0.033 |
| Ríos de meseta con curvas y vegetación | 0.033 | 0.04 | 0.045 |
| Ríos de montaña | 0.03 | 0.04 | 0.05 |

Se considera que el cauce del río de Los Ausines puede tener una rugosidad media correspondiente a un número de Manning n=0,035, ya que se trata de un cauce prácticamente recto, sin grandes meandros y con vegetación media.

Rozamiento en bancadas. Según la publicación "Hidráulica técnica y mecánica de fluidos" D. Antonio Osuna, el número de Manning para cauces naturales en avenidas tiene el siguiente rango de valores.

| | Mínimo | Normal | Máximo |
|---|---|---|---|
| Inundaciones en pastizales | 0.025 | 0.03 | 0.033 |
| Sobre sembrados no nacidos | 0.02 | 0.03 | 0.045 |
| Sobre sembrados nacidos | 0.025 | 0.04 | 0.05 |

El terreno correspondiente a las bancadas del río de los Ausines está conformado por sembrados. Por esta razón se toma como coeficiente de rugosidad de Manning un valor de n= 0,035, que se pude considerar adecuado para explotaciones en las que se prevé la alternancia de cultivo y de barbecho.

2) Condiciones geométricas aguas arriba del tramo. En la parte de aguas arriba del tramo en estudio hay un azud situado de forma perpendicular a la corriente del río de Los Ausines. Mediante este azud se da paso a una acequia que iría en dirección Este-Oeste.

La modelización con el HEC-RAS comienza en el perfil 240 situado aguas abajo del azud

La situación de este elemento en planta y las fotografías se muestran a continuación.





Esta fotografía está tomada desde la orilla del río de Los Ausines aguas arriba del tramo en estudio. La acequia comenzaría hacia el lado izquierdo. Iría en sentido Este según la imagen de planta anterior.



En esta fotografía se observan las antiguas compuertas de la acequia.

3)Puente sobre la carretera BU-V-8013. Se ha modelizado el puente con unos coeficientes de contracción y expansión superiores a los del resto de las secciones. Los coeficientes adoptados son:

Coeficiente de contracción: 0,3
Coeficiente de expansión: 0,5

4)Pendiente aguas arriba del tramo. La pendiente adoptada es de valor i=0,0294.

5)Pendiente aguas abajo de tramo. La pendiente adoptada es de valor i=0,00606.

## 8.2.3. Resultados.

De acuerdo a los datos de partida anteriores los resultados son:

1) Resultados para el caudal de Crecida Máxima Ordinaria (T10)


HEC-RAS Plan: Plan 08 River: AUSINES Reach: 1 Profile: CMO

| Reach | River Sta | Q Total | Min Ch El | W.S. Elev | Crit W.S. | E.G. Elev | E.G. Slope | Vel Chnl | Vel Left | Vel Right | Flow Area | Top Width | Froude # Chl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (m2) | (m) | |
| 1 | 240 | 17.35 | 864.90 | 866.11 | | 866.21 | 0.003413 | 1.45 | | | 12.00 | 14.51 | 0.51 |
| 1 | 230 | 17.35 | 864.37 | 866.12 | | 866.17 | 0.001161 | 1.08 | | 0.23 | 16.62 | 19.12 | 0.31 |
| 1 | 220 | 17.35 | 864.18 | 865.88 | | 866.04 | 0.003939 | 1.80 | | | 9.64 | 8.55 | 0.54 |
| 1 | 210 | 17.35 | 864.13 | 865.77 | | 865.89 | 0.002823 | 1.54 | | | 11.28 | 9.82 | 0.46 |
| 1 | 200 | 17.35 | 864.05 | 865.71 | | 865.79 | 0.001654 | 1.22 | | | 14.21 | 12.45 | 0.36 |
| 1 | 190 | 17.35 | 863.97 | 865.63 | | 865.72 | 0.001856 | 1.33 | | 0.02 | 13.06 | 10.35 | 0.38 |
| 1 | 180 | 17.35 | 863.91 | 865.58 | | 865.66 | 0.001356 | 1.25 | | 0.50 | 14.74 | 13.37 | 0.33 |
| 1 | 170 | 17.35 | 863.70 | 865.52 | | 865.62 | 0.001804 | 1.42 | | 0.69 | 12.72 | 10.52 | 0.38 |
| 1 | 160 | 17.35 | 863.70 | 865.44 | | 865.58 | 0.002427 | 1.64 | | 0.45 | 10.72 | 7.95 | 0.44 |
| 1 | 150 | 17.35 | 863.65 | 865.38 | | 865.50 | 0.002397 | 1.55 | | 0.62 | 11.41 | 9.87 | 0.44 |
| 1 | 140 | 17.35 | 863.60 | 864.91 | 864.91 | 865.37 | 0.014391 | 3.01 | | 0.67 | 5.80 | 6.58 | 1.00 |
| 1 | 130 | 17.35 | 862.58 | 864.78 | 863.79 | 864.87 | 0.001311 | 1.35 | 0.46 | 0.28 | 13.13 | 8.53 | 0.33 |
| 1 | 125 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 120 | 17.35 | 862.55 | 864.74 | | 864.85 | 0.001900 | 1.47 | | | 11.83 | 6.53 | 0.35 |
| 1 | 110 | 17.35 | 862.50 | 864.65 | | 864.80 | 0.002806 | 1.73 | | 0.28 | 10.09 | 7.09 | 0.44 |
| 1 | 100 | 17.35 | 862.40 | 864.53 | | 864.72 | 0.003526 | 1.93 | 0.34 | 0.33 | 9.12 | 7.08 | 0.48 |
| 1 | 90 | 17.35 | 862.30 | 864.48 | | 864.58 | 0.001783 | 1.41 | | | 12.32 | 8.25 | 0.37 |
| 1 | 80 | 17.35 | 862.30 | 864.40 | | 864.47 | 0.001459 | 1.22 | | 0.34 | 15.02 | 17.34 | 0.34 |
| 1 | 70 | 17.35 | 862.10 | 864.07 | 863.76 | 864.29 | 0.006021 | 2.08 | | | 8.32 | 8.22 | 0.66 |
| 1 | 60 | 17.35 | 861.80 | 863.51 | | 863.78 | 0.006910 | 2.29 | | | 7.58 | 7.00 | 0.70 |
| 1 | 50 | 17.35 | 861.45 | 863.59 | | 863.62 | 0.000681 | 0.86 | | 0.20 | 33.00 | 130.13 | 0.24 |
| 1 | 40 | 17.35 | 861.26 | 863.52 | | 863.60 | 0.001590 | 1.28 | | 0.22 | 17.56 | 64.82 | 0.35 |
| 1 | 30 | 17.35 | 861.20 | 863.34 | | 863.54 | 0.004370 | 1.95 | | | 8.88 | 7.00 | 0.55 |
| 1 | 20 | 17.35 | 861.30 | 863.21 | | 863.32 | 0.003079 | 1.49 | | | 11.63 | 11.94 | 0.48 |
| 1 | 10 | 17.35 | 861.30 | 863.02 | 862.78 | 863.22 | 0.006061 | 1.97 | | 0.47 | 8.87 | 10.60 | 0.67 |

El régimen aplicado es lento. El número de Froude en el cauce es inferior a la unidad en todas las secciones, por lo que se confirma la suposición.

El ancho medio de la lámina de agua para el caudal de 17,35 $m^3$/s sería de 15,72 m.

Las velocidades en el cauce tendrían un valor medio de 1,60 m/s con un valor máximo de 2,29 m/s (perfil 60) y un valor mínimo de 0,85 m/s (perfil 50)




La imagen anterior muestra las pendientes de la lámina de agua correspondientes a los períodos de retorno T500, T100 y T10

2)Resultados para el caudal de periodo de retorno T100.

HEC-RAS Plan: Plan 08 River: AUSINES Reach: 1 Profile: T100

| Reach | River Sta | Q Total | Min Ch El | W.S. Elev | Crit W.S. | E.G. Elev | E.G. Slope | Vel Chnl | Vel Left | Vel Right | Flow Area | Top Width | Froude # Chl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (m2) | (m) | |
| 1 | 240 | 63.44 | 864.90 | 867.44 | | 867.49 | 0.000784 | 1.21 | 0.50 | 0.55 | 73.97 | 89.54 | 0.28 |
| 1 | 230 | 63.44 | 864.37 | 867.45 | | 867.48 | 0.000340 | 0.91 | 0.27 | 0.48 | 104.31 | 104.83 | 0.19 |
| 1 | 220 | 63.44 | 864.18 | 866.98 | 866.56 | 867.39 | 0.005042 | 2.90 | 0.41 | 0.71 | 26.16 | 43.49 | 0.66 |
| 1 | 210 | 63.44 | 864.13 | 867.02 | | 867.18 | 0.002139 | 1.94 | 0.43 | 0.45 | 57.16 | 181.73 | 0.44 |
| 1 | 200 | 63.44 | 864.05 | 867.02 | | 867.10 | 0.000904 | 1.41 | 0.47 | 0.35 | 75.77 | 147.98 | 0.30 |
| 1 | 190 | 63.44 | 863.97 | 867.01 | | 867.06 | 0.000690 | 1.22 | 0.44 | 0.36 | 100.33 | 215.12 | 0.26 |
| 1 | 180 | 63.44 | 863.91 | 866.98 | | 867.04 | 0.000648 | 1.31 | 0.46 | 0.39 | 96.88 | 175.62 | 0.25 |
| 1 | 170 | 63.44 | 863.70 | 866.80 | | 867.00 | 0.001904 | 2.21 | 0.45 | 0.32 | 56.52 | 205.39 | 0.43 |
| 1 | 160 | 63.44 | 863.70 | 866.85 | | 866.94 | 0.001060 | 1.65 | 0.46 | 0.47 | 80.57 | 172.55 | 0.32 |
| 1 | 150 | 63.44 | 863.65 | 866.86 | | 866.90 | 0.000536 | 1.20 | 0.41 | 0.40 | 108.86 | 186.17 | 0.23 |
| 1 | 140 | 63.44 | 863.60 | 866.86 | | 866.89 | 0.000568 | 1.18 | 0.35 | 0.39 | 127.29 | 277.87 | 0.23 |
| 1 | 130 | 63.44 | 862.58 | 866.81 | 865.04 | 866.85 | 0.000363 | 1.19 | 0.32 | 0.31 | 124.32 | 221.13 | 0.19 |
| 1 | 125 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 120 | 63.44 | 862.55 | 865.96 | 865.07 | 866.41 | 0.005183 | 3.00 | 0.65 | | 24.22 | 29.32 | 0.57 |
| 1 | 110 | 63.44 | 862.50 | 866.02 | | 866.28 | 0.002727 | 2.52 | 0.82 | 1.22 | 34.93 | 38.32 | 0.47 |
| 1 | 100 | 63.44 | 862.40 | 865.45 | 865.45 | 866.12 | 0.007839 | 3.87 | 1.69 | 1.65 | 19.58 | 15.51 | 0.77 |
| 1 | 90 | 63.44 | 862.30 | 865.37 | 864.90 | 865.72 | 0.004031 | 2.76 | 1.12 | 0.57 | 30.41 | 54.24 | 0.58 |
| 1 | 80 | 63.44 | 862.30 | 865.46 | | 865.53 | 0.001003 | 1.39 | 0.24 | 0.52 | 77.11 | 168.24 | 0.31 |
| 1 | 70 | 63.44 | 862.10 | 864.97 | 864.97 | 865.36 | 0.007526 | 3.00 | 1.42 | | 25.47 | 30.37 | 0.78 |
| 1 | 60 | 63.44 | 861.80 | 864.20 | 864.20 | 864.38 | 0.005900 | 2.44 | | 1.03 | 43.35 | 103.35 | 0.67 |
| 1 | 50 | 63.44 | 861.45 | 864.18 | | 864.20 | 0.000391 | 0.76 | | 0.38 | 142.83 | 228.90 | 0.19 |
| 1 | 40 | 63.44 | 861.26 | 864.15 | | 864.19 | 0.001063 | 1.21 | 0.08 | 0.57 | 89.26 | 162.59 | 0.30 |
| 1 | 30 | 63.44 | 861.20 | 864.01 | | 864.14 | 0.004062 | 2.20 | 0.47 | 0.85 | 53.48 | 143.39 | 0.55 |
| 1 | 20 | 63.44 | 861.30 | 863.73 | 863.73 | 863.91 | 0.004790 | 2.20 | 0.19 | 0.81 | 46.23 | 131.19 | 0.63 |
| 1 | 10 | 63.44 | 861.30 | 863.63 | 863.63 | 863.79 | 0.004249 | 2.27 | 0.64 | 0.82 | 52.23 | 150.92 | 0.61 |

El régimen adoptado ha sido lento. El número de Froude es inferior a la unidad en todas las secciones.

Las velocidades en el cauce tienen los siguientes valores principales:

Velocidad media en el cauce: 1,91 m/s
Velocidad mínima en el cauce: 0,76 m/s (perfil 50)
Velocidad máxima en el cauce: 3,87 m/s (perfil 100)

Los valores del ancho inundado en cada una de las secciones serían:

Valor medio del ancho inundado: 134,51 m
Valor máximo del ancho inundado: 277,87 m (perfil 140)
Valor mínimo del ancho inundado: 15,51 m (perfil 100).

3)Resultados para el caudal de periodo de retorno T500.

HEC-RAS Plan: Plan 08 River: AUSINES Reach: 1 Profile: T500

| Reach | River Sta | Q Total | Min Ch El | W.S. Elev | Crit W.S. | E.G. Elev | E.G. Slope | Vel Chnl | Vel Left | Vel Right | Flow Area | Top Width | Froude # Chl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (m2) | (m) | |
| 1 | 240 | 112.34 | 864.90 | 867.81 | | 867.88 | 0.000929 | 1.48 | 0.58 | 0.78 | 111.81 | 114.62 | 0.31 |
| 1 | 230 | 112.34 | 864.37 | 867.82 | | 867.86 | 0.000443 | 1.14 | 0.40 | 0.66 | 146.22 | 119.88 | 0.22 |
| 1 | 220 | 112.34 | 864.18 | 867.44 | 867.44 | 867.77 | 0.004057 | 3.00 | 0.85 | 1.11 | 60.41 | 94.86 | 0.62 |
| 1 | 210 | 112.34 | 864.13 | 867.28 | | 867.40 | 0.001945 | 2.00 | 0.57 | 0.67 | 119.44 | 290.39 | 0.42 |
| 1 | 200 | 112.34 | 864.05 | 867.22 | | 867.33 | 0.001358 | 1.83 | 0.73 | 0.63 | 106.21 | 152.30 | 0.37 |
| 1 | 190 | 112.34 | 863.97 | 867.22 | | 867.28 | 0.000911 | 1.49 | 0.58 | 0.55 | 146.76 | 234.50 | 0.30 |
| 1 | 180 | 112.34 | 863.91 | 867.16 | | 867.24 | 0.001068 | 1.75 | 0.66 | 0.61 | 129.83 | 195.39 | 0.32 |
| 1 | 170 | 112.34 | 863.70 | 867.00 | 867.00 | 867.19 | 0.002319 | 2.56 | 0.63 | 0.58 | 107.08 | 292.95 | 0.49 |
| 1 | 160 | 112.34 | 863.70 | 866.97 | | 867.12 | 0.002101 | 2.39 | 0.71 | 0.76 | 101.17 | 192.39 | 0.45 |
| 1 | 150 | 112.34 | 863.65 | 866.97 | | 867.05 | 0.001140 | 1.79 | 0.64 | 0.63 | 130.54 | 206.65 | 0.34 |
| 1 | 140 | 112.34 | 863.60 | 866.97 | | 867.02 | 0.001046 | 1.65 | 0.51 | 0.61 | 159.97 | 307.66 | 0.32 |
| 1 | 130 | 112.34 | 862.58 | 866.78 | 866.33 | 866.92 | 0.001262 | 2.20 | 0.59 | 0.56 | 117.98 | 216.73 | 0.36 |
| 1 | 125 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 120 | 112.34 | 862.55 | 866.59 | 866.59 | 866.85 | 0.003555 | 2.79 | 0.86 | 0.79 | 76.06 | 156.96 | 0.49 |
| 1 | 110 | 112.34 | 862.50 | 866.23 | 866.23 | 866.75 | 0.005405 | 3.72 | 1.35 | 1.88 | 44.33 | 56.73 | 0.67 |
| 1 | 100 | 112.34 | 862.40 | 866.38 | 866.38 | 866.62 | 0.002919 | 2.90 | 0.99 | 0.93 | 78.73 | 166.62 | 0.49 |
| 1 | 90 | 112.34 | 862.30 | 865.79 | 865.79 | 866.13 | 0.004078 | 3.11 | 0.78 | 1.08 | 62.23 | 106.93 | 0.60 |
| 1 | 80 | 112.34 | 862.30 | 865.74 | | 865.81 | 0.001096 | 1.58 | 0.40 | 0.64 | 134.37 | 228.79 | 0.33 |
| 1 | 70 | 112.34 | 862.10 | 865.44 | 865.44 | 865.67 | 0.005065 | 2.71 | 1.15 | 0.92 | 71.43 | 150.32 | 0.66 |
| 1 | 60 | 112.34 | 861.80 | 864.37 | 864.37 | 864.60 | 0.007819 | 2.89 | | 1.47 | 61.74 | 115.72 | 0.78 |
| 1 | 50 | 112.34 | 861.45 | 864.39 | | 864.41 | 0.000558 | 0.92 | | 0.52 | 193.87 | 259.69 | 0.22 |
| 1 | 40 | 112.34 | 861.26 | 864.34 | | 864.40 | 0.001542 | 1.51 | 0.28 | 0.78 | 126.26 | 218.44 | 0.36 |
| 1 | 30 | 112.34 | 861.20 | 864.24 | | 864.35 | 0.003624 | 2.20 | 0.72 | 1.04 | 92.35 | 183.34 | 0.53 |
| 1 | 20 | 112.34 | 861.30 | 863.91 | 863.91 | 864.11 | 0.005701 | 2.59 | 0.57 | 1.17 | 73.28 | 174.43 | 0.70 |
| 1 | 10 | 112.34 | 861.30 | 863.79 | 863.79 | 863.98 | 0.005159 | 2.69 | 0.96 | 1.14 | 78.03 | 169.96 | 0.68 |

El régimen aplicado es lento, al igual que en los casos anteriores. El número de Froude es inferior a la unidad en todos los perfiles.

El caudal de periodo de retorno T 500 provocaría inundación en las bancadas laterales. El valor del ancho inundado tiene los siguientes valores característicos:

Valor medio del ancho inundado: 183,09 m
Valor máximo del ancho inundado: 307,66 m (perfil 140)
Valor mínimo del ancho inundado: 56,73 m (perfil 90)

Las velocidades en el cauce tienen los siguientes valores:

Velocidad media en el cauce: 2,20 m/s
Velocidad mínima en el cauce: 0,92 m/s (perfil 50)
Velocidad máxima en el cauce: 3,11 m/s (perfil 90)

Dentro de la zona inundable de distingue una “zona de inundación peligrosa” en la cual podrían producirse graves daños (materiales y humanos) con la avenida de 500 años. Para su delimitación deben cumplirse uno o más de los siguientes criterios:

-Calado (h)>1 m

-Velocidad (v) > 1m/s

-Calado x velocidad >0,5 $m^2/s$

Para el caso del río de Los Ausines a su paso por Cojóbar con el caudal correspondiente al periodo de retorno T500 se ha realizado la determinación del calado a partir de la cota medida de la zona inundada en las bancadas. A partir de esta cota media de la zona inundada a cada lado del cauce se determina el valor del calado medio y del producto de calado x velocidad en cada una de las secciones estudiadas.

| Perfil | Calado Izda | Calado Dcha | Veloc. Izda | Veloc. Decha | Vxh izda | Vxh Dcha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 0.545 | 0.845 | 0.58 | 0.78 | 0.316 | 0.659 |
| 230 | 0.538 | 1.162 | 0.4 | 0.66 | 0.215 | 0.767 |
| 220 | 0.319 | 0.484 | 0.85 | 1.11 | 0.272 | 0.537 |
| 210 | 0.308 | 0.390 | 0.57 | 0.67 | 0.176 | 0.262 |
| 200 | 0.574 | 0.465 | 0.73 | 0.63 | 0.419 | 0.293 |
| 190 | 0.549 | 0.507 | 0.58 | 0.55 | 0.318 | 0.279 |
| 180 | 0.596 | 0.531 | 0.66 | 0.61 | 0.393 | 0.324 |
| 170 | 0.310 | 0.272 | 0.63 | 0.58 | 0.195 | 0.158 |
| 160 | 0.398 | 0.446 | 0.71 | 0.76 | 0.282 | 0.339 |
| 150 | 0.536 | 0.528 | 0.64 | 0.63 | 0.343 | 0.332 |
| 140 | 0.411 | 0.539 | 0.51 | 0.61 | 0.210 | 0.329 |
| 130 | 0.441 | 0.413 | 0.59 | 0.56 | 0.260 | 0.231 |
|  | 0.000 | 0.000 |  |  | 0.000 | 0.000 |
| 120 | 0.357 | 0.318 | 0.86 | 0.79 | 0.307 | 0.251 |
| 110 | 0.385 | 0.859 | 1.35 | 1.88 | 0.520 | 1.616 |
| 100 | 0.315 | 0.468 | 0.99 | 0.93 | 0.312 | 0.435 |
| 90 | 0.282 | 0.454 | 0.78 | 1.08 | 0.220 | 0.490 |
| 80 | 0.280 | 0.562 | 0.4 | 0.64 | 0.112 | 0.360 |
| 70 | 0.425 | 0.307 | 1.15 | 0.92 | 0.489 | 0.282 |
| 60 | 0.000 | 0.445 |  | 1.47 | 0.000 | 0.654 |
| 50 | 0.000 | 0.683 |  | 0.52 | 0.000 | 0.355 |
| 40 | 0.125 | 0.582 | 0.28 | 0.78 | 0.035 | 0.454 |
| 30 | 0.273 | 0.472 | 0.72 | 1.04 | 0.197 | 0.490 |
| 20 | 0.136 | 0.397 | 0.57 | 1.17 | 0.078 | 0.465 |
| 10 | 0.319 | 0.412 | 0.96 | 1.14 | 0.306 | 0.470 |

Aguas abajo del puente se darían valores peligrosos en cuanto a calados, velocidades y/o el producto de los anteriores en la mayoría de las secciones.

## 8.3. ARROYO DE LA JUNCADA. MODÚBAR DE LA EMPAREDADA.

### 8.3.1. Descripción.

El arroyo de La Juncada llega al casco urbano de Modúbar de la Emparedada por la zona sureste del mismo. El tramo en estudio de dicho arroyo tiene una longitud de unos 600 m, desde el puente situado bajo el camino de Valdehuertes, hasta la desembocadura en el río Viejo. La modelización de los efectos de los caudales correspondientes a los periodos de retorno T10, T100 y T500 se ha realizado mediante el programa HEC RAS. Se han introducido 23 perfiles en el modelo. El perfil situado aguas arriba del tramo es el número 410 y el último perfil aguas abajo del mismo es el número 210, previo a la desembocadura en el río Viejo.

### 8.3.2. Condiciones de contorno.

1)Coeficientes de rozamiento. Se considera que el cauce del arroyo de La Juncada puede tener una rugosidad media correspondiente a un número de Manning n=0,03, ya que se trata de un cauce recto con vegetación escasa. En las secciones posteriores al puente bajo la carretera, y las secciones anteriores al puente bajo el camino de Valdehuertes, se considera un coeficiente de Manning de 0,035. El número de Manning en las bancadas se considera de valor n=0,035.

2)Puente sobre el camino de Vadehuertes. Se ha modelizado el puente con unos coeficientes de contracción y expansión superiores a los del resto de las secciones. Los coeficientes adoptados son:

Coeficiente de contracción: 0,3
Coeficiente de expansión: 0,5

3)Paso de arroyo bajo vía de FFCC (actualmente vía verde). Se ha la obra de fábrica consistente en un tubo circular, como un puente con sección circular con unos coeficientes de contracción y expansión superiores a los del resto de las secciones. Los coeficientes

adoptados son:

Coeficiente de contracción: 0,3
Coeficiente de expansión: 0,5

4)Puente bajo carretera BU-V-8013. Se ha modelizado el puente con unos coeficientes de contracción y expansión superiores a los del resto de las secciones. Los coeficientes adoptados son:

Coeficiente de contracción: 0,3
Coeficiente de expansión: 0,5

5)Pendiente aguas arriba de tramo. La pendiente adoptada es de valor i=0,01525

6)Pendiente aguas abajo de tramo. La pendiente adoptada viene determinada por la cota de desembocadura en el río Viejo

## 8.3.3. Resultados.

1)Resultados para el caudal de Crecida Máxima Ordinaria (T10)

HEC-RAS Plan: Plan 09 River: JUNCADA Reach: 1 Profile: CMO

| Reach | River Sta | Q Total | Min Ch El | W.S. Elev | Crit W.S. | E.G. Elev | E.G. Slope | Vel Chnl | Vel Left | Vel Right | Flow Area | Top Width | Froude # Chl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (m2) | (m) | |
| 1 | 410 | 1.13 | 881.43 | 881.97 | 881.97 | 882.10 | 0.020951 | 1.63 | | | 0.69 | 2.58 | 1.00 |
| 1 | 400 | 1.13 | 881.30 | 881.77 | 881.67 | 881.84 | 0.007790 | 1.15 | | | 0.99 | 2.87 | 0.62 |
| 1 | 395 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 390 | 1.13 | 881.20 | 881.75 | | 881.79 | 0.002514 | 0.85 | | | 1.33 | 3.34 | 0.43 |
| 1 | 380 | 1.13 | 880.92 | 881.47 | 881.47 | 881.66 | 0.018006 | 1.91 | | | 0.59 | 1.62 | 1.01 |
| 1 | 370 | 1.13 | 880.42 | 881.03 | | 881.14 | 0.008485 | 1.45 | | | 0.78 | 1.89 | 0.72 |
| 1 | 360 | 1.13 | 880.00 | 880.85 | | 880.93 | 0.005933 | 1.20 | | | 0.94 | 1.82 | 0.53 |
| 1 | 350 | 1.13 | 879.82 | 880.54 | 880.51 | 880.69 | 0.020626 | 1.75 | | 0.96 | 0.68 | 1.92 | 0.84 |
| 1 | 340 | 1.13 | 879.32 | 879.92 | | 880.08 | 0.013496 | 1.72 | | | 0.66 | 1.54 | 0.84 |
| 1 | 330 | 1.13 | 878.98 | 879.93 | 879.67 | 879.94 | 0.001431 | 0.60 | 0.20 | | 3.85 | 37.67 | 0.24 |
| 1 | 325 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 320 | 1.13 | 878.98 | 879.67 | 879.67 | 879.90 | 0.024247 | 2.12 | | | 0.53 | 1.19 | 1.01 |
| 1 | 310 | 1.13 | 877.99 | 878.79 | | 878.83 | 0.001976 | 0.83 | | | 1.36 | 2.70 | 0.37 |
| 1 | 300 | 1.13 | 877.56 | 878.80 | | 878.81 | 0.000184 | 0.33 | | | 3.42 | 4.81 | 0.12 |
| 1 | 290 | 1.13 | 877.54 | 878.80 | | 878.80 | 0.000208 | 0.36 | | 0.09 | 3.71 | 11.40 | 0.13 |
| 1 | 285 | 1.13 | 877.15 | 878.80 | 877.76 | 878.80 | 0.000012 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 20.60 | 64.56 | 0.03 |
| 1 | 282 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 280 | 1.13 | 877.15 | 877.76 | 877.76 | 877.91 | 0.018493 | 1.70 | | | 0.67 | 2.36 | 1.02 |
| 1 | 270 | 1.13 | 876.61 | 877.34 | 877.26 | 877.44 | 0.009527 | 1.45 | | | 0.78 | 2.14 | 0.77 |
| 1 | 260 | 1.13 | 875.76 | 876.34 | 876.34 | 876.49 | 0.016149 | 1.71 | | | 0.66 | 2.29 | 1.01 |
| 1 | 250 | 1.13 | 874.87 | 875.59 | 875.43 | 875.66 | 0.004459 | 1.11 | | | 1.02 | 2.38 | 0.54 |
| 1 | 248 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 245 | 1.13 | 874.87 | 875.43 | 875.43 | 875.58 | 0.016219 | 1.75 | | | 0.65 | 2.13 | 1.02 |
| 1 | 240 | 1.13 | 874.12 | 874.90 | 874.66 | 874.93 | 0.002273 | 0.78 | | | 1.44 | 3.84 | 0.41 |
| 1 | 235 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 230 | 1.13 | 873.12 | 873.65 | | 873.75 | 0.009194 | 1.42 | | | 0.80 | 2.36 | 0.78 |
| 1 | 220 | 1.13 | 872.26 | 872.98 | 872.94 | 873.17 | 0.017573 | 1.91 | | | 0.59 | 1.32 | 0.91 |
| 1 | 210 | 1.13 | 871.87 | 872.61 | 872.61 | 872.80 | 0.020314 | 1.94 | | | 0.58 | 1.57 | 1.02 |

El régimen empleado es lento. El número de Froude es inferior a la unidad en todas las secciones, excepto en las secciones aguas abajo de los diferentes puentes donde el número de Fraude es ligeramente superior a 1

El valor medio de la velocidad en el cauce para el periodo de retorno T10 es de 1,30 m/s. El valor máximo de velocidad es de 2,12 m/s (perfil 320) y el valor mínimo sería de 0,11 m/s (perfil 285).

En la situación de caudales para periodo de retorno de T10 se inundarían varias bancadas laterales. El valor medio del ancho inundado sería de 5,04 m. El valor mínimo sería de 1,19 m (perfil 320) y el valor máximo sería de 64,56 (perfil 285).

2)Resultados para el caudal de periodo de retorno T100.

HEC-RAS Plan: Plan 09 River: JUNCADA Reach: 1 Profile: T100

| Reach | River Sta | Q Total | Min Ch El | W.S. Elev | Crit W.S. | E.G. Elev | E.G. Slope | Vel Chnl | Vel Left | Vel Right | Flow Area | Top Width | Froude # Chl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (m2) | (m) | |
| 1 | 410 | 4.82 | 881.43 | 882.40 | 882.40 | 882.58 | 0.009976 | 2.00 | 0.81 | 0.81 | 2.93 | 8.96 | 0.80 |
| 1 | 400 | 4.82 | 881.30 | 882.38 | 882.10 | 882.51 | 0.005760 | 1.62 | | 0.38 | 3.02 | 4.18 | 0.57 |
| 1 | 395 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 390 | 4.82 | 881.20 | 882.08 | | 882.26 | 0.007333 | 1.91 | | | 2.53 | 4.09 | 0.77 |
| 1 | 380 | 4.82 | 880.92 | 881.97 | 881.97 | 882.08 | 0.007156 | 1.82 | 0.47 | 0.80 | 4.15 | 17.59 | 0.69 |
| 1 | 370 | 4.82 | 880.42 | 881.57 | 881.57 | 881.69 | 0.005684 | 1.76 | 0.68 | 0.48 | 4.20 | 20.43 | 0.64 |
| 1 | 360 | 4.82 | 880.00 | 881.29 | 881.29 | 881.41 | 0.007565 | 1.78 | 0.88 | 0.44 | 3.93 | 17.33 | 0.63 |
| 1 | 350 | 4.82 | 879.82 | 881.01 | 881.01 | 881.15 | 0.011311 | 2.02 | 0.98 | 1.09 | 3.36 | 11.47 | 0.71 |
| 1 | 340 | 4.82 | 879.32 | 880.52 | 880.52 | 880.69 | 0.007757 | 2.02 | 0.30 | 0.77 | 3.42 | 12.02 | 0.68 |
| 1 | 330 | 4.82 | 878.98 | 880.04 | 879.97 | 880.06 | 0.003489 | 0.99 | 0.52 | | 8.31 | 43.69 | 0.38 |
| 1 | 325 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 320 | 4.82 | 878.98 | 879.97 | 879.97 | 880.03 | 0.009766 | 1.61 | 0.70 | | 5.70 | 40.21 | 0.63 |
| 1 | 310 | 4.82 | 877.99 | 879.09 | 879.09 | 879.16 | 0.004027 | 1.41 | | 0.35 | 6.81 | 56.24 | 0.55 |
| 1 | 300 | 4.82 | 877.56 | 878.88 | | 878.96 | 0.002553 | 1.27 | | | 3.78 | 5.03 | 0.47 |
| 1 | 290 | 4.82 | 877.54 | 878.55 | 878.55 | 878.83 | 0.013126 | 2.37 | | | 2.04 | 3.59 | 1.00 |
| 1 | 285 | 4.82 | 877.15 | 878.65 | 878.27 | 878.67 | 0.000738 | 0.75 | 0.14 | 0.28 | 11.91 | 52.05 | 0.24 |
| 1 | 282 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 280 | 4.82 | 877.15 | 878.27 | 878.27 | 878.50 | 0.010542 | 2.18 | | 0.66 | 2.42 | 5.93 | 0.85 |
| 1 | 270 | 4.82 | 876.61 | 877.79 | 877.77 | 878.07 | 0.012771 | 2.33 | | | 2.07 | 3.50 | 0.97 |
| 1 | 260 | 4.82 | 875.76 | 876.80 | 876.80 | 877.06 | 0.013078 | 2.26 | | | 2.13 | 4.13 | 1.00 |
| 1 | 250 | 4.82 | 874.87 | 876.38 | 875.94 | 876.46 | 0.002478 | 1.23 | 0.10 | | 3.91 | 5.25 | 0.45 |
| 1 | 248 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 245 | 4.82 | 874.87 | 875.94 | 875.94 | 876.24 | 0.014060 | 2.39 | | | 2.01 | 3.50 | 1.01 |
| 1 | 240 | 4.82 | 874.12 | 875.97 | 875.09 | 875.97 | 0.000023 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 43.83 | 68.50 | 0.05 |
| 1 | 235 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 230 | 4.82 | 873.12 | 874.06 | 874.06 | 874.40 | 0.014499 | 2.57 | | | 1.88 | 2.83 | 1.01 |
| 1 | 220 | 4.82 | 872.26 | 873.64 | | 873.70 | 0.003918 | 1.28 | | 0.78 | 5.03 | 13.22 | 0.46 |
| 1 | 210 | 4.82 | 871.87 | 873.20 | 873.20 | 873.54 | 0.016200 | 2.57 | | | 1.88 | 2.83 | 1.01 |

En esta situación se aprecia una enorme plana de inundación provocada aguas arriba de la obra de fábrica bajo la via de FFCC, debido al efecto “presa” que esta vía de comunicación genera aguas arriba. El valor medio del ancho inundado sería de 5,70 m. El valor mínimo sería de 1,88 m (perfiles 230 y 210) mientras que el valor máximo sería 43,83 m (perfil 240, aguas arriba de la obra de fábrica bajo el FFCC).

La velocidad media en el cauce sería de 1,75 m/s. El valor máximo de velocidad se daría

en los perfiles 230 y 210, con 2,57 m/s, y el valor mínimo se daría en el perfil 240 (0,18 m/s).

3)Resultados para el caudal de periodo de retorno T500.

HEC-RAS Plan: Plan 09 River: JUNCADA Reach: 1 Profile: T500

| Reach | River Sta | Q Total | Min Ch El | W.S. Elev | Crit W.S. | E.G. Elev | E.G. Slope | Vel Chnl | Vel Left | Vel Right | Flow Area | Top Width | Froude # Chl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (m2) | (m) | |
| 1 | 410 | 8.81 | 881.43 | 883.20 | | 883.22 | 0.000540 | 0.80 | 0.45 | 0.44 | 16.11 | 24.05 | 0.21 |
| 1 | 400 | 8.81 | 881.30 | 883.17 | 882.42 | 883.22 | 0.001124 | 1.08 | 0.29 | 0.52 | 11.66 | 26.19 | 0.27 |
| 1 | 395 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 390 | 8.81 | 881.20 | 882.25 | 882.25 | 882.62 | 0.012005 | 2.69 | | | 3.27 | 4.49 | 1.01 |
| 1 | 380 | 8.81 | 880.92 | 882.09 | 882.09 | 882.23 | 0.008164 | 2.16 | 0.67 | 1.09 | 6.63 | 23.19 | 0.76 |
| 1 | 370 | 8.81 | 880.42 | 881.70 | 881.70 | 881.83 | 0.006345 | 2.00 | 0.90 | 0.73 | 7.45 | 27.63 | 0.69 |
| 1 | 360 | 8.81 | 880.00 | 881.47 | 881.39 | 881.56 | 0.006803 | 1.81 | 0.88 | 0.82 | 7.86 | 28.36 | 0.60 |
| 1 | 350 | 8.81 | 879.82 | 881.15 | 881.15 | 881.34 | 0.013979 | 2.48 | 1.27 | 1.44 | 5.15 | 15.38 | 0.80 |
| 1 | 340 | 8.81 | 879.32 | 880.73 | 880.73 | 880.83 | 0.005010 | 1.87 | 0.40 | 0.84 | 9.44 | 52.29 | 0.57 |
| 1 | 330 | 8.81 | 878.98 | 880.11 | 880.03 | 880.14 | 0.004561 | 1.16 | 0.72 | 0.07 | 11.64 | 55.21 | 0.43 |
| 1 | 325 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 320 | 8.81 | 878.98 | 880.03 | 880.03 | 880.11 | 0.012549 | 1.87 | 0.98 | | 8.09 | 43.40 | 0.72 |
| 1 | 310 | 8.81 | 877.99 | 879.20 | | 879.25 | 0.003546 | 1.40 | 0.04 | 0.44 | 14.31 | 103.53 | 0.52 |
| 1 | 300 | 8.81 | 877.56 | 879.15 | 878.78 | 879.19 | 0.001431 | 1.10 | | 0.29 | 15.55 | 78.74 | 0.36 |
| 1 | 290 | 8.81 | 877.54 | 878.94 | 878.94 | 879.12 | 0.005879 | 2.06 | | 0.61 | 5.90 | 20.00 | 0.71 |
| 1 | 285 | 8.81 | 877.15 | 878.72 | 878.58 | 878.75 | 0.001407 | 1.08 | 0.27 | 0.42 | 15.77 | 59.95 | 0.34 |
| 1 | 282 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 280 | 8.81 | 877.15 | 878.58 | 878.58 | 878.69 | 0.004912 | 1.82 | 0.24 | 0.62 | 8.23 | 42.76 | 0.61 |
| 1 | 270 | 8.81 | 876.61 | 878.26 | 878.26 | 878.35 | 0.003253 | 1.57 | 0.40 | 0.41 | 10.42 | 55.88 | 0.52 |
| 1 | 260 | 8.81 | 875.76 | 877.55 | | 877.56 | 0.000107 | 0.33 | 0.16 | 0.20 | 43.39 | 83.37 | 0.10 |
| 1 | 250 | 8.81 | 874.87 | 877.55 | 876.27 | 877.55 | 0.000044 | 0.30 | 0.13 | 0.10 | 57.49 | 99.88 | 0.07 |
| 1 | 248 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 245 | 8.81 | 874.87 | 877.55 | | 877.55 | 0.000044 | 0.30 | 0.13 | 0.10 | 57.36 | 99.85 | 0.07 |
| 1 | 240 | 8.81 | 874.12 | 877.55 | 875.39 | 877.55 | 0.000001 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 216.07 | 130.73 | 0.01 |
| 1 | 235 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 230 | 8.81 | 873.12 | 874.56 | 874.56 | 874.66 | 0.003906 | 1.67 | | 0.51 | 9.58 | 45.47 | 0.52 |
| 1 | 220 | 8.81 | 872.26 | 873.65 | 873.65 | 873.83 | 0.012361 | 2.28 | | 1.41 | 5.14 | 13.35 | 0.82 |
| 1 | 210 | 8.81 | 871.87 | 873.49 | 873.49 | 873.57 | 0.004826 | 1.66 | 0.59 | 0.39 | 10.70 | 65.56 | 0.57 |

El valor medio del ancho inundado para esta situación sería de 61,27 m. Cabe destacar el enorme remanso que se produce aguas arriba de la obra de paso bajo el FFCC que no tiene capacidad suficiente para evacuar el caudal de avenida. El valor máximo sería de 130,73 (perfil 240, aguas arriba de la obra de paso bajo el FFCC) m y el valor mínimo de 4,49 m (perfil 390).


El valor medio de velocidades en el cauce sería de 1,46 m/s, con un valor máximo de 2,69 m/s (perfil 390) y un valor mínimo de 0,06 m/s (perfil 240, agua remansada).

En cuanto a las situaciones de calados y velocidades en las bancadas se compara el valor medio de la cota de los puntos de la bancada en la zona inundada con el valor de la altura de la lámina de agua y con las velocidades. Estos valores se dan en la tabla adjunta.

| Perfil | Calado Izda | Calado Dcha | Veloc. Izda | Veloc. Decha | Vxh izda | Vxh Dcha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 0.551 | 0.551 | 0.45 | 0.44 | 0.248 | 0.242 |
| 400 | 0.163 | 0.406 | 0.29 | 0.52 | 0.047 | 0.211 |
| | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 0.000 |
| 390 | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 0.000 |
| 380 | 0.132 | 0.275 | 0.67 | 1.09 | 0.088 | 0.299 |
| 370 | 0.247 | 0.185 | 0.9 | 0.73 | 0.223 | 0.135 |
| 360 | 0.228 | 0.204 | 0.88 | 0.82 | 0.201 | 0.168 |
| 350 | 0.231 | 0.280 | 1.27 | 1.44 | 0.294 | 0.404 |
| 340 | 0.087 | 0.275 | 0.4 | 0.84 | 0.035 | 0.231 |
| 330 | 0.226 | 0.007 | 0.72 | 0.07 | 0.163 | 0.000 |
| | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 0.000 |
| 320 | 0.169 | 0.000 | 0.98 | | 0.165 | 0.000 |
| 310 | 0.004 | 0.130 | 0.04 | 0.44 | 0.000 | 0.057 |
| 300 | 0.000 | 0.141 | | 0.29 | 0.000 | 0.041 |
| 290 | 0.000 | 0.147 | | 0.61 | 0.000 | 0.089 |
| 285 | 0.125 | 0.233 | 0.27 | 0.42 | 0.034 | 0.098 |
| | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 0.000 |
| 280 | 0.042 | 0.139 | 0.24 | 0.62 | 0.010 | 0.086 |
| 270 | 0.122 | 0.126 | 0.4 | 0.41 | 0.049 | 0.052 |
| 260 | 0.411 | 0.540 | 0.16 | 0.2 | 0.066 | 0.108 |
| 250 | 0.557 | 0.367 | 0.13 | 0.1 | 0.072 | 0.037 |
| | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 0.000 |
| 245 | 0.556 | 0.367 | 0.13 | 0.1 | 0.072 | 0.037 |
| 240 | 1.289 | 2.066 | 0.03 | 0.04 | 0.039 | 0.083 |
| | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 0.000 |
| 230 | 0.000 | 0.146 | | 0.51 | 0.000 | 0.075 |
| 220 | 0.000 | 0.302 | | 1.41 | 0.000 | 0.426 |
| 210 | 0.162 | 0.083 | 0.59 | 0.39 | 0.096 | 0.032 |

Se observa que se darían situaciones peligrosas de calado en las bancadas en la sección 240 situada aguas arriba de la obra de fábrica bajo el FFCC. Situaciones peligrosas por velocidad en las bancadas se da en las secciones 380 (aguas abajo del puente bajo el camino de Valdehuertes), y en las secciones 360 y 320, en las que se superaría la velocidad de 1 m/s. Los valores de calado y de producto de calado x por velocidad no se superarían los valores peligrosos.

El perfil longitudinal del río con cada uno de los periodos de retorno se adjunta en la figura siguiente:




## 8.4. RÍO VIEJO. MODÚBAR DE LA EMPAREDADA.

### 8.4.1. Descripción.

El río Viejo llega al casco urbano de Modúbar de la Emparedada por la zona este del mismo. El tramo en estudio de dicho arroyo tiene una longitud de 536 m, dede unos 40 m aguas arriba del puente bajo la carretera BU-V-8013 hasta unos 110 m aguas debajo de la desembocadura del arroyo Juncada. La modelización de los efectos de los caudales correspondientes a los periodos de retorno T10, T100 y T500 se ha realizado mediante el programa HEC RAS. Se han introducido 17 perfiles, que van desde el perfil nº170, aguas arriba del tramo, hasta el perfil nº10. El perfil de unión con el arroyo de la Juncada es el perfil nº50.

### 8.4.2. Condiciones de contorno.

1)Coeficientes de rozamiento. Se considera que el cauce del río Viejo puede tener una rugosidad media correspondiente a un número de Manning n=0,035, ya que se trata de un

cauce sensiblemente recto y con vegetación media. El número de Manning en las bancadas se considera de valor n=0,035.

2)Pendiente aguas arriba de tramo. La pendiente adoptada es de valor i=0,00265

3)Pendiente aguas abajo de tramo. La pendiente adoptada es de valor i=0,004

### 8.4.3. Resultados.

1)Resultados para el caudal de Crecida Máxima Ordinaria (T10)

HEC-RAS Plan: Plan 09 Profile: CMO

| Reach | River Sta | Q Total | Min Ch El | W.S. Elev | Crit W.S. | E.G. Elev | E.G. Slope | Vel Chnl | Vel Left | Vel Right | Flow Area | Top Width | Froude # Chl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (m2) | (m) | |
| 1 | 170 | 4.78 | 874.75 | 876.52 | | 876.60 | 0.003420 | 1.28 | | | 3.73 | 4.19 | 0.43 |
| 1 | 160 | 4.78 | 874.75 | 876.01 | 876.01 | 876.33 | 0.020591 | 2.51 | | | 1.90 | 3.01 | 1.01 |
| 1 | 150 | 4.78 | 874.62 | 875.77 | 875.57 | 875.88 | 0.006373 | 1.50 | | | 3.19 | 5.50 | 0.63 |
| 1 | 145 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 140 | 4.78 | 874.62 | 875.69 | | 875.84 | 0.009510 | 1.74 | | | 2.75 | 5.13 | 0.76 |
| 1 | 130 | 4.78 | 874.21 | 875.59 | | 875.69 | 0.003787 | 1.39 | | | 3.44 | 3.14 | 0.42 |
| 1 | 120 | 4.78 | 874.16 | 875.47 | | 875.58 | 0.004411 | 1.44 | | | 3.31 | 3.98 | 0.50 |
| 1 | 110 | 4.78 | 873.76 | 874.94 | 874.94 | 875.24 | 0.019804 | 2.40 | | | 1.99 | 3.42 | 1.00 |
| 1 | 100 | 4.78 | 873.34 | 874.35 | | 874.52 | 0.008127 | 1.82 | | | 2.63 | 3.49 | 0.67 |
| 1 | 90 | 4.78 | 873.04 | 874.05 | | 874.19 | 0.006181 | 1.60 | | | 2.98 | 4.09 | 0.60 |
| 1 | 80 | 4.78 | 872.08 | 873.54 | 873.37 | 873.77 | 0.012272 | 2.16 | 0.35 | | 2.28 | 4.55 | 0.75 |
| 1 | 70 | 4.78 | 871.89 | 873.17 | 872.89 | 873.29 | 0.005392 | 1.50 | | | 3.19 | 4.49 | 0.57 |
| 1 | 60 | 4.78 | 871.57 | 872.32 | 872.32 | 872.63 | 0.019261 | 2.47 | | | 1.93 | 3.16 | 1.01 |
| 2 | 50 | 5.91 | 870.55 | 872.03 | | 872.09 | 0.001885 | 1.12 | | | 5.26 | 4.55 | 0.33 |
| 2 | 40 | 5.91 | 870.55 | 871.96 | | 872.04 | 0.002211 | 1.19 | | | 4.97 | 4.51 | 0.36 |
| 2 | 30 | 5.91 | 870.49 | 871.61 | | 871.88 | 0.012914 | 2.30 | | | 2.57 | 2.93 | 0.79 |
| 2 | 20 | 5.91 | 870.19 | 871.71 | | 871.75 | 0.001250 | 0.96 | | | 6.17 | 5.08 | 0.28 |
| 2 | 10 | 5.91 | 870.28 | 871.57 | 871.24 | 871.69 | 0.004001 | 1.52 | | 0.76 | 4.15 | 5.82 | 0.51 |

El régimen empleado es lento. El número de Froude es inferior a la unidad (o ligeramente superior) en prácticamente todas las secciones todas las secciones. Se ha realizado la comprobación para régimen mixto obteniendo resultados muy similares.

El valor medio de la velocidad en el cauce para el periodo de retorno T10 es de 1,70 m/s. El valor máximo de velocidad es de 2,51 m/s (perfil 160) y el valor mínimo sería de 0,96 m/s (perfil 20).

El valor medio del ancho inundado sería de 4,03 m. El valor mínimo sería de 2,93 m (perfil 30) y el valor máximo sería de 31,56 (perfil 10).

2)Resultados para el caudal de periodo de retorno T100.

HEC-RAS Plan: Plan 09 Profile: T100

| Reach | River Sta | Q Total | Min Ch El | W.S. Elev | Crit W.S. | E.G. Elev | E.G. Slope | Vel Chnl | Vel Left | Vel Right | Flow Area | Top Width | Froude # Chl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (m2) | (m) | |
| 1 | 170 | 18.22 | 874.75 | 877.56 | 876.89 | 877.59 | 0.000812 | 0.98 | 0.19 | 0.43 | 33.45 | 90.27 | 0.23 |
| 1 | 160 | 18.22 | 874.75 | 876.90 | 876.90 | 877.46 | 0.017538 | 3.31 | | | 5.50 | 5.08 | 1.02 |
| 1 | 150 | 18.22 | 874.62 | 877.00 | 876.25 | 877.10 | 0.001691 | 1.36 | 0.52 | | 13.82 | 11.87 | 0.37 |
| 1 | 145 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 140 | 18.22 | 874.62 | 876.90 | | 877.01 | 0.002153 | 1.48 | 0.53 | | 12.66 | 11.37 | 0.42 |
| 1 | 130 | 18.22 | 874.21 | 876.53 | | 876.90 | 0.009204 | 2.67 | | | 6.82 | 4.15 | 0.67 |
| 1 | 120 | 18.22 | 874.16 | 876.39 | | 876.66 | 0.006232 | 2.27 | | | 8.02 | 6.12 | 0.63 |
| 1 | 110 | 18.22 | 873.76 | 875.78 | 875.78 | 876.26 | 0.016290 | 3.07 | | | 5.93 | 6.18 | 1.00 |
| 1 | 100 | 18.22 | 873.34 | 875.17 | 875.02 | 875.62 | 0.011829 | 2.97 | | 0.44 | 6.24 | 7.41 | 0.85 |
| 1 | 90 | 18.22 | 873.04 | 874.72 | 874.72 | 875.12 | 0.009760 | 2.85 | 0.79 | 0.48 | 7.15 | 11.95 | 0.81 |
| 1 | 80 | 18.22 | 872.08 | 874.27 | | 874.44 | 0.006534 | 2.15 | 1.35 | | 10.92 | 22.28 | 0.59 |
| 1 | 70 | 18.22 | 871.89 | 873.88 | 873.88 | 874.08 | 0.005803 | 2.15 | 0.77 | 0.64 | 11.53 | 30.07 | 0.63 |
| 1 | 60 | 18.22 | 871.57 | 873.37 | 873.37 | 873.59 | 0.008851 | 2.28 | 0.85 | 0.96 | 10.60 | 28.15 | 0.72 |
| 2 | 50 | 23.04 | 870.55 | 873.15 | | 873.22 | 0.001611 | 1.35 | 0.25 | 0.67 | 24.34 | 55.34 | 0.33 |
| 2 | 40 | 23.04 | 870.55 | 873.06 | | 873.16 | 0.002028 | 1.62 | 0.16 | 0.72 | 19.86 | 44.52 | 0.36 |
| 2 | 30 | 23.04 | 870.49 | 872.89 | 872.89 | 873.06 | 0.005290 | 2.15 | 0.65 | 0.89 | 16.70 | 47.13 | 0.54 |
| 2 | 20 | 23.04 | 870.19 | 872.67 | | 872.76 | 0.001872 | 1.49 | 0.52 | 0.55 | 21.81 | 41.39 | 0.36 |
| 2 | 10 | 23.04 | 870.28 | 872.47 | 872.18 | 872.67 | 0.004001 | 2.24 | 0.53 | 0.99 | 14.23 | 25.09 | 0.56 |

En esta situación se inundarían la mayoría de las secciones del modelo. El valor medio del ancho inundado sería de 25,16 m. El valor mínimo sería de 4,15 m (perfil 130) mientras que el valor máximo sería 90,27 m (perfil 170).

La velocidad media en el cauce sería de 2,14 m/s. El valor máximo de velocidad se daría en el perfil 160, con 3,31 m/s, y el valor mínimo se daría en el perfil 170 (0,98 m/s).

3)Resultados para el caudal de periodo de retorno T500.


HEC-RAS Plan: Plan 09 Profile: T500

| Reach | River Sta | Q Total | Min Ch El | W.S. Elev | Crit W.S. | E.G. Elev | E.G. Slope | Vel Chnl | Vel Left | Vel Right | Flow Area | Top Width | Froude # Chl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (m2) | (m) | |
| 1 | 170 | 32.56 | 874.75 | 877.79 | | 877.81 | 0.000778 | 1.03 | 0.32 | 0.53 | 57.10 | 117.62 | 0.23 |
| 1 | 160 | 32.56 | 874.75 | 877.70 | | 877.77 | 0.002066 | 1.57 | 0.47 | 0.64 | 38.93 | 104.77 | 0.38 |
| 1 | 150 | 32.56 | 874.62 | 877.61 | 876.67 | 877.74 | 0.001474 | 1.58 | 0.77 | 0.26 | 22.26 | 17.27 | 0.37 |
| 1 | 145 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 140 | 32.56 | 874.62 | 877.03 | | 877.31 | 0.005123 | 2.39 | 0.93 | | 14.09 | 11.98 | 0.65 |
| 1 | 130 | 32.56 | 874.21 | 876.98 | 876.98 | 877.16 | 0.005030 | 2.29 | 0.52 | 0.78 | 24.98 | 72.92 | 0.51 |
| 1 | 120 | 32.56 | 874.16 | 876.67 | 876.67 | 876.83 | 0.004556 | 2.17 | 0.52 | 0.76 | 25.31 | 74.44 | 0.56 |
| 1 | 110 | 32.56 | 873.76 | 876.31 | 876.31 | 876.47 | 0.005058 | 2.13 | 0.69 | 0.84 | 25.06 | 73.50 | 0.59 |
| 1 | 100 | 32.56 | 873.34 | 875.67 | 875.67 | 875.85 | 0.004599 | 2.30 | 0.74 | 0.88 | 25.01 | 69.48 | 0.56 |
| 1 | 90 | 32.56 | 873.04 | 875.14 | 875.14 | 875.27 | 0.003627 | 2.10 | 0.76 | 0.60 | 30.63 | 95.87 | 0.52 |
| 1 | 80 | 32.56 | 872.08 | 874.54 | | 874.74 | 0.007409 | 2.51 | 1.48 | 0.15 | 18.39 | 31.54 | 0.64 |
| 1 | 70 | 32.56 | 871.89 | 874.09 | 874.08 | 874.33 | 0.006620 | 2.56 | 1.21 | 1.07 | 18.28 | 34.77 | 0.69 |
| 1 | 60 | 32.56 | 871.57 | 873.61 | 873.61 | 873.82 | 0.008065 | 2.50 | 1.02 | 1.26 | 19.29 | 45.50 | 0.71 |
| 2 | 50 | 41.37 | 870.55 | 873.40 | | 873.49 | 0.001895 | 1.60 | 0.53 | 0.87 | 40.54 | 73.22 | 0.36 |
| 2 | 40 | 41.37 | 870.55 | 873.26 | | 873.41 | 0.003117 | 2.14 | 0.56 | 1.03 | 30.95 | 60.99 | 0.45 |
| 2 | 30 | 41.37 | 870.49 | 873.07 | 873.07 | 873.28 | 0.006807 | 2.61 | 1.09 | 1.22 | 25.71 | 56.50 | 0.62 |
| 2 | 20 | 41.37 | 870.19 | 873.00 | | 873.09 | 0.001822 | 1.65 | 0.74 | 0.73 | 38.57 | 58.58 | 0.36 |
| 2 | 10 | 41.37 | 870.28 | 872.80 | 872.79 | 873.01 | 0.004003 | 2.54 | 0.72 | 0.97 | 29.63 | 65.89 | 0.57 |

El valor medio del ancho inundado para esta situación sería de 62,19 m. El valor máximo sería de 117,62 m (perfil 170) y el valor mínimo de 11,98 m (perfil 140).

El valor medio de velocidades en el cauce sería de 2,10 m/s, con un valor máximo de 2,61 m/s (perfil 30) y un valor mínimo de 1,03 m/s (perfil 170).

El perfil longitudinal del rio con los diferentes periodos de retorno estudiados se adjunta en la siguiente grafico:




En cuanto a las situaciones de calados y velocidades en las bancadas se compara el valor medio de la cota de los puntos de la bancada en la zona inundada con el valor de la altura de la lámina de agua y con las velocidades. Estos valores se dan en la tabla adjunta.

| Perfil | Calado Izda | Calado Dcha | Veloc. Izda | Veloc. Decha | Vxh izda | Vxh Dcha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 0.256 | 0.544 | 0.32 | 0.53 | 0.082 | 0.288 |
| 160 | 0.220 | 0.348 | 0.47 | 0.64 | 0.103 | 0.222 |
| 150 | 0.615 | 0.118 | 0.77 | 0.26 | 0.474 | 0.031 |
| | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 0.000 |
| 140 | 0.321 | 0.000 | 0.93 | | 0.298 | 0.000 |
| 130 | 0.149 | 0.239 | 0.52 | 0.78 | 0.078 | 0.186 |
| 120 | 0.142 | 0.246 | 0.52 | 0.76 | 0.074 | 0.187 |
| 110 | 0.196 | 0.265 | 0.69 | 0.84 | 0.135 | 0.223 |
| 100 | 0.238 | 0.315 | 0.74 | 0.88 | 0.176 | 0.277 |
| 90 | 0.296 | 0.206 | 0.76 | 0.6 | 0.225 | 0.123 |
| 80 | 0.467 | 0.000 | 1.48 | 0.15 | 0.691 | 0.000 |
| 70 | 0.378 | 0.313 | 1.21 | 1.07 | 0.458 | 0.335 |
| 60 | 0.250 | 0.343 | 1.02 | 1.26 | 0.255 | 0.432 |
| 50 | 0.280 | 0.582 | 0.53 | 0.87 | 0.148 | 0.506 |
| 40 | 0.206 | 0.522 | 0.56 | 1.03 | 0.115 | 0.537 |
| 30 | 0.313 | 0.371 | 1.09 | 1.22 | 0.341 | 0.453 |
| 20 | 0.474 | 0.468 | 0.74 | 0.73 | 0.351 | 0.341 |
| 10 | 0.250 | 0.393 | 0.72 | 0.97 | 0.180 | 0.381 |

Se observa que se darían situaciones peligrosas de velocidad en las bancadas derecha entre las secciones 80 y 30, en las que se superaría la velocidad de 1 m/s.

# 9. ESTUDIO HIDRÁULICO SITUACIÓN FINAL

## 9.1. RÍO DE LOS AUSINES. COJÓBAR

### 9.1.1. Descripción.

En la situación final se prevé realizar varias actuaciones con el fin de proteger las construcciones que se encuentran en la margen derecha en el río de Los Ausines y aguas arriba del puente y también se definirán la situación tanto en distancia al río como en cota de las futuras parcelas que quedarían en la margen izquierda del tramo del río en estudio. Los trabajos que propone el estudio son los siguientes:

1)Demolición del azud aguas arriba del tramo en estudio. De esta forma se evitarían la sobreelevación de la lámina de agua y su descenso repentino aguas abajo del azud.

2)Construcción de un muro continuo en la margen derecha del tramo aguas arriba del puente con el fin de evitar la inundación de las construcciones existentes. La cota de este muro sería suficiente para evitar la inundación con periodo de retorno T 500 y sobre el que se dejaría un resguardo de 25 cm. Las secciones en las que se ejecutaría este muro son las que van desde la 240 hasta la 80.

### 9.1.2. Condiciones de contorno.

La rugosidad tanto en el cauce se toma de valor n=0,035. En las bancadas sería de valor n=0,035 al igual que en la situación inicial.

Pendiente aguas arriba del tramo. La pendiente adoptada es de valor i=0,0294.

Pendiente aguas abajo de tramo. La pendiente adoptada es de valor i=0,00606.

## 9.1.3. Resultados.

1) Resultados para el caudal de periodo de retorno T100.

HEC-RAS Plan: Plan 08 River: AUSINES Reach: 1 Profile: T100

| Reach | River Sta | Q Total | Min Ch El | W.S. Elev | Crit W.S. | E.G. Elev | E.G. Slope | Vel Chnl | Vel Left | Vel Right | Flow Area | Top Width | Froude # Chl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (m2) | (m) | |
| 1 | 240 | 63.44 | 864.90 | 867.53 | 866.59 | 867.63 | 0.001106 | 1.48 | 0.62 | 0.39 | 52.10 | 52.19 | 0.33 |
| 1 | 230 | 63.44 | 864.37 | 867.50 | 866.24 | 867.61 | 0.000981 | 1.57 | 0.47 | 0.82 | 48.29 | 38.29 | 0.32 |
| 1 | 220 | 63.44 | 864.18 | 866.99 | 866.56 | 867.46 | 0.005534 | 3.04 | 0.44 | 0.62 | 21.80 | 21.42 | 0.70 |
| 1 | 210 | 63.44 | 864.13 | 867.12 | 866.28 | 867.23 | 0.001638 | 1.75 | 0.43 | 0.48 | 64.94 | 178.38 | 0.38 |
| 1 | 200 | 63.44 | 864.05 | 867.09 | 865.96 | 867.17 | 0.000911 | 1.45 | 0.51 | 0.46 | 64.04 | 82.31 | 0.30 |
| 1 | 190 | 63.44 | 863.97 | 866.96 | 866.01 | 867.12 | 0.001680 | 1.88 | 0.66 | 0.60 | 40.60 | 37.78 | 0.40 |
| 1 | 180 | 63.44 | 863.91 | 866.97 | 865.87 | 867.06 | 0.000862 | 1.51 | 0.53 | 0.95 | 61.44 | 64.00 | 0.29 |
| 1 | 170 | 63.44 | 863.70 | 866.93 | 865.92 | 867.03 | 0.001100 | 1.73 | 0.40 | 0.84 | 68.44 | 145.97 | 0.33 |
| 1 | 160 | 63.44 | 863.70 | 866.83 | 866.08 | 867.00 | 0.001707 | 2.09 | 0.57 | 0.81 | 50.47 | 83.13 | 0.41 |
| 1 | 150 | 63.44 | 863.65 | 866.86 | 866.02 | 866.94 | 0.000846 | 1.50 | 0.51 | 0.79 | 71.96 | 98.55 | 0.29 |
| 1 | 140 | 63.44 | 863.60 | 866.82 | 866.28 | 866.91 | 0.001209 | 1.71 | 0.49 | 0.96 | 74.98 | 155.71 | 0.34 |
| 1 | 130 | 63.44 | 862.58 | 866.79 | 865.05 | 866.85 | 0.000443 | 1.31 | 0.35 | 0.47 | 104.08 | 171.35 | 0.21 |
| 1 | 125 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 120 | 63.44 | 862.55 | 865.96 | 865.08 | 866.40 | 0.005214 | 3.01 | 0.65 | | 24.11 | 29.08 | 0.58 |
| 1 | 110 | 63.44 | 862.50 | 866.02 | 865.53 | 866.28 | 0.002751 | 2.53 | 0.82 | 1.23 | 34.77 | 38.22 | 0.47 |
| 1 | 100 | 63.44 | 862.40 | 865.45 | 865.44 | 866.12 | 0.007920 | 3.87 | 1.70 | 1.65 | 19.53 | 15.47 | 0.77 |
| 1 | 90 | 63.44 | 862.30 | 865.31 | 864.92 | 865.76 | 0.005232 | 3.05 | 1.19 | | 22.78 | 16.19 | 0.65 |
| 1 | 80 | 63.44 | 862.30 | 865.46 | | 865.53 | 0.001003 | 1.39 | 0.24 | 0.52 | 77.11 | 168.24 | 0.31 |
| 1 | 70 | 63.44 | 862.10 | 864.97 | 864.97 | 865.36 | 0.007526 | 3.00 | 1.42 | | 25.47 | 30.37 | 0.78 |
| 1 | 60 | 63.44 | 861.80 | 864.20 | 864.20 | 864.38 | 0.005900 | 2.44 | | 1.03 | 43.35 | 103.35 | 0.67 |
| 1 | 50 | 63.44 | 861.45 | 864.18 | | 864.20 | 0.000391 | 0.76 | | 0.38 | 142.83 | 228.90 | 0.19 |
| 1 | 40 | 63.44 | 861.26 | 864.15 | | 864.19 | 0.001063 | 1.21 | 0.08 | 0.57 | 89.26 | 162.59 | 0.30 |
| 1 | 30 | 63.44 | 861.20 | 864.01 | | 864.14 | 0.004062 | 2.20 | 0.47 | 0.85 | 53.48 | 143.39 | 0.55 |
| 1 | 20 | 63.44 | 861.30 | 863.73 | 863.73 | 863.91 | 0.004790 | 2.20 | 0.19 | 0.81 | 46.23 | 131.19 | 0.63 |
| 1 | 10 | 63.44 | 861.30 | 863.63 | 863.63 | 863.79 | 0.004249 | 2.27 | 0.64 | 0.82 | 52.23 | 150.92 | 0.61 |

2) Resultados para el caudal de periodo de retorno T500.

HEC-RAS Plan: Plan 08 River: AUSINES Reach: 1 Profile: T500

| Reach | River Sta | Q Total | Min Ch El | W.S. Elev | Crit W.S. | E.G. Elev | E.G. Slope | Vel Chnl | Vel Left | Vel Right | Flow Area | Top Width | Froude # Chl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (m2) | (m) | |
| 1 | 240 | 112.34 | 864.90 | 868.17 | 867.16 | 868.28 | 0.000932 | 1.64 | 0.65 | 0.78 | 96.90 | 89.20 | 0.32 |
| 1 | 230 | 112.34 | 864.37 | 868.09 | 866.96 | 868.25 | 0.001167 | 1.97 | 0.66 | 1.15 | 76.60 | 62.32 | 0.36 |
| 1 | 220 | 112.34 | 864.18 | 867.67 | 867.67 | 868.10 | 0.004195 | 3.23 | 1.03 | 0.79 | 49.44 | 61.81 | 0.64 |
| 1 | 210 | 112.34 | 864.13 | 867.63 | 867.24 | 867.66 | 0.000569 | 1.19 | 0.42 | 0.54 | 205.22 | 365.75 | 0.23 |
| 1 | 200 | 112.34 | 864.05 | 867.54 | 866.95 | 867.63 | 0.000919 | 1.63 | 0.77 | 0.71 | 102.69 | 89.83 | 0.31 |
| 1 | 190 | 112.34 | 863.97 | 867.21 | 866.86 | 867.55 | 0.003226 | 2.79 | 1.08 | 1.08 | 50.74 | 43.57 | 0.57 |
| 1 | 180 | 112.34 | 863.91 | 867.27 | 866.69 | 867.41 | 0.001439 | 2.08 | 0.81 | 1.39 | 82.18 | 76.95 | 0.37 |
| 1 | 170 | 112.34 | 863.70 | 867.28 | 866.30 | 867.37 | 0.001001 | 1.79 | 0.53 | 0.96 | 136.21 | 232.44 | 0.32 |
| 1 | 160 | 112.34 | 863.70 | 866.99 | 866.99 | 867.31 | 0.003418 | 3.07 | 0.92 | 1.32 | 64.75 | 99.75 | 0.58 |
| 1 | 150 | 112.34 | 863.65 | 867.01 | 866.72 | 867.17 | 0.001760 | 2.25 | 0.81 | 1.23 | 87.66 | 111.37 | 0.43 |
| 1 | 140 | 112.34 | 863.60 | 866.97 | 866.86 | 867.12 | 0.002173 | 2.38 | 0.74 | 1.36 | 100.65 | 191.11 | 0.46 |
| 1 | 130 | 112.34 | 862.58 | 866.87 | 866.33 | 867.00 | 0.001078 | 2.07 | 0.59 | 0.78 | 118.06 | 180.19 | 0.34 |
| 1 | 125 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 120 | 112.34 | 862.55 | 866.63 | 866.63 | 866.92 | 0.003797 | 2.91 | 0.91 | 0.96 | 67.76 | 133.49 | 0.51 |
| 1 | 110 | 112.34 | 862.50 | 866.69 | 866.28 | 866.86 | 0.001858 | 2.39 | 0.74 | 1.35 | 88.58 | 128.13 | 0.40 |
| 1 | 100 | 112.34 | 862.40 | 866.63 | 866.29 | 866.81 | 0.002049 | 2.53 | 0.77 | 1.43 | 91.17 | 145.13 | 0.42 |
| 1 | 90 | 112.34 | 862.30 | 865.66 | 865.66 | 866.56 | 0.009383 | 4.41 | 2.04 | | 28.88 | 26.91 | 0.88 |
| 1 | 80 | 112.34 | 862.30 | 865.74 | | 865.81 | 0.001096 | 1.58 | 0.40 | 0.64 | 134.37 | 228.79 | 0.33 |
| 1 | 70 | 112.34 | 862.10 | 865.44 | 865.44 | 865.67 | 0.005065 | 2.71 | 1.15 | 0.92 | 71.43 | 150.32 | 0.66 |
| 1 | 60 | 112.34 | 861.80 | 864.37 | 864.37 | 864.60 | 0.007819 | 2.89 | | 1.47 | 61.74 | 115.72 | 0.78 |
| 1 | 50 | 112.34 | 861.45 | 864.39 | | 864.41 | 0.000558 | 0.92 | | 0.52 | 193.87 | 259.69 | 0.22 |
| 1 | 40 | 112.34 | 861.26 | 864.34 | | 864.40 | 0.001542 | 1.51 | 0.28 | 0.78 | 126.26 | 218.44 | 0.36 |
| 1 | 30 | 112.34 | 861.20 | 864.24 | | 864.35 | 0.003624 | 2.20 | 0.72 | 1.04 | 92.35 | 183.34 | 0.53 |
| 1 | 20 | 112.34 | 861.30 | 863.91 | 863.91 | 864.11 | 0.005701 | 2.59 | 0.57 | 1.17 | 73.28 | 174.43 | 0.70 |
| 1 | 10 | 112.34 | 861.30 | 863.79 | 863.79 | 863.98 | 0.005159 | 2.69 | 0.96 | 1.14 | 78.03 | 169.96 | 0.68 |

3) Comprobación de la sobre elevación de la lámina de agua. Una vez modelizadas las actuaciones antes descritas se debe comprobar que para el periodo de retorno de T500 no se dan sobre elevaciones superiores a 0,5 m entre la situación inicial y la final. La comprobación de esta circunstancia se realiza a continuación:

| Perfil | Actual | Proyecto | Sobreelevacion |
|---|---|---|---|
| 240 | 867.81 | 868.17 | 0.36 |
| 230 | 867.82 | 868.09 | 0.27 |
| 220 | 867.44 | 867.67 | 0.23 |
| 210 | 867.28 | 867.63 | 0.35 |
| 200 | 867.22 | 867.54 | 0.32 |
| 190 | 867.22 | 867.21 | -0.01 |
| 180 | 867.16 | 867.27 | 0.11 |
| 170 | 867 | 867.28 | 0.28 |
| 160 | 866.97 | 866.99 | 0.02 |
| 150 | 866.97 | 867.01 | 0.04 |
| 140 | 866.97 | 866.97 | 0 |
| 130 | 866.78 | 866.87 | 0.09 |
| | | | |
| 120 | 866.59 | 866.63 | 0.04 |
| 110 | 866.23 | 866.69 | 0.46 |
| 100 | 866.38 | 866.63 | 0.25 |
| 90 | 865.79 | 865.66 | -0.13 |
| 80 | 865.74 | 865.74 | 0 |
| 70 | 865.44 | 865.44 | 0 |
| 60 | 864.37 | 864.37 | 0 |
| 50 | 864.39 | 864.39 | 0 |
| 40 | 864.34 | 864.34 | 0 |
| 30 | 864.24 | 864.24 | 0 |
| 20 | 863.91 | 863.91 | 0 |
| 10 | 863.79 | 863.79 | 0 |

Según la tabla anterior las únicas secciones en las que se produce sobre elevación significativa de la lamina de agua con respecto a la situación inicial son la 240, 230, 210, 200, 170, 110 y 100, con un valor a inferior a 0,5 metros.

4) Las secciones situadas entre la nº 240 y la nº 80 requieren realizar el muro continuo para evitar la inundación tanto de T100 como de T500. En todas ellas se salvaría la inundación en la margen derecha.

5) Aguas abajo de la sección nº80, no se realizará ninguna actuación adicional, puesto que el Sector Industrial previsto inicialmente como SO11, ha pasado a calificarse como Suelo Rústico.

## 9.2. ARROYO DE LA JUNCADA. MODÚBAR DE LA EMPAREDADA.

### 9.2.1. Descripción.

La propuesta para la situación final consistiría en el encauzamiento del tramo mediante un canal de hormigón se sección rectangular entre el puente bajo el camino de Valdehuertes (sección 390) hasta el puente bajo la carretera BU-V-8013 (sección 250), con una longitud de unos 425 m.

Se dimensionará el encauzamiento para que se pueda llevar el caudal de periodo de retorno T100 (4,82 $m^3/s$) con un resguardo.

La parte de aguas arriba del tramo (entre los perfiles 390 hasta 330), con una longitud de 156 m, se cubriría mediante con losas (de mayor sección para el paso de la carretera). Aguas abajo de este tramo se dejaría la sección encauzada pero sin cubrir.

Como el encauzamiento está dimensionado para el período de retorno de 100 años, para evitar que el suelo urbano situado en las márgenes del arroyo de la Juncada puedan quedar inundadas ante una posible avenida de 500 años, se colocarán motas de protección a unos 5 m del borde superior del cauce a cada una de las márgenes, a cota superior a la lámina de inundación de 500 años.

Debido al efecto de remanso que en la actualidad genera la obra de paso bajo la vía de FFCC, y para evitar la inundación de la zona situada aguas arriba de la vía de FFC y entre ésta y la carretera BU-V-8013, se propone ampliar la obra de paso mediante la construcción de un marco de 2,0x1,5 m que sustituya al colector existente de 1200 mm de diámetro.

### 9.2.2. Dimensionamiento del encauzamiento

El encauzamiento previsto se dimensionará para que tenga capacidad suficiente para

conducir el caudal de periodo de retorno T100 con un resguardo. El caudal en el arroyo de la Juncada para el periodo de retorno T100 es de 4,82 $m^3/s$.

La rugosidad en el tramo encauzado se cauce se toma de valor n=0,020. En el resto de tramos (aguas debajo de la vía del FFCC hasta su desmbocadura, y aguas arriba del puente bajo el camino de Valdehuertes) se mantiene el coeficiente de Manning de la situación actual n=0,030 en el cauce. En las bancadas sería de valor n=0,035 al igual que en la situación inicial para todas las secciones

## 9.2.3. Resultados.

1) Resultados para el caudal de periodo de retorno T100.

HEC-RAS Plan: Plan 09 River: JUNCADA Reach: 1 Profile: T100

| Reach | River Sta | Q Total | Min Ch El | W.S. Elev | Crit W.S. | E.G. Elev | E.G. Slope | Vel Chnl | Vel Left | Vel Right | Flow Area | Top Width | Froude # Chl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (m2) | (m) | |
| 1 | 410 | 4.82 | 881.43 | 882.40 | 882.40 | 882.58 | 0.009976 | 2.00 | 0.81 | 0.81 | 2.93 | 8.96 | 0.80 |
| 1 | 400 | 4.82 | 881.30 | 882.38 | 882.09 | 882.51 | 0.005759 | 1.62 | | 0.38 | 3.02 | 4.18 | 0.57 |
| 1 | 395 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 390 | 4.82 | 881.20 | 881.74 | 881.74 | 882.00 | 0.010157 | 2.27 | | | 2.13 | 4.01 | 0.99 |
| 1 | 385 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 380 | 4.82 | 880.92 | 881.46 | 881.46 | 881.73 | 0.006641 | 2.28 | | | 2.11 | 4.01 | 1.00 |
| 1 | 375 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 370 | 4.82 | 880.42 | 880.96 | 880.96 | 881.22 | 0.006394 | 2.25 | | | 2.14 | 4.01 | 0.99 |
| 1 | 365 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 360 | 4.82 | 880.00 | 880.54 | 880.54 | 880.80 | 0.006432 | 2.26 | | | 2.13 | 4.01 | 0.99 |
| 1 | 355 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 350 | 4.82 | 879.82 | 880.37 | 880.37 | 880.62 | 0.006394 | 2.25 | | | 2.14 | 4.01 | 0.99 |
| 1 | 345 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 340 | 4.82 | 879.32 | 879.86 | 879.86 | 880.12 | 0.006500 | 2.27 | | | 2.13 | 4.01 | 0.99 |
| 1 | 335 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 330 | 4.82 | 878.98 | 879.63 | 879.52 | 879.81 | 0.003758 | 1.89 | | | 2.55 | 4.02 | 0.76 |
| 1 | 325 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 320 | 4.82 | 878.98 | 879.52 | 879.52 | 879.78 | 0.006641 | 2.28 | | | 2.11 | 4.01 | 1.00 |
| 1 | 310 | 4.82 | 877.99 | 878.72 | 878.53 | 878.86 | 0.002592 | 1.67 | | | 2.88 | 4.02 | 0.63 |
| 1 | 300 | 4.82 | 877.56 | 878.75 | 878.10 | 878.81 | 0.000494 | 1.01 | 0.12 | 0.20 | 4.92 | 4.82 | 0.30 |
| 1 | 290 | 4.82 | 877.54 | 878.74 | 878.08 | 878.79 | 0.000475 | 0.99 | 0.09 | 0.12 | 5.24 | 9.12 | 0.29 |
| 1 | 285 | 4.82 | 877.15 | 878.76 | 877.69 | 878.78 | 0.000144 | 0.66 | 0.12 | 0.19 | 9.80 | 14.00 | 0.17 |
| 1 | 282 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 280 | 4.82 | 877.15 | 878.10 | 877.69 | 878.18 | 0.002500 | 1.29 | 0.21 | 0.12 | 3.76 | 4.41 | 0.43 |
| 1 | 270 | 4.82 | 876.61 | 877.79 | 877.78 | 878.07 | 0.012866 | 2.34 | | | 2.06 | 3.49 | 0.97 |
| 1 | 260 | 4.82 | 875.76 | 876.80 | 876.80 | 877.06 | 0.012919 | 2.25 | | | 2.14 | 4.13 | 1.00 |
| 1 | 250 | 4.82 | 874.87 | 876.29 | 875.95 | 876.39 | 0.003436 | 1.39 | | | 3.48 | 4.87 | 0.52 |
| 1 | 248 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 245 | 4.82 | 874.87 | 875.69 | 875.69 | 876.05 | 0.016970 | 2.66 | | | 1.81 | 2.52 | 1.00 |
| 1 | 240 | 4.82 | 874.12 | 875.40 | 874.96 | 875.44 | 0.001413 | 0.98 | 0.32 | 0.33 | 5.91 | 14.00 | 0.35 |
| 1 | 235 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 230 | 4.82 | 873.12 | 874.07 | 874.07 | 874.40 | 0.013975 | 2.54 | | | 1.90 | 2.84 | 0.99 |
| 1 | 220 | 4.82 | 872.26 | 873.63 | 873.55 | 873.76 | 0.007930 | 1.81 | | 1.16 | 3.18 | 6.34 | 0.65 |
| 1 | 210 | 4.82 | 871.87 | 873.21 | 873.21 | 873.54 | 0.015690 | 2.54 | | | 1.90 | 2.84 | 0.99 |

2) Resultados para el caudal de periodo de retorno T500.

HEC-RAS Plan: Plan 09 River: JUNCADA Reach: 1 Profile: T500

| Reach | River Sta | Q Total | Min Ch El | W.S. Elev | Crit W.S. | E.G. Elev | E.G. Slope | Vel Chnl | Vel Left | Vel Right | Flow Area | Top Width | Froude # Chl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (m2) | (m) | |
| 1 | 410 | 8.81 | 881.43 | 883.10 | | 883.13 | 0.000814 | 0.93 | 0.51 | 0.51 | 13.69 | 22.07 | 0.26 |
| 1 | 400 | 8.81 | 881.30 | 883.04 | 882.42 | 883.12 | 0.001913 | 1.33 | 0.30 | 0.57 | 8.64 | 18.28 | 0.35 |
| 1 | 395 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 390 | 8.81 | 881.20 | 882.46 | 882.00 | 882.61 | 0.002146 | 1.74 | 0.37 | 0.36 | 5.15 | 4.85 | 0.50 |
| 1 | 385 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 380 | 8.81 | 880.92 | 882.18 | 881.76 | 882.28 | 0.000998 | 1.48 | 0.30 | 0.49 | 8.21 | 14.00 | 0.42 |
| 1 | 375 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 370 | 8.81 | 880.42 | 881.66 | 881.22 | 881.79 | 0.001240 | 1.64 | 0.34 | 0.33 | 7.01 | 14.00 | 0.47 |
| 1 | 365 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 360 | 8.81 | 880.00 | 881.29 | 880.80 | 881.42 | 0.001161 | 1.63 | 0.34 | 0.19 | 6.49 | 11.91 | 0.46 |
| 1 | 355 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 350 | 8.81 | 879.82 | 881.09 | 880.62 | 881.22 | 0.001216 | 1.64 | 0.29 | 0.35 | 6.62 | 11.94 | 0.47 |
| 1 | 345 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 340 | 8.81 | 879.32 | 880.55 | 880.11 | 880.69 | 0.001296 | 1.67 | 0.25 | 0.39 | 6.43 | 10.61 | 0.48 |
| 1 | 335 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 330 | 8.81 | 878.98 | 879.91 | 879.78 | 880.20 | 0.003846 | 2.38 | 0.27 | 0.27 | 3.73 | 4.36 | 0.79 |
| 1 | 325 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 320 | 8.81 | 878.98 | 879.78 | 879.78 | 880.17 | 0.006402 | 2.77 | 0.12 | 0.12 | 3.18 | 4.09 | 1.00 |
| 1 | 310 | 8.81 | 877.99 | 878.79 | 878.79 | 879.18 | 0.006302 | 2.76 | 0.12 | 0.15 | 3.19 | 4.17 | 0.99 |
| 1 | 300 | 8.81 | 877.56 | 878.88 | 878.36 | 879.02 | 0.001163 | 1.66 | 0.22 | 0.36 | 5.55 | 5.07 | 0.46 |
| 1 | 290 | 8.81 | 877.54 | 878.86 | 878.34 | 878.99 | 0.001090 | 1.61 | 0.16 | 0.32 | 6.35 | 9.15 | 0.45 |
| 1 | 285 | 8.81 | 877.15 | 878.91 | 877.96 | 878.95 | 0.000318 | 1.05 | 0.25 | 0.34 | 11.86 | 14.00 | 0.25 |
| 1 | 282 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 280 | 8.81 | 877.15 | 878.46 | 877.95 | 878.58 | 0.002429 | 1.58 | 0.44 | 0.57 | 6.22 | 7.79 | 0.44 |
| 1 | 270 | 8.81 | 876.61 | 878.12 | 878.12 | 878.47 | 0.011082 | 2.65 | 0.40 | | 3.40 | 5.89 | 0.94 |
| 1 | 260 | 8.81 | 875.76 | 877.10 | 877.10 | 877.35 | 0.008392 | 2.29 | | 0.90 | 4.35 | 8.68 | 0.85 |
| 1 | 250 | 8.81 | 874.87 | 876.98 | 876.26 | 877.05 | 0.001152 | 1.18 | 0.44 | 0.15 | 7.90 | 8.35 | 0.33 |
| 1 | 248 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 245 | 8.81 | 874.87 | 876.11 | 876.11 | 876.50 | 0.014221 | 2.73 | | | 3.22 | 4.18 | 0.99 |
| 1 | 240 | 8.81 | 874.12 | 876.04 | 875.33 | 876.06 | 0.000365 | 0.74 | 0.43 | 0.43 | 14.95 | 14.00 | 0.19 |
| 1 | 235 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 230 | 8.81 | 873.12 | 874.41 | 874.41 | 874.88 | 0.014255 | 3.02 | | | 2.92 | 3.10 | 0.99 |
| 1 | 220 | 8.81 | 872.26 | 873.75 | 873.75 | 874.02 | 0.014555 | 2.57 | | 1.84 | 3.98 | 6.66 | 0.89 |
| 1 | 210 | 8.81 | 871.87 | 873.61 | 873.61 | 873.80 | 0.006746 | 2.14 | 1.02 | 0.64 | 5.51 | 14.00 | 0.69 |

## 9.3. RÍO VIEJO. MODÚBAR DE LA EMPAREDADA.

### 9.3.1. Descripción.

En el río Viejo, se propone la realización de motas de protección en la margen izquierda del río, fuera de la línea de inundabilidad del período de retorno de 100 años. También existen algunas edificaciones que deben ser protegidas mediante motas de protección frente a las inundaciones previstas para un período de retorno de 500 años.

En la margen derecha del río no hay construcciones y la reserva de suelo plalnteado inicialmente como sectores de ampliación SO2, SO3 y SO4 han sido clasificados finalmente como suelo rúsito, por lo que no porede el ejecutar ninguna medida de protección. Únicamente se comprobará la sobreelevación de la lámina de agua que se produce en estas parcelas al ejecutar las motas de protección en la margen contraria.

## 9.3.2. Condiciones de contorno.

No se plantea ninguna modificaciónd e las condiciones de controno del río Viejo respecto a la situación inicial, resultando por tanto

1)Coeficientes de rozamiento. Se considera que el cauce del río Viejo puede tener una rugosidad media correspondiente a un número de Manning n=0,035, ya que se trata de un cauce sensiblemente recto y con vegetación media. El número de Manning en las bancadas se considera de valor n=0,035.

2)Pendiente aguas arriba de tramo. La pendiente adoptada es de valor i=0,00265

3)Pendiente aguas abajo de tramo. La pendiente adoptada es de valor i=0,004

## 9.3.3. Resultados.

1)Resultados para el caudal de periodo de retorno T100.

HEC-RAS Plan: Plan 09 Profile: T100

| Reach | River Sta | Q Total | Min Ch El | W.S. Elev | Crit W.S. | E.G. Elev | E.G. Slope | Vel Chnl | Vel Left | Vel Right | Flow Area | Top Width | Froude # Chl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (m2) | (m) | |
| 1 | 170 | 18.22 | 874.75 | 877.56 | 876.91 | 877.59 | 0.000827 | 0.98 | 0.27 | 0.43 | 32.12 | 72.64 | 0.24 |
| 1 | 160 | 18.22 | 874.75 | 876.92 | 876.92 | 877.46 | 0.016689 | 3.25 | | | 5.61 | 5.13 | 0.99 |
| 1 | 150 | 18.22 | 874.62 | 877.00 | 876.25 | 877.10 | 0.001692 | 1.36 | 0.52 | | 13.81 | 11.87 | 0.37 |
| 1 | 145 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 140 | 18.22 | 874.62 | 876.90 | | 877.01 | 0.002155 | 1.48 | 0.53 | | 12.65 | 11.37 | 0.42 |
| 1 | 130 | 18.22 | 874.21 | 876.53 | | 876.90 | 0.009219 | 2.67 | | | 6.81 | 4.15 | 0.67 |
| 1 | 120 | 18.22 | 874.16 | 876.39 | 875.98 | 876.66 | 0.006247 | 2.27 | | | 8.01 | 6.12 | 0.63 |
| 1 | 110 | 18.22 | 873.76 | 875.78 | 875.78 | 876.26 | 0.016171 | 3.06 | | | 5.95 | 6.19 | 1.00 |
| 1 | 100 | 18.22 | 873.34 | 875.16 | 875.04 | 875.62 | 0.012178 | 3.00 | | 0.41 | 6.16 | 7.13 | 0.86 |
| 1 | 90 | 18.22 | 873.04 | 874.75 | 874.75 | 875.12 | 0.009111 | 2.79 | 0.80 | 0.49 | 7.40 | 12.46 | 0.79 |
| 1 | 80 | 18.22 | 872.08 | 874.26 | 874.14 | 874.45 | 0.007048 | 2.22 | 1.50 | | 10.06 | 14.78 | 0.61 |
| 1 | 70 | 18.22 | 871.89 | 873.88 | 873.88 | 874.08 | 0.005803 | 2.15 | 0.77 | 0.64 | 11.53 | 30.07 | 0.63 |
| 1 | 60 | 18.22 | 871.57 | 873.37 | 873.37 | 873.59 | 0.008851 | 2.28 | 0.85 | 0.96 | 10.60 | 28.15 | 0.72 |
| 2 | 50 | 23.04 | 870.55 | 873.15 | | 873.22 | 0.001611 | 1.35 | 0.25 | 0.67 | 24.34 | 55.34 | 0.33 |
| 2 | 40 | 23.04 | 870.55 | 873.06 | | 873.16 | 0.002028 | 1.62 | 0.16 | 0.72 | 19.86 | 44.52 | 0.36 |
| 2 | 30 | 23.04 | 870.49 | 872.89 | 872.89 | 873.06 | 0.005290 | 2.15 | 0.65 | 0.89 | 16.70 | 47.13 | 0.54 |
| 2 | 20 | 23.04 | 870.19 | 872.67 | | 872.76 | 0.001872 | 1.49 | 0.52 | 0.55 | 21.81 | 41.39 | 0.36 |
| 2 | 10 | 23.04 | 870.28 | 872.47 | 872.18 | 872.67 | 0.004001 | 2.24 | 0.53 | 0.99 | 14.23 | 25.09 | 0.56 |

2)Resultados para el caudal de periodo de retorno T500.

HEC-RAS Plan: Plan 09 Profile: T500

| Reach | River Sta | Q Total | Min Ch El | W.S. Elev | Crit W.S. | E.G. Elev | E.G. Slope | Vel Chnl | Vel Left | Vel Right | Flow Area | Top Width | Froude # Chl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (m2) | (m) | |
| 1 | 170 | 32.56 | 874.75 | 877.80 | 877.45 | 877.83 | 0.000824 | 1.07 | 0.45 | 0.55 | 50.87 | 82.43 | 0.24 |
| 1 | 160 | 32.56 | 874.75 | 877.64 | 877.59 | 877.77 | 0.003345 | 1.96 | 0.77 | 0.75 | 27.98 | 65.22 | 0.48 |
| 1 | 150 | 32.56 | 874.62 | 877.61 | 876.67 | 877.74 | 0.001474 | 1.58 | 0.77 | 0.26 | 22.26 | 17.27 | 0.37 |
| 1 | 145 | Bridge | | | | | | | | | | | |
| 1 | 140 | 32.56 | 874.62 | 877.03 | | 877.31 | 0.005123 | 2.39 | 0.93 | | 14.09 | 11.98 | 0.65 |
| 1 | 130 | 32.56 | 874.21 | 876.98 | 876.98 | 877.16 | 0.005030 | 2.29 | 0.52 | 0.78 | 24.98 | 72.92 | 0.51 |
| 1 | 120 | 32.56 | 874.16 | 876.69 | 876.69 | 876.84 | 0.004401 | 2.12 | | 0.78 | 24.94 | 63.76 | 0.54 |
| 1 | 110 | 32.56 | 873.76 | 876.34 | 876.34 | 876.54 | 0.005985 | 2.31 | | 0.96 | 20.04 | 42.73 | 0.63 |
| 1 | 100 | 32.56 | 873.34 | 875.71 | 875.71 | 875.95 | 0.005508 | 2.56 | 1.02 | 1.00 | 18.82 | 34.80 | 0.61 |
| 1 | 90 | 32.56 | 873.04 | 875.16 | 875.16 | 875.33 | 0.004037 | 2.24 | 1.12 | 0.67 | 25.38 | 66.50 | 0.55 |
| 1 | 80 | 32.56 | 872.08 | 874.50 | 874.45 | 874.80 | 0.009397 | 2.77 | 2.11 | 0.09 | 13.84 | 16.38 | 0.72 |
| 1 | 70 | 32.56 | 871.89 | 874.09 | 874.08 | 874.33 | 0.006620 | 2.56 | 1.21 | 1.07 | 18.28 | 34.77 | 0.69 |
| 1 | 60 | 32.56 | 871.57 | 873.61 | 873.61 | 873.82 | 0.008065 | 2.50 | 1.02 | 1.26 | 19.29 | 45.50 | 0.71 |
| 2 | 50 | 41.37 | 870.55 | 873.40 | | 873.49 | 0.001895 | 1.60 | 0.53 | 0.87 | 40.54 | 73.22 | 0.36 |
| 2 | 40 | 41.37 | 870.55 | 873.26 | | 873.41 | 0.003117 | 2.14 | 0.56 | 1.03 | 30.95 | 60.99 | 0.45 |
| 2 | 30 | 41.37 | 870.49 | 873.07 | 873.07 | 873.28 | 0.006807 | 2.61 | 1.09 | 1.22 | 25.71 | 56.50 | 0.62 |
| 2 | 20 | 41.37 | 870.19 | 873.00 | | 873.09 | 0.001822 | 1.65 | 0.74 | 0.73 | 38.57 | 58.58 | 0.36 |
| 2 | 10 | 41.37 | 870.28 | 872.80 | 872.79 | 873.01 | 0.004003 | 2.54 | 0.72 | 0.97 | 29.63 | 65.89 | 0.57 |

5)Comprobación de las sobre elevaciones.

La construcción de las motas de protección en la margen izquierda podría provocar sobre elevaciones excesivas en de la lámina de inundación de T500 años en la margen derecha. Se comprobará que con la situación de caudales de periodo de retorno T 500 se producen sobre elevaciones de más de 0,50 m en las secciones 160 y 150 (aguas arriba del puente) y en al secciones 110 y 100 para la situación final respecto a la situación inicial.

La comparación de las láminas de agua para el caudal de T500 entre la situación inicial y la situación modificada se muestra a continuación:

| Perfil | Actual | Proyecto | Sobreelevacion |
|---|---|---|---|
| 170 | 877.56 | 877.8 | 0.24 |
| 160 | 876.9 | 877.64 | 0.74 |
| 150 | 877 | 877.61 | 0.61 |
| Puente | | | |
| 140 | 876.9 | 877.03 | 0.13 |
| 130 | 876.53 | 876.98 | 0.45 |
| 120 | 876.39 | 876.69 | 0.3 |
| 110 | 875.78 | 876.34 | 0.56 |
| 100 | 875.17 | 875.71 | 0.54 |
| 90 | 874.72 | 875.16 | 0.44 |
| 80 | 874.27 | 874.5 | 0.23 |
| 70 | 873.88 | 874.09 | 0.21 |
| 60 | 873.37 | 873.61 | |
| 50 | 873.15 | 873.4 | 0.25 |
| 40 | 873.06 | 873.26 | 0.2 |
| 30 | 872.89 | 873.07 | 0.18 |
| 20 | 872.67 | 873 | 0.33 |
| 10 | 872.47 | 872.8 | 0.33 |

6) Alturas de relleno.

Las alturas de la mota de protecciónrelleno en cada una de las secciones del modelo en las que se diseñan rellenos se indican en la siguiente tabla.

| Perfil | Actual | Cota coronación mota | Altura de mota |
|---|---|---|---|
| 170 | 877.60 | 878.05 | 0.45 |
| 160 | 877.30 | 877.89 | 0.59 |
| 120 | 876.47 | 876.94 | 0.47 |
| 110 | 876.11 | 876.59 | 0.48 |
| 100 | 875.40 | 875.96 | 0.56 |
| 90 | 874.83 | 875.41 | 0.58 |
| 80 | 874.42 | 874.75 | 0.33 |

El valor promedio de altura de relleno sería de 0,50 m dejando un resguardo de 0,25 m sobre la lámina de inundación de T500 años.

# 10. CONCLUSIONES

## 10.1. RÍO DE LOS AUSINES. COJÓBAR

El estudio de tramo del río de Los Ausines a su paso por Cojóbar en su estado actual da como resultado las siguientes observaciones:

1)El azud de derivación para la acequia anexa al río de Los Ausines provoca una sobre elevación de la lámina de agua en la zona de aguas arriba del tramo en estudio y un importante incremento de velocidad en las secciones posteriores del río.

2)El puente sobre la carretea BU-V-8013 entraría en carga para los caudales correspondientes al periodo de retorno T100 y T500, ya que la luz de puente y la cota del tablero de éste serían insuficientes para dejar pasar los caudales de estos periodos de retorno. El caudal de periodo de retorno T10, que se ha tomado como representativo de la Crecida Máxima Ordinaria, sí podría pasar bajo el tablero del puente.

3)En la margen derecha del tramo del río de Los Ausines aguas arriba del puente hay construcciones protegidas por muros de fábrica o vallas metálicas en el lado del río. En las zonas de muros de fábrica (de altura aproximada de 80 cm) las parcelas quedarían protegidas de la inundación para el periodo de retorno T100. Se correspondería con las secciones del modelo 990, 980, 970. En las zonas de valla metálica se daría inundación para el caudal de periodo de retorno T100.

4)La margen izquierda del río de Los Ausines está ocupada por cultivos. Esta bancada se vería inundada tanto para el caudal de T100 como para el caudal de T500.

5)Con el caudal de periodo de retorno de T500 se darían en varios perfiles las condiciones de inundación peligrosa tal y como las define el CEDEX (ver apartado 4). La tabla resumen con los valores de calado y velocidad para el caudal de T500 se da en 8.2.3.

En la situación final propuesta se prevé realizar las siguientes operaciones:

1)Demolición de azud aguas arriba del tramo en estudio. De esta forma no habrá sobre elevaciones en la lámina de agua ni cambios de velocidad en el flujo.

2)Construcción de muros continuos de fábrica entre los perfiles 240 y 80 para proteger las edificaciones existentes. La coronación de estos muros será tal que pueda evitar la inundación con el caudal de T500 y contará además con un resguardo de 25 cm sobre la cota de ésta.

## 10.2. ARROYO DE LA JUNCADA. MODÚBAR DE LA EMPAREDADA.

El estudio de tramo del arroyo de La Juncada a su paso por Modúbar de La Emparedada en su estado actual da como resultado las siguientes observaciones:

1)Los caudales de periodo de retorno T100 y T500 provocarían la inundación de las bancadas laterales en todas las secciones estudiadas.

2)El puente sobre el camino de Vadehuertes entraría en carga para los caudales de T100 y T500 y también para el caudal de T10.

3)El puente bajo la carretera BU-V-8013 entraría en carga para los caudales de T100 y T500.

4)La obra de fábrica bajo la vía de FFCC provoca un remanso que conlleva la inundación de gran parte del terreno comprendido entre la vía de FFCC y la carretera BU-V-8013 para los períodos de retorno de 100 y 500 años.

5)En cuanto a las situaciones de inundación peligrosa, sólo se daría el caso de velocidades peligrosas en las secciones iniciales del tramo en estudio, y más concretamente en su bancada derecha. Los calados en las zonas de inundación laterales no serían de valores

peligrosos de acuerdo a los criterios del CEDEX.

Las acciones propuestas para la situación final el arroyo de La Juncada para la situación final son:

1)Ejecutar un encauzamiento del arroyo a lo largo de todo el tramo estudiado con cuna sección de hormigón de 4,00 m en la base y altura de cajeros de 0,75 m. De esta forma se podría conducir el caudal de periodo de retorno T100 con un cierto resguardo en todos los tramos del arroyo. El tramo de aguas arriba del puente se cubriría mediante losas para dar continuidad a ambos lados del arroyo mientras que el tramo de aguas abajo se dejaría en abierto con su nueva canalización de hormigón.

2)Demoler el puente sobre el camino de Vadehuertes, ya que supondría un estrechamiento para el futuro encauzamiento y perdería su función en caso de cubrir el tramo de aguas arriba del mismo.

3)Ampliar la sección de la obra de fábrica bajo la vía de FFCC disponiendo un nuevo marco de 2,0x1,5 de modo que se evite el efecto presa que se genera en la actualidad.

4) Se disponen de motas laterales a 5 m del borde del cauce de modo que se evite la inundación de parcelas de Suelo Urbano situadas a ambas márgenes para un período de retorno de 500 años

## 10.3. RÍO VIEJO. MODÚBAR DE LA EMPAREDADA.

El estudio de tramo del río Viejo a su paso por Modúbar de La Emparedada en su estado actual da como resultado las siguientes observaciones:

1)Las bancadas laterales de este tramo del río Viejo se verían inundadas en la situación inicial. En la bancada margen izquierda hay edificaciones que quedarían dentro de la zona inundable de 500 años.

Los trabajos previstos para la situación final en el río Viejo se describen a continuación:

1)Construcción de rellenos en la margen izquierda (donde hay construcciones). La cota de los rellenos sería suficiente para evitar la inundación para el periodo de retorno de T500 Este relleno comenzaría fuera de la zona de inundabilidad de 100 años.

.


BURGOS, JULIO DE 2.012

EL INGENIERO DE CAMINOS

Fdo.: Luis Fco. Plaza Beltrán

Colegiado Nº 12.830

# APÉNDICE Nº 1: PLANOS




(1) CUENCA DEL RIO DE LOS AUSINES. Superficie : 140,04 Km²
Longitud cauce principal : 22,55 Km. PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE PRINCIPAL: 0,98 %

(2) CUENCA DEL ARROYO DE LA JUNCADA. Superficie : 3,98 Km²
Longitud cauce principal : 3,22 Km. PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE PRINCIPAL: 4,04 %

(3) CUENCA DEL RIO VIEJO. Superficie : 23,66 Km²
Longitud Cauce principal: 8,53 Km. PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE PRINCIPAL: 1,76 %

Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS E. PLAZA BELTRAN

ESCALA: 1 / 10.000
Orig. UNE - A3
GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJOBAR


DESIGNACIÓN:
CUENCA DE APORTACION DEL RIO DE LOS AUSINES ARROYO DE LA JUNCADA Y RIO VIEJO

CLAVE:

FECHA: JULIO - 2012

PLANO Nº 1

HOJA ..... DE .....




(1) CUENCA DEL RIO DE LOS AUSINES. Superficie : 140,04 Km²
Longitud cauce principal : 22,55 Km. PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE PRINCIPAL: 0,98 %

(2) CUENCA DEL ARROYO DE LA JUNCADA. Superficie : 3,98 Km²
Longitud cauce principal : 3,22 Km. PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE PRINCIPAL: 4,04 %

(3) CUENCA DEL RIO VIEJO. Superficie : 23,66 Km²
Longitud Cauce principal: 8,53 Km. PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE PRINCIPAL: 1,76 %

Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS F. PLAZA BELTRAN

ESCALA: 1 / 100.000 Orig. UNE - A3

GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO: ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJÓBAR


DESIGNACIÓN: CUENCA DE APORTACION DEL RIO DE LOS AUSINES ARROYO DE LA JUNCADA Y RIO VIEJO. ORTOFOTO

CLAVE:

FECHA: JULIO - 2012

PLANO Nº 2

HOJA ..... DE .....




**Mapa de cultivos**

| Uso | | | |
|---|---|---|---|
| Regadío | Asociación de viñedo y olivar | Eucalipto |
| Labor secano | Prados naturales | Otras frondosas |
| Frutales en secano | Pastizal | Asociación de coníferas y eucalipto |
| Olivar en secano | Matorral | Asociación de coníferas y otras frondosas |
| Viñedo en secano | Pastizal-matorral | Improductivo |
| | Coníferas | Improductivo agua |
| | Chopo y álamo | Asociación de viñedo y frutales |

① CUENCA DEL RIO DE LOS AUSINES. Superficie : 140,04 Km²
Longitud cauce principal : 22,55 Km. PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE PRINCIPAL: 0,98 %

② CUENCA DEL ARROYO DE LA JUNCADA. Superficie : 3,98 Km²
Longitud cauce principal : 3,22 Km. PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE PRINCIPAL: 4,04 %

③ CUENCA DEL RIO VIEJO. Superficie : 23,66 Km²
Longitud Cauce principal: 8,53 Km. PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE PRINCIPAL: 1,76 %

Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS F. PLAZA BELTRAN

ESCALA: 1 / 100.000 Orig. UNE - A3

GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO: ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJÓBAR


DESIGNACIÓN: CUENCA DE APORTACION DEL RIO DE LOS AUSINES ARROYO DE LA JUNCADA Y RIO VIEJO MAPA CULTIVO

CLAVE:

FECHA: JULIO - 2012

PLANO Nº 3

HOJA ..... DE .....




(1) CUENCA DEL RIO DE LOS AUSINES. Superficie : 140,04 Km²
Longitud cauce principal : 22,55 Km. PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE PRINCIPAL: 0,98 %

(2) CUENCA DEL ARROYO DE LA JUNCADA. Superficie : 3,98 Km²
Longitud cauce principal : 3,22 Km. PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE PRINCIPAL: 4,04 %

(3) CUENCA DEL RIO VIEJO. Superficie : 23,66 Km²
Longitud Cauce principal: 8,53 Km. PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE PRINCIPAL: 1,76 %

Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS E. PLAZA-BELTRAN

ESCALA: 1 / 100.000
O-lig. UNE - A3
GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJOBAR

DESIGNACIÓN:
CUENCA DE APORTACION DEL RIO DE LOS AUSINES
ARROYO DE LA JUNCADA Y RIO VIEJO
GEOLOGICO

CLAVE:


FECHA: JULIO - 2012

PLANO Nº 4.1

HOJA ..... DE .....

HOJA 1 de 4

LEYENDA





40 Gravas, arenas y arcillas. (Glacis)
39 Cantos y arcillas. (Coluviones)
38 Arcillas y arenas con niveles de gravas. (Conos de deyección)
37 Limos, arcillas y gravas. (Llanura de inundación)
36 Gravas, arcillas y arenas. (Fondos de valle)
35 Gravas cuarcíticas y arenas. (Terrazas)
34 Gravas cuarcíticas y arenas. (Terrazas)
33 Gravas cuarcíticas y arenas. (Terrazas)
32 Arcillas rojas (Arcillas de descalcificación)
31 Conglomerados. Raña
30 Calizas, calizas margosas y margas. (Calizas superiores del Páramo)
29 Margas blancas
28 Arcillas y arenas rojas
27 Calizas, calizas margosas y margas. (Calizas inferiores del Páramo)
26 Margas yesíferas, margocalizas, calizas y dolomías. (Facies margas Cuestas)
25 Arenas y areniscas
24 Calizas y/o dolomías grises con intercalaciones margosas
23 Arcillas, areniscas, margas y calizas
22 Calizas y dolomías
21 Calizas margosas y margas
20 Arenas y areniscas
19 Conglomerados
18 Lutitas rojas y areniscas
17 Calizas
16 Margas, yesos y calizas
15 Calizas y margas
14 Calizas y dolomías
13 Calizas tableadas
12 Calcarenitas, margas, calizas y arenas
11 Areniscas, conglomerados y arcillas
10 Arcillas, areniscas y calizas
9 Arcillas y areniscas rojas
8 Calizas
7 Arcillas y areniscas rojas
6 Calizas y margas
5 Calizas y margas
4 Calizas bioclásticas
3 Margas, margocalizas y calizas
2 Dolomías, carniolas y calizas
1 Arcillas, margas y yesos

LEYENDA HOJA Nº238

LEYENDA

HOJA 2 de 4




33 Depósito glaciar
32 Coluvial
31 Aluvial
30 Llanura de inundación
29 Rañas y arcillas
28 Conglomerados

FACIES UTRILLAS
27 Conglomerados y arenas


GRUPO URBIÓN
26 Conglomerados.

GRUPO TERA
25 Arenisca conglomerados y margas.
24 Calizas y margas.
23 Calizas arenosas y margas
22 Calizas
21 Margas y margocalizas
20 Calizas
19 Carniolas, dolomías y calizas
18 Ofitas
17 Margas y arcillas
16 Dolomías
15 Conglomerados y areniscas
14 Pizarras arcillosas y conglomerados
13 Pizarras, areniscas y conglomerados
12 Pizarras con trilobites carboníferos
11 Pizarras y areniscas
10 Conglomerados y detríticos
9 Conglomerados, areniscas y pizarras
8 Metareniscas y pizarras
7 Conglomerados
6 Alternancia de metareniscas y pizarras del "Hiendelaencina"
5 Pizarras verdes del "Río Gebín"
4 Pizarras carbonatadas de "Aranzulla"
3 Dolomía de "Bilches"
2 Pizarras de "Fabaraico"
1 Metareniscas conglomeráticas de "Barranco del Pez"

LEYENDA HOJA Nº239

HOJA 3 de 4

LEYENDA





22 Arenas, limos y cantos (abanicos y conos aluviales).
21 Limos grises, gravas y arenas (fondos de valle y llanura aluvial).
20 Cantos y gravas cuarcíticas, arenas y limos (terrazas bajas).
19 Cantos y gravas cuarcíticas, arenas y limos (terrazas medias).
18 Conglomerados cuarcíticos y limos rojos (18') (abanico cuarcítico superior).
17 Limos arcillosos con glaseolas carbonatadas, calcimorfos (16), niveles arenoso-conglomerático (13 y 14) y calizas (15).
14 Conglomerados calcáreos (abanico del río Matevieja).
13 Conglomerados polimícticos con cantos metamórficos (abanico de río Arlanza).
12 Conglomerados calcáreos de cantos angulosos (facies proximales). Sistema de abanicos de Macarreyes.
12' Arenas y limos rojos (facies distales). Sistema de abanicos de Macarreyes.
11 Alternancia de calizas, calizas pisolíticas, margas y limos (Garumniense).
10 Calizas y dolomías masivas (Fm. Santo Domingo de Silos).
9 Calizas estratificadas en bancos finos y gruesos (Fm. Hontoria del Pinar y Burgo de Osma).
8 Alternancia de caliza arenosas y nodulosas con margocalizas (Fm. Muñecas y Hontoso).
7 Alternancia de caliza margosas, calizas arenosas, margas y arenas (Fms. Picofresno, Santa María de las Hoyas y Cabrejas del Pinar).
6 Arenas, conglomerados y arcillas (facies Utrillas).
5 Conglomerados y arenas (Grupo Urbión).
4 Arenas, conglomerados y calizas (4c) (Grupo Tera).
3 Alternancia de calizas, calizas margosas y margas.
2 Calizas.
1 Alternancia de margas y margocalizas.

LEYENDA HOJA Nº276

LEYENDA

HOJA 4 de 4




Q.A.t Aluvial
Q.A.$t_0$ Llanura de inundación
Q.t Derrubio de ladera
Q.t Terraza
Q.Cd Cono de deyección
$T^{\dagger}_{1}$ Q Arcillas y raña
$T^{\dagger}_{1}$ Conglomerados y margas
$T^{\dagger}_{2}$ Conglomerados
$C^{1}_{Bur.}$ Calizas masivas
$C^{1}_{Bur.}$ Alternancia de calizas y margas
FACIES UTRILLAS
$C^{Ut}_{1}$ Arenas y conglomerados
GRUPO URBIÓN
$C_{Urb.sup}$ Conglomerados
$C^{Ut}_{Urb.}$ Conglomerados
$C^{Ut}_{1}$ Conglomerados
GRUPO TERA
$C^{1}_{Tera}$ Calizas pisolíticas
$C^{Ut}_{1}$ Areniscas, conglomerados y margas
$C^{1}_{1}$ Calizas
$J_{Dog.ss}$ Alternancia de calizas arenosas y margas
$J_{Lias\ ss}$ Calizas en barra
$J_{Lias\ ss}$ Alternancia de calizas y margas
$J_{Hett}$ Calizas
$T_{Keu}J_{Hett}$ Carniolas, calizas y dolomías
$T_{Keu}$ Margas
$T_{Bs}$ Conglomerados y areniscas
$CA_{1}$ Pizarras verdes de "Río Gebín"
$CA_{Ar}$ Pizarras carbonatadas de "Aranzulla"
$CA_{Bil}$ Dolomía de "Moncalvillo"
$CA_{Fab}$ Pizarras de "Fabaraico"
$CA_{Barr.del\ Pez}$ Areniscas conglomeráticas de "Barranco del Pez"

LEYENDA HOJA Nº277

Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS F. PLAZA-BELTRAN

ESCALA: S / E
O-fig. UNE - A3
GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJÓBAR


DESIGNACIÓN:
CUENCA DE APORTACION DEL RIO DE LOS AUSINES
ARROYO DE LA JUNCADA Y RIO VIEJO
LEYENDA GEOLOGICO

CLAVE:

FECHA: JULIO - 2012

PLANO Nº 4.2

HOJA ..... DE .....




Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS F. PLAZA-BELTRAN

ESCALA: 1 / 3,000
Orig. UNE - A3

GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJÓBAR

DESIGNACIÓN:
RIO DE LOS AUSINES
PLANA DE INUNDACION T100.
SITUACION ACTUAL

CLAVE:

FECHA: JULIO - 2012

PLANO Nº 5.1

HOJA 1 DE 2




Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS F. PLAZA-BELTRAN

ESCALA: 1 / 3,000
Orig. UNE - A3
GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJÓBAR


DESIGNACIÓN:
RIO DE LOS AUSINES
PLANA DE INUNDACION A T100
SITUACION ACTUAL. ORTOFOTO

CLAVE:

PLANO Nº 5.1

FECHA: JULIO - 2012

HOJA 2 DE 2




Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS ERAZA BELTRAN

ESCALA: 1 / 3.000
Orig. UNE - A3
GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJÓBAR

DESIGNACIÓN:
RIO DE LOS AUSINES
PLANA DE INUNDACION T500
SITUACION ACTUAL

CLAVE:

PLANO Nº: 5.2

FECHA: JULIO - 2012

HOJA 1 DE 2




Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS F. PLAZA BELTRAN

ESCALA: 1 / 3.000
O rig. UNE - A3
GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJÓBAR

DESIGNACIÓN:
RIO DE LOS AUSINES
PLANA DE INUNDACION T500
SITUACION ACTUAL. ORTOFOTO

CLAVE:

PLANO Nº 5.2

FECHA: JULIO - 2012

HOJA 2 DE 2

SR-C
SR-C
SR-C
SR-C
SR-C
SR-PA
SR-PN
SR-PC
SR-PA
SR-PN
SR-PN
SU
SR-C
SR-C
SR-C
675
505
Río Viejo
Arroyo de la Juncada
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Ujsma Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS F. PLAZA BELTRAN

ESCALA: 1 / 3.000
O-lig. UNE - A3
GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJOBAR

DESIGNACIÓN:
RIO VIEJO Y ARROYO DE LA JUNCADA
PLANA DE INUNDACION T100
SITUACION ACTUAL

CLAVE:

PLANO Nº: 6.1

FECHA: JULIO - 2012

HOJA 1 DE 2




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada | CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L. | INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS F. PLAZA-BELTRAN | ESCALA: 1 / 3,000 (Hig. UNE - A3) GRAFICA: | TÍTULO DEL PROYECTO: ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJÓBAR | DESIGNACIÓN: RIO VIEJO Y ARROYO DE LA JUNCADA PLANA DE INUNDACION T100 SITUACION ACTUAL. ORTOFOTO | CLAVE: FECHA: JULIO - 2012 | PLANO Nº 6.1 HOJA 2 DE 2 |

SR-C
SR-C
SR-C
SR-C
SR-C
SR-PA
SR-PN
SR-PC
SR-PA
SR-PN
SU
SR-C
SR-C
SR-C
675
505
Río Viejo
Río Viejo
Arroyo de la Juncada
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada | CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L. | INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS F. PLAZA BELTRAN | ESCALA: 1 / 3.000 Orig. UNE - A3 GRAFICA: | TÍTULO DEL PROYECTO: ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJOBAR | DESIGNACIÓN: RIO VIEJO Y ARROYO DE LA JUNCADA PLANA DE INUNDACION T500 SITUACION ACTUAL. | CLAVE: | PLANO Nº 6.2 |
| | | | | | | FECHA: JULIO - 2012 | HOJA 1 DE 2 |




Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS F. PLAZA-BELTRAN

ESCALA: 1 / 3.000
Orig. UNE - A3
GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJÓBAR


DESIGNACIÓN:
RIO VIEJO Y ARROYO DE LA JUNCADA
PLANA DE INUNDACION T500
SITUACION ACTUAL. ORTOFOTO

CLAVE:

PLANO Nº 6.2

FECHA: JULIO - 2012

HOJA 2 DE 2




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada | CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L. | INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS F. PLAZA BELTRAN | ESCALA: 1 / 3.000 (Orig. UNE - A3) GRAFICA: | TÍTULO DEL PROYECTO: ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJOBAR | DESIGNACIÓN: RIO DE LOS AUSINES<br>PLANA DE INUNDACION A T100<br>SOLUCION ADOPTADA | CLAVE: | PLANO Nº 7.1 |
| | | | | | | FECHA: JULIO - 2012 | HOJA 1 DE 2 |




Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS E. PLAZA-BELTRAN

ESCALA: 1 / 3,000 (Orig. UNE - A3)

GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJÓBAR


DESIGNACIÓN:
RIO DE LOS AUSINES
PLANA DE INUNDACION A T100
SOLUCION ADOPTADA. ORTOFOTO

CLAVE:

PLANO Nº: 7.1

FECHA: JULIO - 2012

HOJA 2 DE 2




Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS F. PLAZA BELTRAN

ESCALA: 1 / 3.000
O rig. UNE - A3
GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJOBAR

DESIGNACIÓN:
RIO DE LOS AUSINES
PLANA DE INUNDACION T500
SOLUCION ADOPTADA

CLAVE:

PLANO Nº 7.2

FECHA: JULIO - 2012

HOJA 1 DE 2




Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS E. PLAZA-BELTRAN

ESCALA: 1 / 3,000
Orig. UNE - A3

GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJÓBAR

DESIGNACIÓN:
RIO DE LOS AUSINES
PLANA DE INUNDACION T100
SOLUCION ADOPTADA. ORTOFOTO

CLAVE:

PLANO Nº 7.2

FECHA: JULIO - 2012

HOJA 2 DE 2

SR-C
SR-C
SR-C
SR-C
SR-C
SR-PA
SR-PN
SR-PC
SR-PA
SR-PN
SR-PN
SU
SR-C
675
505
Río Viejo
Río Viejo
Mota de proteccion
Mota de proteccion
Ampliacion de obra
de paso bajo FFCC
marco de 2,0 x 1,5
Bancada a 5m de borde
de cauce a ambos lados
Puente
Puente
Puente
Puente
Arroyo de la Juncada
Tramo encauzado
a cielo abierto
Tramo encauzado
soterrado
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

TRAMO A CIELO ABIERTO

TRAMO CUBIERTO

PASO CARRETERA

Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS E. PLAZA BELTRAN

ESCALA: 1 / 3.000
Orig. UNE - A3
GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJÓBAR

DESIGNACIÓN:
RIO VIEJO Y ARROYO DE LA JUNCADA
PLANA DE INUNDACION T100
SOLUCION ADOPTADA

CLAVE:

FECHA: JULIO - 2012

PLANO Nº 8.1

HOJA 1 DE 2




Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS T. PLAZA BELTRAN

ESCALA: 1 / 3.000 (Orig. UNE - A3)

GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJOBAR

DESIGNACIÓN:
RIO VIEJO Y ARROYO DE LA JUNCADA
PLANA DE INUNDACION T100
SOLUCION ADOPTADA

CLAVE:

PLANO Nº: 8.1

FECHA: JULIO - 2012

HOJA 2 DE 2

SR-C

SR-C

SR-C

SR-C

SR-C

SR-PA

SR-PN

SR-PC

SR-PA

SR-PN

SU

SR-C

SR-PN

675

505

Río Viejo

Río Viejo

Mota protección

Mota proteccion

Ampliacion de obra
de paso bajo FFCC
marco de 2,0 x 1,5

Bancada a 5m de borde
de cauce a ambos lados

Puente

Bancada

Arroyo de la Juncada

Tramo encauzado
a cielo abierto

Puente

Tramo encauzado
soterrado

Puente

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410

TRAMO A CIELO ABIERTO

TRAMO CUBIERTO

PASO CARRETERA

Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS F. PLAZA BELTRAN

ESCALA: 1 / 3.000
Orig. UNE - A3

GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJÓBAR

DESIGNACIÓN:
RIO VIEJO Y ARROYO DE LA JUNCADA
PLANA DE INUNDACION T500
SOLUCION ADOPTADA

CLAVE:

PLANO Nº 8.2

FECHA: JULIO - 2012

HOJA 1 DE 2




Excmo. Ayto. Modúbar de la Emparedada

CONSULTOR: Uxama Ingeniería y Arquitectura S.L.

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: LUIS E. PLAZA BELTRAN

ESCALA: 1 / 3.000
Orig. UNE - A3
GRAFICA:

TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL RÍO VIEJO Y DEL ARROYO DE LA JUNCADA A SU PASO POR MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Y DEL RÍO DE LOS AUSINES A SU PASO POR COJÓBAR

DESIGNACIÓN:
RIO VIEJO Y ARROYO DE LA JUNCADA
PLANA DE INUNDACION T500
SOLUCION ADOPTADA


CLAVE:


PLANO Nº 8.2


FECHA: JULIO - 2012


HOJA 2 DE 2


# ARROYO DE LA JUNCADA. SITUACIÓN INICIAL. PERFILES DEL MODELO



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 410
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 400
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 395 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 395 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.03
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 390
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.03
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 380
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.03
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 370
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 360
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 350
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 340
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0
3
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 330
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0
3
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 325 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0
3
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 325 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0
3
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 320
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0
3
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 310
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0
3
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 300
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0
3
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 290
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0
3
Legend
WS T500
WS CMO
WS T100
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 285
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0
3
Legend
WS CMO
WS T500
WS T100
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 282 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0.3
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 282 BR
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 280
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 270
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 260
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 250
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 248 BR
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 248 BR
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 245
ARROYO JUNCADA



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 240
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.03
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)


River = JUNCADA Reach = 1 RS = 235 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.03
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 235 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.03
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 230
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.03
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 220
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.03
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 210
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.03
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)


# ARROYO DE LA JUNCADA. SITUACIÓN FINAL. PERFILES DEL MODELO



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 410
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 400
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 395 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 395 BR
ARROYO JUNCADA
.025
.025
.025
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 390
ARROYO JUNCADA
.025
.025
.025
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 385 BR
ARROYO JUNCADA
.025
.025
.025
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 385 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 380
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 375 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 375 BR
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 370 BR
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 365 BR
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 365 BR
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 360 BR
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 355 BR
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 355 BR
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 350 BR
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 345 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.02
.035
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 345 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.02
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 340 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.02
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 335 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.02
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 335 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.02
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 330
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.02
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 325 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.02
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 325 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.02
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 320
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.02
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 310
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.02
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 300
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0.2
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 290
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0.2
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 285
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0.2
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 282 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0.2
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 282 BR
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0.3
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta


River = JUNCADA Reach = 1 RS = 280
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0.3
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 270
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0.3
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 260
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0.3
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta


River = JUNCADA Reach = 1 RS = 250
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0.3
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta



River = JUNCADA Reach = 1 RS = 248 BR
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 248 BR
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 245
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 240
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 235 BR
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 235 BR
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 230
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 220
ARROYO JUNCADA
River = JUNCADA Reach = 1 RS = 210
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.03
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)


# RÍO VIEJO.SITUACIÓN INICIAL. PERFILES DEL MODELO



River = VIEJO Reach = 1 RS = 160
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 150
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 145 BR
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 145 BR
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 140
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 130
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 120
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 110
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 100
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)


River = VIEJO Reach = 1 RS = 90
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0
3
5
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
River = VIEJO Reach = 1 RS = 80
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 70
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 60
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 2 RS = 50
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 2 RS = 40
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 2 RS = 30
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 2 RS = 20
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 2 RS = 10
ARROYO JUNCADA


## RÍO VIEJO. SITUACIÓN FINAL. PERFILES DEL MODELO



River = VIEJO Reach = 1 RS = 170
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 160
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 150
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 145 BR
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 145 BR
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 140
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 130
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 120
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 110
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta



River = VIEJO Reach = 1 RS = 100
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 90
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 80
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 70
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 1 RS = 60
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 2 RS = 50
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 2 RS = 40
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 2 RS = 30
ARROYO JUNCADA
River = VIEJO Reach = 2 RS = 20
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = VIEJO Reach = 2 RS = 10
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
875
874
873
872
871
870
-100
-50
0
50
100
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta


# RÍO DE LOS AUSINES. SITUACIÓN INICIAL.PERFILES DEL MODELO



River = AUSINES Reach = 1 RS = 240
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
River = AUSINES Reach = 1 RS = 230
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 220
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 210
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 200
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 190
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 180
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 170
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 160
ARROYO JUNCADA



River = AUSINES Reach = 1 RS = 150
ARROYO JUNCADA
.035
.035
0
3
5
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
River = AUSINES Reach = 1 RS = 140
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 130
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 125 BR
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 125 BR
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 120
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 110
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 100
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 90
ARROYO JUNCADA



River = AUSINES Reach = 1 RS = 80
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta



River = AUSINES Reach = 1 RS = 70
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta



River = AUSINES Reach = 1 RS = 60
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta


River = AUSINES Reach = 1 RS = 50
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta



River = AUSINES Reach = 1 RS = 40
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta



River = AUSINES Reach = 1 RS = 30
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta



River = AUSINES Reach = 1 RS = 20
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta



River = AUSINES Reach = 1 RS = 10
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta


# RÍO DE LOS AUSINES. SITUACIÓN FINAL. PERFILES DEL MODELO



River = AUSINES Reach = 1 RS = 240
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta
River = AUSINES Reach = 1 RS = 230
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 220
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 210
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 200
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 190
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 180
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 170
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 160
ARROYO JUNCADA



River = AUSINES Reach = 1 RS = 150
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 140
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 130
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 125 BR
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 125 BR
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 120
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 110
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 100
ARROYO JUNCADA
River = AUSINES Reach = 1 RS = 90
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Levee
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)



River = AUSINES Reach = 1 RS = 80
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta



River = AUSINES Reach = 1 RS = 70
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta



River = AUSINES Reach = 1 RS = 60
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta


River = AUSINES Reach = 1 RS = 50
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta


River = AUSINES Reach = 1 RS = 40
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta


River = AUSINES Reach = 1 RS = 30
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta


River = AUSINES Reach = 1 RS = 20
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta


River = AUSINES Reach = 1 RS = 10
ARROYO JUNCADA
.035
.035
.035
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS T500
WS T100
WS CMO
Ground
Bank Sta

# APÉNDICE Nº2: CAUDALES DE APORTACION

# RÍO DE LOS AUSINES

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 500 AÑOS**

| | | |
|---|---|---|
| A(Km2)= | 140.04 | |
| Longitud(m)= | 22,550 | |
| Pendiente media (m/m)= | 0.0098 | |
| Clasificación del suelo= | B y C | |
| Umbral de escorrentía (Po mm)= | 17.86 | (tabla 2-1 Intrucción 5.2) |
| Coef. Corrector del Po= | 2.08773 | (figura 2.5 Instrucción 5.2) |
| **Umbral de escorrentía corregido=** | **37.2923** | |
| Realación Ii/Id = | 9.6201 | (figura 2.2 Instrucción 5.2) |

| | | |
|---|---|---|
| Período de retorno T (años)= | 500 | |
| Precipit. máxima diaria anual(mm/día)= | 38 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Coeficiente de variación Cv= | 0.306 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Factor de amplificación Kt= | 2.5776 | (Tabla ) |

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día= 97.95

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 97.95**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 4.08**

Tiempo de concentración Tc (h)= **7.72**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)= **10.72**

Coeficiente de escorrentía C= **0.224**

**Caudal m3/s = 112.34**

## RÍO DE LOS AUSINES

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 100 AÑOS**

| | | |
|---|---|---|
| A(Km2)= | 140.04 | |
| Longitud(m)= | 22,550 | |
| Pendiente media (m/m)= | 0.0098 | |
| Clasificación del suelo= | B y C | |
| Umbral de escorrentía (Po mm)= | 17.86 | (tabla 2-1 Intrucción 5.2) |
| Coef. Corrector del Po= | 2.08773 | (figura 2.5 Instrucción 5.2) |
| **Umbral de escorrentía corregido=** | **37.2923** | |
| Realación Ii/Id = | 9.6201 | (figura 2.2 Instrucción 5.2) |
| Período de retorno T (años)= | 100 | |
| Precipit. máxima diaria anual(mm/día)= | 38 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Coeficiente de variación Cv= | 0.306 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Factor de amplificación Kt= | 2.0496 | (Tabla ) |

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día= 77.88

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 77.88**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 3.25**

Tiempo de concentración Tc (h)= **7.72**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)= **8.52**

Coeficiente de escorrentía C= **0.159**

**Caudal m3/s = 63.44**

# RÍO DE LOS AUSINES

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 10 AÑOS**

| | | |
|---|---|---|
| A(Km2)= | 140.04 | |
| Longitud(m)= | 22,550 | |
| Pendiente media (m/m)= | 0.0098 | |
| Clasificación del suelo= | B y C | |
| Umbral de escorrentía (Po mm)= | 17.86 | (tabla 2-1 Intrucción 5.2) |
| Coef. Corrector del Po= | 2.08773 | (figura 2.5 Instrucción 5.2) |
| **Umbral de escorrentía corregido=** | **37.2923** | |
| Realación Ii/Id = | 9.6201 | (figura 2.2 Instrucción 5.2) |

| | | |
|---|---|---|
| Período de retorno T (años)= | 10 | |
| Precipit. máxima diaria anual(mm/día)= | 38 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Coeficiente de variación Cv= | 0.306 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Factor de amplificación Kt= | 1.3818 | (Tabla ) |

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día= 52.51

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 52.51**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 2.19**

Tiempo de concentración Tc (h)= **7.72**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)= **5.75**

Coeficiente de escorrentía C= **0.065**

**Caudal m3/s = 17.35**

# RÍO DE LOS AUSINES

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 2,33 AÑOS**

| | | |
|---|---|---|
| A(Km2)= | 140.04 | |
| Longitud(m)= | 22,550 | |
| Pendiente media (m/m)= | 0.0098 | |
| Clasificación del suelo= | B y C | |
| Umbral de escorrentía (Po mm)= | 17.86 | (tabla 2-1 Intrucción 5.2) |
| Coef. Corrector del Po= | 2.08773 | (figura 2.5 Instrucción 5.2) |
| **Umbral de escorrentía corregido=** | **37.2923** | |
| Realación Ii/Id = | 9.6201 | (figura 2.2 Instrucción 5.2) |
| Período de retorno T (años)= | 2.33 | |
| Precipit. máxima diaria anual(mm/día)= | 38 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Coeficiente de variación Cv= | 0.306 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Factor de amplificación Kt= | 0.96215 | (Tabla ) |

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día= 36.56

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 36.56**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 1.52**

Tiempo de concentración Tc (h)= **7.72**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)= **4.00**

Coeficiente de escorrentía C= **-0.003**

**Caudal m3/s = -0.61**

# RÍO VIEJO

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 500 AÑOS**

| | | |
|---|---|---|
| A(Km2)= | 23.66 | |
| Longitud(m)= | 8,530 | |
| Pendiente media (m/m)= | 0.0176 | |
| Clasificación del suelo= | B y C | |
| Umbral de escorrentía (Po mm)= | 18.31 | (tabla 2-1 Intrucción 5.2) |
| Coef. Corrector del Po= | 2.08773 | (figura 2.5 Instrucción 5.2) |
| **Umbral de escorrentía corregido=** | **38.2191** | |
| Realación Ii/Id = | 9.6201 | (figura 2.2 Instrucción 5.2) |

| | | |
|---|---|---|
| Período de retorno T (años)= | 500 | |
| Precipit. máxima diaria anual(mm/día)= | 38 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Coeficiente de variación Cv= | 0.306 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Factor de amplificación Kt= | 2.5776 | (Tabla ) |

**PARAMETROS DE CALCULO:**

| | | |
|---|---|---|
| Precitación máxima diaria para un T mm/día= | 97.95 | |
| **Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día=** | **97.95** | |
| **Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora=** | **4.08** | |
| Tiempo de concentración Tc (h)= | **3.30** | |
| Intensidad media de la precipitación It (mm/h)= | **19.01** | |
| Coeficiente de escorrentía C= | **0.217** | |
| **Caudal m3/s =** | **32.56** | |

# RÍO VIEJO

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 100 AÑOS**

| | | |
|---|---|---|
| A(Km2)= | 23.66 | |
| Longitud(m)= | 8,530 | |
| Pendiente media (m/m)= | 0.0176 | |
| Clasificación del suelo= | B y C | |
| Umbral de escorrentía (Po mm)= | 18.31 | (tabla 2-1 Intrucción 5.2) |
| Coef. Corrector del Po= | 2.08773 | (figura 2.5 Instrucción 5.2) |
| **Umbral de escorrentía corregido=** | **38.2191** | |
| Realación Ii/Id = | 9.6201 | (figura 2.2 Instrucción 5.2) |
| Período de retorno T (años)= | 100 | |
| Precipit. máxima diaria anual(mm/día)= | 38 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Coeficiente de variación Cv= | 0.306 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Factor de amplificación Kt= | 2.0496 | (Tabla ) |

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día= 77.88

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 77.88**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 3.25**

Tiempo de concentración Tc (h)= **3.30**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)= **15.12**

Coeficiente de escorrentía C= **0.153**

**Caudal m3/s = 18.22**

# RÍO VIEJO

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 10 AÑOS**

| | | |
|---|---|---|
| A(Km2)= | 23.66 | |
| Longitud(m)= | 8,530 | |
| Pendiente media (m/m)= | 0.0176 | |
| Clasificación del suelo= | B y C | |
| Umbral de escorrentía (Po mm)= | 18.31 | (tabla 2-1 Intrucción 5.2) |
| Coef. Corrector del Po= | 2.08773 | (figura 2.5 Instrucción 5.2) |

**Umbral de escorrentía corregido= 38.2191**

Relación Ii/Id = 9.6201 (figura 2.2 Instrucción 5.2)

| | | |
|---|---|---|
| Período de retorno T (años)= | 10 | |
| Precipit. máxima diaria anual(mm/día)= | 38 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Coeficiente de variación Cv= | 0.306 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Factor de amplificación Kt= | 1.3818 | (Tabla ) |

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día= 52.51

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 52.51**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 2.19**

Tiempo de concentración Tc (h)= **3.30**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)= **10.19**

Coeficiente de escorrentía C= **0.060**

**Caudal m3/s = 4.78**

# RÍO VIEJO

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 2,33 AÑOS**

| | | |
|---|---|---|
| A(Km2)= | 23.66 | |
| Longitud(m)= | 8,530 | |
| Pendiente media (m/m)= | 0.0176 | |
| Clasificación del suelo= | B y C | |
| Umbral de escorrentía (Po mm)= | 18.31 | (tabla 2-1 Intrucción 5.2) |
| Coef. Corrector del Po= | 2.08773 | (figura 2.5 Instrucción 5.2) |
| **Umbral de escorrentía corregido=** | **38.2191** | |
| Relación Ii/Id = | 9.6201 | (figura 2.2 Instrucción 5.2) |

| | | |
|---|---|---|
| Período de retorno T (años)= | 2.33 | |
| Precipit. máxima diaria anual(mm/día)= | 38 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Coeficiente de variación Cv= | 0.306 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Factor de amplificación Kt= | 0.96215 | (Tabla ) |

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día= 36.56

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 36.56**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 1.52**

Tiempo de concentración Tc (h)= **3.30**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)= **7.10**

Coeficiente de escorrentía C= **-0.007**

**Caudal m3/s = -0.41**

# ARROYO DE LA JUNCADA

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 500 AÑOS**

| | | |
|---|---|---|
| A(Km2)= | 3.98 | |
| Longitud(m)= | 3,220 | |
| Pendiente media (m/m)= | 0.0404 | |
| Clasificación del suelo= | B y C | |
| Umbral de escorrentía (Po mm)= | 19.36 | (tabla 2-1 Intrucción 5.2) |
| Coef. Corrector del Po= | 2.08773 | (figura 2.5 Instrucción 5.2) |
| **Umbral de escorrentía corregido=** | **40.4276** | |
| Realación Ii/Id = | 9.6201 | (figura 2.2 Instrucción 5.2) |
| Período de retorno T (años)= | 500 | |
| Precipit. máxima diaria anual(mm/día)= | 38 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Coeficiente de variación Cv= | 0.306 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Factor de amplificación Kt= | 2.5776 | (Tabla ) |

**PARAMETROS DE CALCULO:**

| | |
|---|---|
| Precitación máxima diaria para un T mm/día= | 97.95 |
| **Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día=** | **97.95** |
| **Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora=** | **4.08** |
| Tiempo de concentración Tc (h)= | **1.34** |
| Intensidad media de la precipitación It (mm/h)= | **33.09** |
| Coeficiente de escorrentía C= | **0.201** |
| **Caudal m3/s =** | **8.81** |

# ARROYO DE LA JUNCADA

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 100 AÑOS**

| | | |
|---|---|---|
| A(Km2)= | 3.98 | |
| Longitud(m)= | 3,220 | |
| Pendiente media (m/m)= | 0.0404 | |
| Clasificación del suelo= | B y C | |
| Umbral de escorrentía (Po mm)= | 19.36 | (tabla 2-1 Intrucción 5.2) |
| Coef. Corrector del Po= | 2.08773 | (figura 2.5 Instrucción 5.2) |

**Umbral de escorrentía corregido= 40.4276**

| | | |
|---|---|---|
| Realación Ii/Id = | 9.6201 | (figura 2.2 Instrucción 5.2) |
| Período de retorno T (años)= | 100 | |
| Precipit. máxima diaria anual(mm/día)= | 38 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Coeficiente de variación Cv= | 0.306 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Factor de amplificación Kt= | 2.0496 | (Tabla ) |

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día= 77.88

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 77.88**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 3.25**

Tiempo de concentración Tc (h)= **1.34**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)= **26.31**

Coeficiente de escorrentía C= **0.138**

**Caudal m3/s = 4.82**

# ARROYO DE LA JUNCADA

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 10 AÑOS**

| | | |
|---|---|---|
| A(Km2)= | 3.98 | |
| Longitud(m)= | 3,220 | |
| Pendiente media (m/m)= | 0.0404 | |
| Clasificación del suelo= | B y C | |
| Umbral de escorrentía (Po mm)= | 19.36 | (tabla 2-1 Intrucción 5.2) |
| Coef. Corrector del Po= | 2.08773 | (figura 2.5 Instrucción 5.2) |
| **Umbral de escorrentía corregido=** | **40.4276** | |
| Realación Ii/Id = | 9.6201 | (figura 2.2 Instrucción 5.2) |
| Período de retorno T (años)= | 10 | |
| Precipit. máxima diaria anual(mm/día)= | 38 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Coeficiente de variación Cv= | 0.306 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Factor de amplificación Kt= | 1.3818 | (Tabla ) |

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día= 52.51

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 52.51**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 2.19**

Tiempo de concentración Tc (h)= **1.34**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)= **17.74**

Coeficiente de escorrentía C= **0.048**

**Caudal m3/s = 1.13**

# ARROYO DE LA JUNCADA

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 2,33 AÑOS**

| | | |
|---|---|---|
| A(Km2)= | 3.98 | |
| Longitud(m)= | 3,220 | |
| Pendiente media (m/m)= | 0.0404 | |
| Clasificación del suelo= | B y C | |
| Umbral de escorrentía (Po mm)= | 19.36 | (tabla 2-1 Intrucción 5.2) |
| Coef. Corrector del Po= | 2.08773 | (figura 2.5 Instrucción 5.2) |

**Umbral de escorrentía corregido= 40.4276**

Realación Ii/Id = 9.6201 (figura 2.2 Instrucción 5.2)

| | | |
|---|---|---|
| Período de retorno T (años)= | 2.33 | |
| Precipit. máxima diaria anual(mm/día)= | 38 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Coeficiente de variación Cv= | 0.306 | ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento) |
| Factor de amplificación Kt= | 0.96215 | (Tabla ) |

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día= 36.56

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 36.56**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 1.52**

Tiempo de concentración Tc (h)= **1.34**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)= **12.35**

Coeficiente de escorrentía C= **-0.016**

**Caudal m3/s = -0.26**

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 1944 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 41 | 41 |
| 2331 | 1944 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 165 | 50 |
| 2331 | 1944 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 311 | 115 |
| 2331 | 1944 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 434 | 140 |
| 2331 | 1944 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 504 | 188 |
| 2331 | 1944 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 232 | 103 |
| 2331 | 1944 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 425 | 310 |
| 2331 | 1944 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 248 | 94 |
| 2331 | 1944 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 760 | 311 |
| 2331 | 1944 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 377 | 95 |
| 2331 | 1944 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 403 | 150 |
| 2331 | 1944 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 272 | 145 |
| 2331 | 1945 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 675 | 132 |
| 2331 | 1945 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 0 | 0 |
| 2331 | 1945 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 151 | 110 |
| 2331 | 1945 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 221 | 56 |
| 2331 | 1945 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 306 | 108 |
| 2331 | 1945 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 268 | 134 |
| 2331 | 1945 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 111 | 87 |
| 2331 | 1945 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 364 | 160 |
| 2331 | 1945 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 35 | 27 |
| 2331 | 1945 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 378 | 186 |
| 2331 | 1945 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 564 | 222 |
| 2331 | 1945 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 764 | 214 |
| 2331 | 1946 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 122 | 80 |
| 2331 | 1946 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 50 | 46 |
| 2331 | 1946 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 472 | 90 |
| 2331 | 1946 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1125 | 183 |
| 2331 | 1946 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1101 | 284 |
| 2331 | 1946 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 336 | 261 |
| 2331 | 1946 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 12 | 10 |
| 2331 | 1946 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 260 | 202 |
| 2331 | 1946 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 186 | 69 |
| 2331 | 1946 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 166 | 67 |
| 2331 | 1946 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 199 | 52 |
| 2331 | 1946 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 386 | 172 |
| 2331 | 1947 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 228 | 105 |
| 2331 | 1947 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1167 | 161 |
| 2331 | 1947 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1392 | 289 |
| 2331 | 1947 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 260 | 97 |
| 2331 | 1947 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 687 | 280 |
| 2331 | 1947 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 536 | 165 |
| 2331 | 1947 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 171 | 85 |
| 2331 | 1947 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 357 | 190 |
| 2331 | 1947 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 667 | 187 |
| 2331 | 1947 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 568 | 140 |
| 2331 | 1947 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 430 | 207 |
| 2331 | 1947 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 661 | 235 |
| 2331 | 1948 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1292 | 310 |
| 2331 | 1948 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 126 | 47 |
| 2331 | 1948 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 255 | 138 |
| 2331 | 1948 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 619 | 248 |
| 2331 | 1948 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 628 | 126 |
| 2331 | 1948 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 96 | 47 |
| 2331 | 1948 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 134 | 92 |
| 2331 | 1948 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 180 | 66 |
| 2331 | 1948 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 93 | 53 |
| 2331 | 1948 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 396 | 150 |
| 2331 | 1948 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 292 | 258 |
| 2331 | 1948 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 503 | 260 |
| 2331 | 1949 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 170 | 44 |
| 2331 | 1949 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 69 | 28 |
| 2331 | 1949 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 395 | 82 |
| 2331 | 1949 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 250 | 100 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 1949 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 454 | 135 |
| 2331 | 1949 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 448 | 131 |
| 2331 | 1949 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 321 | 200 |
| 2331 | 1949 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 164 | 134 |
| 2331 | 1949 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1259 | 229 |
| 2331 | 1949 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 209 | 90 |
| 2331 | 1949 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 530 | 208 |
| 2331 | 1949 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 247 | 55 |
| 2331 | 1950 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 45 | 20 |
| 2331 | 1950 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 379 | 86 |
| 2331 | 1950 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 289 | 227 |
| 2331 | 1950 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 311 | 137 |
| 2331 | 1950 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 916 | 150 |
| 2331 | 1950 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 742 | 142 |
| 2331 | 1950 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 49 | 46 |
| 2331 | 1950 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 116 | 63 |
| 2331 | 1950 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 110 | 83 |
| 2331 | 1950 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 485 | 410 |
| 2331 | 1950 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 477 | 175 |
| 2331 | 1950 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 377 | 98 |
| 2331 | 1951 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 509 | 104 |
| 2331 | 1951 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 706 | 138 |
| 2331 | 1951 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 918 | 187 |
| 2331 | 1951 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 469 | 126 |
| 2331 | 1951 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 851 | 166 |
| 2331 | 1951 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 656 | 186 |
| 2331 | 1951 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 353 | 124 |
| 2331 | 1951 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 59 | 45 |
| 2331 | 1951 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 499 | 266 |
| 2331 | 1951 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 321 | 70 |
| 2331 | 1951 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1343 | 484 |
| 2331 | 1951 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 390 | 132 |
| 2331 | 1952 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 311 | 58 |
| 2331 | 1952 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 158 | 63 |
| 2331 | 1952 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1450 | 300 |
| 2331 | 1952 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 676 | 206 |
| 2331 | 1952 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 747 | 138 |
| 2331 | 1952 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 557 | 295 |
| 2331 | 1952 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1109 | 294 |
| 2331 | 1952 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 468 | 304 |
| 2331 | 1952 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 429 | 300 |
| 2331 | 1952 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 609 | 212 |
| 2331 | 1952 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 548 | 286 |
| 2331 | 1952 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 531 | 126 |
| 2331 | 1953 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 122 | 60 |
| 2331 | 1953 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 221 | 104 |
| 2331 | 1953 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 217 | 153 |
| 2331 | 1953 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 528 | 143 |
| 2331 | 1953 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 261 | 157 |
| 2331 | 1953 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 763 | 217 |
| 2331 | 1953 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 38 | 38 |
| 2331 | 1953 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 132 | 71 |
| 2331 | 1953 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 387 | 150 |
| 2331 | 1953 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 899 | 279 |
| 2331 | 1953 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 143 | 119 |
| 2331 | 1953 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 257 | 49 |
| 2331 | 1954 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 299 | 102 |
| 2331 | 1954 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 196 | 58 |
| 2331 | 1954 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 421 | 89 |
| 2331 | 1954 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 195 | 97 |
| 2331 | 1954 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 613 | 209 |
| 2331 | 1954 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 447 | 222 |
| 2331 | 1954 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 49 | 40 |
| 2331 | 1954 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 229 | 95 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 1954 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 5 | 3 |
| 2331 | 1954 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 390 | 115 |
| 2331 | 1954 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 860 | 278 |
| 2331 | 1954 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 138 | 126 |
| 2331 | 1955 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 713 | 132 |
| 2331 | 1955 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1184 | 332 |
| 2331 | 1955 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 366 | 160 |
| 2331 | 1955 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 518 | 172 |
| 2331 | 1955 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 457 | 208 |
| 2331 | 1955 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 628 | 363 |
| 2331 | 1955 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 491 | 290 |
| 2331 | 1955 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1005 | 346 |
| 2331 | 1955 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 228 | 111 |
| 2331 | 1955 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 573 | 220 |
| 2331 | 1955 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 638 | 165 |
| 2331 | 1955 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1143 | 253 |
| 2331 | 1956 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 701 | 129 |
| 2331 | 1956 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 250 | 31 |
| 2331 | 1956 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 860 | 159 |
| 2331 | 1956 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 906 | 156 |
| 2331 | 1956 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 486 | 346 |
| 2331 | 1956 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 278 | 194 |
| 2331 | 1956 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 93 | 64 |
| 2331 | 1956 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 293 | 126 |
| 2331 | 1956 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 446 | 100 |
| 2331 | 1956 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 238 | 66 |
| 2331 | 1956 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 430 | 92 |
| 2331 | 1956 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 189 | 66 |
| 2331 | 1957 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 220 | 62 |
| 2331 | 1957 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 325 | 145 |
| 2331 | 1957 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 458 | 149 |
| 2331 | 1957 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 395 | 169 |
| 2331 | 1957 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 338 | 161 |
| 2331 | 1957 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 632 | 182 |
| 2331 | 1957 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 11 | 7 |
| 2331 | 1957 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 53 | 34 |
| 2331 | 1957 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 132 | 54 |
| 2331 | 1957 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 271 | 158 |
| 2331 | 1957 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 389 | 120 |
| 2331 | 1957 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 505 | 173 |
| 2331 | 1958 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 558 | 200 |
| 2331 | 1958 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 365 | 100 |
| 2331 | 1958 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 945 | 257 |
| 2331 | 1958 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 276 | 124 |
| 2331 | 1958 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 393 | 180 |
| 2331 | 1958 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 703 | 242 |
| 2331 | 1958 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 233 | 95 |
| 2331 | 1958 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 851 | 342 |
| 2331 | 1958 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 395 | 170 |
| 2331 | 1958 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 454 | 210 |
| 2331 | 1958 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 91 | 20 |
| 2331 | 1958 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1142 | 282 |
| 2331 | 1959 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 301 | 80 |
| 2331 | 1959 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 33 | 20 |
| 2331 | 1959 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 834 | 170 |
| 2331 | 1959 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 382 | 176 |
| 2331 | 1959 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 960 | 330 |
| 2331 | 1959 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 665 | 195 |
| 2331 | 1959 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 413 | 175 |
| 2331 | 1959 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 520 | 214 |
| 2331 | 1959 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1121 | 280 |
| 2331 | 1959 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 689 | 136 |
| 2331 | 1959 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1107 | 200 |
| 2331 | 1959 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1209 | 204 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 1960 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 792 | 284 |
| 2331 | 1960 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 955 | 202 |
| 2331 | 1960 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 916 | 194 |
| 2331 | 1960 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 136 | 70 |
| 2331 | 1960 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 623 | 116 |
| 2331 | 1960 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 461 | 337 |
| 2331 | 1960 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 560 | 390 |
| 2331 | 1960 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 181 | 74 |
| 2331 | 1960 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 624 | 198 |
| 2331 | 1960 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1740 | 436 |
| 2331 | 1960 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 841 | 282 |
| 2331 | 1960 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1103 | 340 |
| 2331 | 1961 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 338 | 60 |
| 2331 | 1961 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 90 | 60 |
| 2331 | 1961 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 100 | 79 |
| 2331 | 1961 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 489 | 101 |
| 2331 | 1961 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 922 | 193 |
| 2331 | 1961 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 206 | 75 |
| 2331 | 1961 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 599 | 323 |
| 2331 | 1961 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 242 | 242 |
| 2331 | 1961 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 697 | 300 |
| 2331 | 1961 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 615 | 106 |
| 2331 | 1961 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1336 | 339 |
| 2331 | 1961 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1078 | 193 |
| 2331 | 1962 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 805 | 157 |
| 2331 | 1962 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 409 | 102 |
| 2331 | 1962 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1437 | 453 |
| 2331 | 1962 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 401 | 123 |
| 2331 | 1962 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 558 | 236 |
| 2331 | 1962 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 166 | 64 |
| 2331 | 1962 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 98 | 70 |
| 2331 | 1962 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 5 | 3 |
| 2331 | 1962 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 339 | 91 |
| 2331 | 1962 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 275 | 174 |
| 2331 | 1962 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 390 | 150 |
| 2331 | 1962 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 468 | 177 |
| 2331 | 1963 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1054 | 196 |
| 2331 | 1963 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 665 | 187 |
| 2331 | 1963 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 891 | 182 |
| 2331 | 1963 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 423 | 129 |
| 2331 | 1963 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 134 | 80 |
| 2331 | 1963 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 992 | 231 |
| 2331 | 1963 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 361 | 182 |
| 2331 | 1963 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 226 | 188 |
| 2331 | 1963 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 388 | 102 |
| 2331 | 1963 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 163 | 83 |
| 2331 | 1963 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1411 | 219 |
| 2331 | 1963 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 581 | 182 |
| 2331 | 1964 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 39 | 25 |
| 2331 | 1964 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1046 | 261 |
| 2331 | 1964 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 910 | 165 |
| 2331 | 1964 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 597 | 111 |
| 2331 | 1964 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 299 | 144 |
| 2331 | 1964 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 311 | 145 |
| 2331 | 1964 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 314 | 190 |
| 2331 | 1964 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 76 | 70 |
| 2331 | 1964 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 258 | 76 |
| 2331 | 1964 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 269 | 115 |
| 2331 | 1964 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 132 | 74 |
| 2331 | 1964 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 204 | 39 |
| 2331 | 1965 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 474 | 84 |
| 2331 | 1965 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 325 | 147 |
| 2331 | 1965 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 753 | 125 |
| 2331 | 1965 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 306 | 140 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 1965 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 354 | 132 |
| 2331 | 1965 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 90 | 46 |
| 2331 | 1965 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 76 | 40 |
| 2331 | 1965 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 31 | 15 |
| 2331 | 1965 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1393 | 410 |
| 2331 | 1965 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 912 | 360 |
| 2331 | 1965 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1044 | 373 |
| 2331 | 1965 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 796 | 218 |
| 2331 | 1966 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 864 | 120 |
| 2331 | 1966 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1283 | 302 |
| 2331 | 1966 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 112 | 89 |
| 2331 | 1966 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 989 | 118 |
| 2331 | 1966 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 366 | 120 |
| 2331 | 1966 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 492 | 198 |
| 2331 | 1966 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 189 | 104 |
| 2331 | 1966 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 38 | 25 |
| 2331 | 1966 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 138 | 36 |
| 2331 | 1966 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1514 | 415 |
| 2331 | 1966 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1067 | 337 |
| 2331 | 1966 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 106 | 27 |
| 2331 | 1967 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 386 | 110 |
| 2331 | 1967 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 389 | 124 |
| 2331 | 1967 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 480 | 173 |
| 2331 | 1967 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 544 | 243 |
| 2331 | 1967 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 748 | 315 |
| 2331 | 1967 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 552 | 293 |
| 2331 | 1967 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 128 | 74 |
| 2331 | 1967 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 330 | 191 |
| 2331 | 1967 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 351 | 179 |
| 2331 | 1967 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 453 | 214 |
| 2331 | 1967 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1782 | 325 |
| 2331 | 1967 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 329 | 109 |
| 2331 | 1968 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 201 | 68 |
| 2331 | 1968 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 786 | 206 |
| 2331 | 1968 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 420 | 105 |
| 2331 | 1968 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 894 | 261 |
| 2331 | 1968 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 760 | 252 |
| 2331 | 1968 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 187 | 139 |
| 2331 | 1968 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 58 | 42 |
| 2331 | 1968 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 213 | 177 |
| 2331 | 1968 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 128 | 40 |
| 2331 | 1968 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 306 | 130 |
| 2331 | 1968 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 455 | 148 |
| 2331 | 1968 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 206 | 75 |
| 2331 | 1969 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 395 | 114 |
| 2331 | 1969 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 324 | 97 |
| 2331 | 1969 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1188 | 261 |
| 2331 | 1969 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 574 | 95 |
| 2331 | 1969 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 947 | 143 |
| 2331 | 1969 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 429 | 267 |
| 2331 | 1969 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 242 | 169 |
| 2331 | 1969 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 147 | 71 |
| 2331 | 1969 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1054 | 263 |
| 2331 | 1969 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 98 | 30 |
| 2331 | 1969 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 659 | 280 |
| 2331 | 1969 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 364 | 84 |
| 2331 | 1970 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1892 | 412 |
| 2331 | 1970 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 245 | 98 |
| 2331 | 1970 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 112 | 37 |
| 2331 | 1970 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 69 | 32 |
| 2331 | 1970 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 411 | 134 |
| 2331 | 1970 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 204 | 66 |
| 2331 | 1970 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 61 | 46 |
| 2331 | 1970 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 309 | 124 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 1970 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 347 | 347 |
| 2331 | 1970 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 153 | 90 |
| 2331 | 1970 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 533 | 135 |
| 2331 | 1970 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 176 | 84 |
| 2331 | 1971 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 763 | 178 |
| 2331 | 1971 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 42 | 18 |
| 2331 | 1971 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 404 | 112 |
| 2331 | 1971 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1283 | 190 |
| 2331 | 1971 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1400 | 173 |
| 2331 | 1971 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 874 | 232 |
| 2331 | 1971 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 476 | 262 |
| 2331 | 1971 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 97 | 32 |
| 2331 | 1971 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 202 | 119 |
| 2331 | 1971 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 546 | 322 |
| 2331 | 1971 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 366 | 71 |
| 2331 | 1971 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 200 | 74 |
| 2331 | 1972 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 696 | 154 |
| 2331 | 1972 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1162 | 209 |
| 2331 | 1972 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 644 | 216 |
| 2331 | 1972 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 319 | 77 |
| 2331 | 1972 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 698 | 192 |
| 2331 | 1972 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 777 | 289 |
| 2331 | 1972 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 86 | 28 |
| 2331 | 1972 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 727 | 442 |
| 2331 | 1972 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 394 | 100 |
| 2331 | 1972 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 771 | 188 |
| 2331 | 1972 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 530 | 297 |
| 2331 | 1972 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 527 | 113 |
| 2331 | 1973 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 544 | 178 |
| 2331 | 1973 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 217 | 60 |
| 2331 | 1973 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 160 | 46 |
| 2331 | 1973 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 214 | 78 |
| 2331 | 1973 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1395 | 218 |
| 2331 | 1973 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 302 | 124 |
| 2331 | 1973 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 358 | 202 |
| 2331 | 1973 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 656 | 454 |
| 2331 | 1973 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 144 | 60 |
| 2331 | 1973 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 389 | 112 |
| 2331 | 1973 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 362 | 107 |
| 2331 | 1973 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 418 | 172 |
| 2331 | 1974 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 821 | 181 |
| 2331 | 1974 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 449 | 94 |
| 2331 | 1974 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 698 | 184 |
| 2331 | 1974 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 655 | 265 |
| 2331 | 1974 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 432 | 136 |
| 2331 | 1974 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 694 | 317 |
| 2331 | 1974 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 234 | 90 |
| 2331 | 1974 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 117 | 63 |
| 2331 | 1974 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 74 | 54 |
| 2331 | 1974 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 222 | 59 |
| 2331 | 1974 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 668 | 145 |
| 2331 | 1974 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 226 | 126 |
| 2331 | 1975 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 585 | 322 |
| 2331 | 1975 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 428 | 174 |
| 2331 | 1975 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 343 | 61 |
| 2331 | 1975 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 728 | 363 |
| 2331 | 1975 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 702 | 131 |
| 2331 | 1975 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 103 | 44 |
| 2331 | 1975 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 17 | 12 |
| 2331 | 1975 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 194 | 46 |
| 2331 | 1975 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 490 | 185 |
| 2331 | 1975 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 224 | 118 |
| 2331 | 1975 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 718 | 311 |
| 2331 | 1975 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 305 | 79 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 1976 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 166 | 36 |
| 2331 | 1976 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 378 | 104 |
| 2331 | 1976 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 196 | 74 |
| 2331 | 1976 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 787 | 204 |
| 2331 | 1976 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 176 | 140 |
| 2331 | 1976 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 401 | 198 |
| 2331 | 1976 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 533 | 158 |
| 2331 | 1976 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 654 | 247 |
| 2331 | 1976 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 799 | 315 |
| 2331 | 1976 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 415 | 124 |
| 2331 | 1976 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 559 | 142 |
| 2331 | 1976 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 520 | 156 |
| 2331 | 1977 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 618 | 162 |
| 2331 | 1977 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 614 | 141 |
| 2331 | 1977 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 271 | 112 |
| 2331 | 1977 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 370 | 103 |
| 2331 | 1977 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1073 | 152 |
| 2331 | 1977 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1123 | 516 |
| 2331 | 1977 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 336 | 119 |
| 2331 | 1977 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 407 | 145 |
| 2331 | 1977 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 91 | 53 |
| 2331 | 1977 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1032 | 208 |
| 2331 | 1977 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 75 | 36 |
| 2331 | 1977 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 864 | 160 |
| 2331 | 1978 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 778 | 280 |
| 2331 | 1978 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1022 | 227 |
| 2331 | 1978 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 431 | 128 |
| 2331 | 1978 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 813 | 177 |
| 2331 | 1978 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 495 | 172 |
| 2331 | 1978 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 308 | 72 |
| 2331 | 1978 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | -3 | -3 |
| 2331 | 1978 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 147 | 119 |
| 2331 | 1978 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 116 | 50 |
| 2331 | 1978 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 115 | 71 |
| 2331 | 1978 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 156 | 73 |
| 2331 | 1978 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1038 | 164 |
| 2331 | 1979 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1074 | 302 |
| 2331 | 1979 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1063 | 114 |
| 2331 | 1979 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 902 | 231 |
| 2331 | 1979 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 340 | 125 |
| 2331 | 1979 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 444 | 172 |
| 2331 | 1979 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 145 | 73 |
| 2331 | 1979 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 837 | 414 |
| 2331 | 1979 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 125 | 71 |
| 2331 | 1979 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 472 | 227 |
| 2331 | 1979 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1023 | 234 |
| 2331 | 1979 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 531 | 168 |
| 2331 | 1979 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 506 | 145 |
| 2331 | 1980 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 246 | 66 |
| 2331 | 1980 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 222 | 84 |
| 2331 | 1980 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 667 | 101 |
| 2331 | 1980 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 773 | 426 |
| 2331 | 1980 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1201 | 487 |
| 2331 | 1980 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 685 | 401 |
| 2331 | 1980 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 194 | 169 |
| 2331 | 1980 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 214 | 150 |
| 2331 | 1980 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 186 | 149 |
| 2331 | 1980 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 419 | 254 |
| 2331 | 1980 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 517 | 136 |
| 2331 | 1980 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 188 | 94 |
| 2331 | 1981 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 301 | 120 |
| 2331 | 1981 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 317 | 195 |
| 2331 | 1981 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 313 | 93 |
| 2331 | 1981 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 781 | 181 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 1981 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 506 | 114 |
| 2331 | 1981 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 137 | 98 |
| 2331 | 1981 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 458 | 133 |
| 2331 | 1981 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 99 | 37 |
| 2331 | 1981 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 488 | 165 |
| 2331 | 1981 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 127 | 59 |
| 2331 | 1981 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 2 | 2 |
| 2331 | 1981 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1192 | 130 |
| 2331 | 1982 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 329 | 95 |
| 2331 | 1982 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 173 | 60 |
| 2331 | 1982 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 124 | 36 |
| 2331 | 1982 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 122 | 72 |
| 2331 | 1982 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 968 | 212 |
| 2331 | 1982 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 214 | 130 |
| 2331 | 1982 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 213 | 64 |
| 2331 | 1982 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 25 | 24 |
| 2331 | 1982 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 957 | 414 |
| 2331 | 1982 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 408 | 69 |
| 2331 | 1982 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 863 | 301 |
| 2331 | 1982 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 528 | 105 |
| 2331 | 1983 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 34 | 23 |
| 2331 | 1983 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 349 | 130 |
| 2331 | 1983 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 16 | 9 |
| 2331 | 1983 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1107 | 211 |
| 2331 | 1983 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 413 | 96 |
| 2331 | 1983 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 357 | 331 |
| 2331 | 1983 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 521 | 191 |
| 2331 | 1983 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1513 | 470 |
| 2331 | 1983 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 12 | 9 |
| 2331 | 1983 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 17 | 9 |
| 2331 | 1983 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 437 | 106 |
| 2331 | 1983 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 684 | 324 |
| 2331 | 1984 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 327 | 54 |
| 2331 | 1984 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 589 | 284 |
| 2331 | 1984 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 527 | 99 |
| 2331 | 1984 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 473 | 109 |
| 2331 | 1984 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 782 | 97 |
| 2331 | 1984 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 752 | 193 |
| 2331 | 1984 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 55 | 55 |
| 2331 | 1984 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 199 | 152 |
| 2331 | 1984 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 188 | 143 |
| 2331 | 1984 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 693 | 164 |
| 2331 | 1984 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1479 | 267 |
| 2331 | 1984 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 219 | 71 |
| 2331 | 1985 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 511 | 80 |
| 2331 | 1985 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 610 | 247 |
| 2331 | 1985 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 158 | 52 |
| 2331 | 1985 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 793 | 180 |
| 2331 | 1985 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 523 | 159 |
| 2331 | 1985 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 433 | 115 |
| 2331 | 1985 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 406 | 200 |
| 2331 | 1985 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 0 | 0 |
| 2331 | 1985 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 42 | 42 |
| 2331 | 1985 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 28 | 20 |
| 2331 | 1985 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 641 | 298 |
| 2331 | 1985 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 394 | 74 |
| 2331 | 1986 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 327 | 88 |
| 2331 | 1986 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 813 | 150 |
| 2331 | 1986 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 339 | 250 |
| 2331 | 1986 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 486 | 71 |
| 2331 | 1986 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 278 | 135 |
| 2331 | 1986 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 64 | 62 |
| 2331 | 1986 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 0 | 0 |
| 2331 | 1986 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1 | 1 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 1986 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1104 | 442 |
| 2331 | 1986 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 497 | 148 |
| 2331 | 1986 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 216 | 103 |
| 2331 | 1986 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 325 | 152 |
| 2331 | 1987 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 676 | 251 |
| 2331 | 1987 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 475 | 93 |
| 2331 | 1987 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 272 | 153 |
| 2331 | 1987 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 734 | 257 |
| 2331 | 1987 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 205 | 124 |
| 2331 | 1987 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 390 | 177 |
| 2331 | 1987 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 420 | 165 |
| 2331 | 1987 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 99 | 70 |
| 2331 | 1987 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 397 | 220 |
| 2331 | 1987 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1002 | 179 |
| 2331 | 1987 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 482 | 173 |
| 2331 | 1987 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 419 | 105 |
| 2331 | 1988 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 724 | 126 |
| 2331 | 1988 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 287 | 86 |
| 2331 | 1988 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 219 | 90 |
| 2331 | 1988 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1643 | 305 |
| 2331 | 1988 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 432 | 114 |
| 2331 | 1988 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 649 | 129 |
| 2331 | 1988 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 437 | 257 |
| 2331 | 1988 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 93 | 93 |
| 2331 | 1988 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 77 | 56 |
| 2331 | 1988 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 569 | 132 |
| 2331 | 1988 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 135 | 75 |
| 2331 | 1988 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 93 | 27 |
| 2331 | 1989 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 129 | 120 |
| 2331 | 1989 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 455 | 155 |
| 2331 | 1989 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 77 | 25 |
| 2331 | 1989 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 942 | 329 |
| 2331 | 1989 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1047 | 276 |
| 2331 | 1989 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 42 | 24 |
| 2331 | 1989 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 390 | 147 |
| 2331 | 1989 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 221 | 173 |
| 2331 | 1989 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 352 | 201 |
| 2331 | 1989 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 77 | 52 |
| 2331 | 1989 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 743 | 244 |
| 2331 | 1989 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1026 | 251 |
| 2331 | 1990 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 496 | 165 |
| 2331 | 1990 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 186 | 52 |
| 2331 | 1990 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 41 | 13 |
| 2331 | 1990 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 749 | 186 |
| 2331 | 1990 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 729 | 123 |
| 2331 | 1990 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 624 | 221 |
| 2331 | 1990 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 95 | 43 |
| 2331 | 1990 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 257 | 135 |
| 2331 | 1990 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 256 | 99 |
| 2331 | 1990 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 624 | 219 |
| 2331 | 1990 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 581 | 135 |
| 2331 | 1990 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 429 | 159 |
| 2331 | 1991 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 264 | 123 |
| 2331 | 1991 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 546 | 137 |
| 2331 | 1991 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 551 | 99 |
| 2331 | 1991 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 753 | 366 |
| 2331 | 1991 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 158 | 75 |
| 2331 | 1991 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 67 | 23 |
| 2331 | 1991 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 97 | 33 |
| 2331 | 1991 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 0 | 0 |
| 2331 | 1991 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 431 | 79 |
| 2331 | 1991 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 382 | 137 |
| 2331 | 1991 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 398 | 69 |
| 2331 | 1991 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 38 | 29 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 1992 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 135 | 73 |
| 2331 | 1992 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 59 | 29 |
| 2331 | 1992 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 490 | 164 |
| 2331 | 1992 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 525 | 137 |
| 2331 | 1992 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 664 | 187 |
| 2331 | 1992 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1460 | 310 |
| 2331 | 1992 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 109 | 50 |
| 2331 | 1992 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 367 | 180 |
| 2331 | 1992 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 242 | 99 |
| 2331 | 1992 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 945 | 358 |
| 2331 | 1992 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 119 | 44 |
| 2331 | 1992 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 570 | 158 |
| 2331 | 1993 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 15 | 14 |
| 2331 | 1993 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 354 | 141 |
| 2331 | 1993 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 235 | 50 |
| 2331 | 1993 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 571 | 152 |
| 2331 | 1993 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1206 | 307 |
| 2331 | 1993 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 517 | 111 |
| 2331 | 1993 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 69 | 46 |
| 2331 | 1993 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 246 | 93 |
| 2331 | 1993 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 401 | 146 |
| 2331 | 1993 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1146 | 246 |
| 2331 | 1993 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 309 | 123 |
| 2331 | 1993 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 310 | 139 |
| 2331 | 1994 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 520 | 190 |
| 2331 | 1994 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 486 | 118 |
| 2331 | 1994 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 74 | 55 |
| 2331 | 1994 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 262 | 123 |
| 2331 | 1994 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 832 | 153 |
| 2331 | 1994 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 358 | 140 |
| 2331 | 1994 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 146 | 34 |
| 2331 | 1994 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 266 | 103 |
| 2331 | 1994 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 387 | 226 |
| 2331 | 1994 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 732 | 134 |
| 2331 | 1994 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 769 | 226 |
| 2331 | 1994 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 495 | 172 |
| 2331 | 1995 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 369 | 89 |
| 2331 | 1995 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 544 | 142 |
| 2331 | 1995 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 157 | 132 |
| 2331 | 1995 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 145 | 108 |
| 2331 | 1995 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 516 | 108 |
| 2331 | 1995 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 583 | 325 |
| 2331 | 1995 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 472 | 222 |
| 2331 | 1995 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 116 | 81 |
| 2331 | 1995 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 307 | 78 |
| 2331 | 1995 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 177 | 62 |
| 2331 | 1995 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 638 | 130 |
| 2331 | 1995 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1534 | 510 |
| 2331 | 1996 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 957 | 255 |
| 2331 | 1996 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 324 | 75 |
| 2331 | 1996 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 595 | 141 |
| 2331 | 1996 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 532 | 120 |
| 2331 | 1996 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 674 | 308 |
| 2331 | 1996 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 175 | 106 |
| 2331 | 1996 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 160 | 38 |
| 2331 | 1996 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 437 | 289 |
| 2331 | 1996 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 323 | 123 |
| 2331 | 1996 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 152 | 64 |
| 2331 | 1996 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 747 | 178 |
| 2331 | 1996 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1489 | 261 |
| 2331 | 1997 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 660 | 136 |
| 2331 | 1997 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 48 | 15 |
| 2331 | 1997 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 0 | 0 |
| 2331 | 1997 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 136 | 46 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 1997 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1195 | 197 |
| 2331 | 1997 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 698 | 179 |
| 2331 | 1997 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 539 | 209 |
| 2331 | 1997 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 638 | 231 |
| 2331 | 1997 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 424 | 206 |
| 2331 | 1997 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 545 | 303 |
| 2331 | 1997 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1515 | 524 |
| 2331 | 1997 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1119 | 357 |
| 2331 | 1998 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 158 | 85 |
| 2331 | 1998 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 193 | 105 |
| 2331 | 1998 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 223 | 45 |
| 2331 | 1998 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 801 | 155 |
| 2331 | 1998 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 594 | 292 |
| 2331 | 1998 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 307 | 130 |
| 2331 | 1998 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 118 | 97 |
| 2331 | 1998 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 49 | 20 |
| 2331 | 1998 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 850 | 416 |
| 2331 | 1998 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 209 | 90 |
| 2331 | 1998 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 302 | 112 |
| 2331 | 1998 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 275 | 59 |
| 2331 | 1999 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 399 | 224 |
| 2331 | 1999 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 173 | 70 |
| 2331 | 1999 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 216 | 104 |
| 2331 | 1999 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 584 | 129 |
| 2331 | 1999 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 575 | 123 |
| 2331 | 1999 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 270 | 102 |
| 2331 | 1999 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 643 | 322 |
| 2331 | 1999 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 202 | 55 |
| 2331 | 1999 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 509 | 138 |
| 2331 | 1999 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1049 | 217 |
| 2331 | 1999 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 485 | 138 |
| 2331 | 1999 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 470 | 174 |
| 2331 | 2000 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 75 | 30 |
| 2331 | 2000 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 53 | 25 |
| 2331 | 2000 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 175 | 68 |
| 2331 | 2000 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1172 | 242 |
| 2331 | 2000 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 345 | 84 |
| 2331 | 2000 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 277 | 104 |
| 2331 | 2000 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 552 | 235 |
| 2331 | 2000 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 69 | 64 |
| 2331 | 2000 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 220 | 76 |
| 2331 | 2000 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 541 | 152 |
| 2331 | 2000 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1343 | 250 |
| 2331 | 2000 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 829 | 205 |
| 2331 | 2001 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1453 | 221 |
| 2331 | 2001 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 260 | 110 |
| 2331 | 2001 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1471 | 299 |
| 2331 | 2001 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 111 | 65 |
| 2331 | 2001 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 451 | 144 |
| 2331 | 2001 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 28 | 28 |
| 2331 | 2001 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 296 | 115 |
| 2331 | 2001 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 574 | 265 |
| 2331 | 2001 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 412 | 265 |
| 2331 | 2001 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 558 | 251 |
| 2331 | 2001 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 439 | 160 |
| 2331 | 2001 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 80 | 55 |
| 2331 | 2002 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 348 | 103 |
| 2331 | 2002 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 177 | 90 |
| 2331 | 2002 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 231 | 52 |
| 2331 | 2002 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 570 | 174 |
| 2331 | 2002 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 365 | 94 |
| 2331 | 2002 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 354 | 95 |
| 2331 | 2002 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 360 | 249 |
| 2331 | 2002 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 300 | 110 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 2002 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 498 | 111 |
| 2331 | 2002 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1174 | 417 |
| 2331 | 2002 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 753 | 142 |
| 2331 | 2002 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 632 | 140 |
| 2331 | 2003 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1028 | 271 |
| 2331 | 2003 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 331 | 77 |
| 2331 | 2003 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 276 | 144 |
| 2331 | 2003 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 743 | 197 |
| 2331 | 2003 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 367 | 99 |
| 2331 | 2003 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 101 | 39 |
| 2331 | 2003 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 172 | 116 |
| 2331 | 2003 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 150 | 71 |
| 2331 | 2003 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 253 | 106 |
| 2331 | 2003 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1219 | 258 |
| 2331 | 2003 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 679 | 148 |
| 2331 | 2003 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 369 | 100 |
| 2331 | 2004 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 465 | 76 |
| 2331 | 2004 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 310 | 97 |
| 2331 | 2004 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 588 | 233 |
| 2331 | 2004 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 386 | 99 |
| 2331 | 2004 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 432 | 88 |
| 2331 | 2004 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 476 | 295 |
| 2331 | 2004 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 45 | 26 |
| 2331 | 2004 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 324 | 144 |
| 2331 | 2004 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 347 | 108 |
| 2331 | 2004 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 622 | 98 |
| 2331 | 2004 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 391 | 152 |
| 2331 | 2004 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 991 | 380 |
| 2331 | 2005 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 293 | 124 |
| 2331 | 2005 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 90 | 30 |
| 2331 | 2005 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 169 | 80 |
| 2331 | 2005 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 619 | 140 |
| 2331 | 2005 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 386 | 212 |
| 2331 | 2005 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 294 | 87 |
| 2331 | 2005 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1 | 1 |
| 2331 | 2005 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 64 | 28 |
| 2331 | 2005 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 108 | 84 |
| 2331 | 2005 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1318 | 349 |
| 2331 | 2005 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 899 | 206 |
| 2331 | 2005 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 476 | 169 |
| 2331 | 2006 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 222 | 57 |
| 2331 | 2006 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 441 | 136 |
| 2331 | 2006 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 544 | 137 |
| 2331 | 2006 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 385 | 105 |
| 2331 | 2006 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 331 | 256 |
| 2331 | 2006 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 365 | 99 |
| 2331 | 2006 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 40 | 19 |
| 2331 | 2006 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 128 | 72 |
| 2331 | 2006 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 310 | 130 |
| 2331 | 2006 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1192 | 329 |
| 2331 | 2006 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 728 | 213 |
| 2331 | 2006 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 318 | 145 |
| 2331 | 2007 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 289 | 183 |
| 2331 | 2007 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 658 | 108 |
| 2331 | 2007 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 925 | 292 |
| 2331 | 2007 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 562 | 172 |
| 2331 | 2007 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1058 | 440 |
| 2331 | 2007 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 472 | 162 |
| 2331 | 2007 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 52 | 38 |
| 2331 | 2007 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 169 | 85 |
| 2331 | 2007 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 594 | 408 |
| 2331 | 2007 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 436 | 132 |
| 2331 | 2007 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 483 | 246 |
| 2331 | 2007 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 62 | 36 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 2008 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 450 | 113 |
| 2331 | 2008 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 370 | 138 |
| 2331 | 2008 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 398 | 74 |
| 2331 | 2008 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1000 | 219 |
| 2331 | 2008 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1940 | 245 |
| 2331 | 2008 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 536 | 119 |
| 2331 | 2008 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 14 | 12 |
| 2331 | 2008 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 67 | 47 |
| 2331 | 2008 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 388 | 185 |
| 2331 | 2008 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 630 | 158 |
| 2331 | 2008 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 475 | 149 |
| 2331 | 2008 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 710 | 174 |
| 2331 | 2009 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 377 | 72 |
| 2331 | 2009 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 188 | 53 |
| 2331 | 2009 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 271 | 119 |
| 2331 | 2009 | 4 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 413 | 87 |
| 2331 | 2009 | 5 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 448 | 119 |
| 2331 | 2009 | 6 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 351 | 160 |
| 2331 | 2009 | 7 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 44 | 41 |
| 2331 | 2009 | 8 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 151 | 66 |
| 2331 | 2009 | 9 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 301 | 163 |
| 2331 | 2009 | 10 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 481 | 345 |
| 2331 | 2009 | 11 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 639 | 312 |
| 2331 | 2009 | 12 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 1664 | 251 |
| 2331 | 2010 | 1 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 755 | 230 |
| 2331 | 2010 | 2 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 656 | 114 |
| 2331 | 2010 | 3 | BURGOS (VILLAFRIA) | 890 | BURGOS | 337572 | 422122 | 630 | 114 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 1967 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 90 | 50 |
| 2344 | 1967 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1185 | 320 |
| 2344 | 1967 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 375 | 100 |
| 2344 | 1968 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 185 | 70 |
| 2344 | 1968 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1292 | 320 |
| 2344 | 1968 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 349 | 110 |
| 2344 | 1968 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 913 | 200 |
| 2344 | 1968 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 529 | 160 |
| 2344 | 1968 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 188 | 188 |
| 2344 | 1968 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 135 | 105 |
| 2344 | 1968 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 148 | 65 |
| 2344 | 1968 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 123 | 30 |
| 2344 | 1968 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 335 | 103 |
| 2344 | 1968 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 658 | 137 |
| 2344 | 1968 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 745 | 407 |
| 2344 | 1969 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 526 | 115 |
| 2344 | 1969 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 480 | 174 |
| 2344 | 1969 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1089 | 300 |
| 2344 | 1969 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 405 | 91 |
| 2344 | 1969 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1014 | 201 |
| 2344 | 1969 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 269 | 93 |
| 2344 | 1969 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 32 | 19 |
| 2344 | 1969 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 56 | 45 |
| 2344 | 1969 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1154 | 353 |
| 2344 | 1969 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 73 | 31 |
| 2344 | 1969 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 585 | 185 |
| 2344 | 1969 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 482 | 144 |
| 2344 | 1970 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 2107 | 316 |
| 2344 | 1970 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 417 | 221 |
| 2344 | 1970 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 225 | 101 |
| 2344 | 1970 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 95 | 38 |
| 2344 | 1970 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 422 | 82 |
| 2344 | 1970 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 460 | 123 |
| 2344 | 1970 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 61 | 48 |
| 2344 | 1970 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 250 | 205 |
| 2344 | 1970 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 198 | 198 |
| 2344 | 1970 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 147 | 104 |
| 2344 | 1970 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 603 | 134 |
| 2344 | 1970 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 114 | 54 |
| 2344 | 1971 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 998 | 253 |
| 2344 | 1971 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 85 | 70 |
| 2344 | 1971 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 480 | 181 |
| 2344 | 1971 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 741 | 126 |
| 2344 | 1971 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1259 | 201 |
| 2344 | 1971 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 871 | 192 |
| 2344 | 1971 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 598 | 235 |
| 2344 | 1971 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 53 | 23 |
| 2344 | 1971 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 96 | 64 |
| 2344 | 1971 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 326 | 225 |
| 2344 | 1971 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 425 | 123 |
| 2344 | 1971 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 296 | 141 |
| 2344 | 1972 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 878 | 196 |
| 2344 | 1972 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1567 | 302 |
| 2344 | 1972 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 827 | 257 |
| 2344 | 1972 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 375 | 100 |
| 2344 | 1972 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 361 | 108 |
| 2344 | 1972 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 404 | 281 |
| 2344 | 1972 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 278 | 134 |
| 2344 | 1972 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 200 | 175 |
| 2344 | 1972 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 271 | 85 |
| 2344 | 1972 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 927 | 212 |
| 2344 | 1972 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 871 | 405 |
| 2344 | 1972 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 708 | 187 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 1973 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 735 | 154 |
| 2344 | 1973 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 195 | 66 |
| 2344 | 1973 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 243 | 61 |
| 2344 | 1973 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 161 | 64 |
| 2344 | 1973 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1355 | 275 |
| 2344 | 1973 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 173 | 89 |
| 2344 | 1973 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 500 | 238 |
| 2344 | 1973 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 285 | 123 |
| 2344 | 1973 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 43 | 31 |
| 2344 | 1973 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 547 | 221 |
| 2344 | 1973 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 359 | 121 |
| 2344 | 1973 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 643 | 203 |
| 2344 | 1974 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1025 | 292 |
| 2344 | 1974 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 642 | 187 |
| 2344 | 1974 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 509 | 124 |
| 2344 | 1974 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 626 | 382 |
| 2344 | 1974 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 474 | 107 |
| 2344 | 1974 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1094 | 320 |
| 2344 | 1974 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 195 | 83 |
| 2344 | 1974 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 148 | 68 |
| 2344 | 1974 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 150 | 96 |
| 2344 | 1974 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 255 | 91 |
| 2344 | 1974 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 743 | 217 |
| 2344 | 1974 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 222 | 128 |
| 2344 | 1975 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 629 | 252 |
| 2344 | 1975 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 468 | 152 |
| 2344 | 1975 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 476 | 95 |
| 2344 | 1975 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 500 | 181 |
| 2344 | 1975 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 815 | 180 |
| 2344 | 1975 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 25 | 15 |
| 2344 | 1975 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 17 | 12 |
| 2344 | 1975 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 76 | 32 |
| 2344 | 1975 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 927 | 305 |
| 2344 | 1975 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 149 | 80 |
| 2344 | 1975 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 781 | 210 |
| 2344 | 1975 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 164 | 77 |
| 2344 | 1976 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 175 | 58 |
| 2344 | 1976 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 337 | 104 |
| 2344 | 1976 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 153 | 69 |
| 2344 | 1976 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 543 | 114 |
| 2344 | 1976 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 108 | 77 |
| 2344 | 1976 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 555 | 309 |
| 2344 | 1976 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 404 | 155 |
| 2344 | 1976 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 985 | 193 |
| 2344 | 1976 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 802 | 399 |
| 2344 | 1976 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 710 | 116 |
| 2344 | 1976 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 554 | 116 |
| 2344 | 1976 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 309 | 70 |
| 2344 | 1977 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 765 | 221 |
| 2344 | 1977 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 630 | 107 |
| 2344 | 1977 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 510 | 154 |
| 2344 | 1977 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 370 | 103 |
| 2344 | 1977 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1073 | 152 |
| 2344 | 1977 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1123 | 516 |
| 2344 | 1977 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 179 | 149 |
| 2344 | 1977 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 185 | 118 |
| 2344 | 1977 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 57 | 57 |
| 2344 | 1977 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1011 | 282 |
| 2344 | 1990 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 388 | 142 |
| 2344 | 1990 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 551 | 80 |
| 2344 | 1990 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 759 | 250 |
| 2344 | 1990 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 670 | 260 |
| 2344 | 1991 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 359 | 135 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 1991 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 466 | 150 |
| 2344 | 1991 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 691 | 200 |
| 2344 | 1991 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 563 | 236 |
| 2344 | 1991 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 215 | 145 |
| 2344 | 1991 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 116 | 49 |
| 2344 | 1991 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 117 | 117 |
| 2344 | 1991 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 0 | 0 |
| 2344 | 1991 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 689 | 219 |
| 2344 | 1991 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 577 | 180 |
| 2344 | 1991 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 609 | 220 |
| 2344 | 1991 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 38 | 29 |
| 2344 | 1992 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 176 | 165 |
| 2344 | 1992 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 40 | 25 |
| 2344 | 1992 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 575 | 222 |
| 2344 | 1992 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 556 | 130 |
| 2344 | 1992 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 587 | 148 |
| 2344 | 1992 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1522 | 344 |
| 2344 | 1992 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 76 | 50 |
| 2344 | 1992 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 451 | 190 |
| 2344 | 1992 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 388 | 185 |
| 2344 | 1992 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1105 | 220 |
| 2344 | 1992 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 119 | 70 |
| 2344 | 1992 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 819 | 221 |
| 2344 | 1993 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 21 | 21 |
| 2344 | 1993 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 35 | 20 |
| 2344 | 1993 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 392 | 370 |
| 2344 | 1993 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 754 | 139 |
| 2344 | 1993 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1072 | 150 |
| 2344 | 1993 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1176 | 335 |
| 2344 | 1993 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 0 | 0 |
| 2344 | 1993 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 128 | 56 |
| 2344 | 1993 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 489 | 101 |
| 2344 | 1993 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1175 | 220 |
| 2344 | 1993 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 475 | 202 |
| 2344 | 1993 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 301 | 155 |
| 2344 | 1994 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 648 | 287 |
| 2344 | 1994 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 535 | 152 |
| 2344 | 1994 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 111 | 90 |
| 2344 | 1994 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 232 | 72 |
| 2344 | 1994 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1001 | 193 |
| 2344 | 1994 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 349 | 121 |
| 2344 | 1994 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 100 | 40 |
| 2344 | 1994 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 259 | 224 |
| 2344 | 1994 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 253 | 130 |
| 2344 | 1994 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 806 | 190 |
| 2344 | 1994 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 780 | 256 |
| 2344 | 1994 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 749 | 215 |
| 2344 | 1995 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 465 | 139 |
| 2344 | 1995 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 522 | 290 |
| 2344 | 1995 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 222 | 78 |
| 2344 | 1995 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 179 | 95 |
| 2344 | 1995 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 621 | 145 |
| 2344 | 1995 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 500 | 199 |
| 2344 | 1995 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 352 | 220 |
| 2344 | 1995 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 89 | 68 |
| 2344 | 1995 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 353 | 92 |
| 2344 | 1995 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 87 | 47 |
| 2344 | 1995 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 738 | 200 |
| 2344 | 1995 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1728 | 450 |
| 2344 | 1996 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 884 | 273 |
| 2344 | 1996 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1227 | 820 |
| 2344 | 1996 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 683 | 185 |
| 2344 | 1996 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 510 | 102 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 1996 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 365 | 185 |
| 2344 | 1996 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 199 | 80 |
| 2344 | 1996 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 206 | 88 |
| 2344 | 1996 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 53 | 29 |
| 2344 | 1996 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 447 | 126 |
| 2344 | 1996 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 115 | 70 |
| 2344 | 1996 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1138 | 364 |
| 2344 | 1996 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1659 | 265 |
| 2344 | 1997 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 912 | 265 |
| 2344 | 1997 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 96 | 79 |
| 2344 | 1997 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | -3 | -3 |
| 2344 | 1997 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 387 | 166 |
| 2344 | 1997 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1529 | 370 |
| 2344 | 1997 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 458 | 210 |
| 2344 | 1997 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1048 | 615 |
| 2344 | 1997 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 707 | 230 |
| 2344 | 1997 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 201 | 111 |
| 2344 | 1997 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 571 | 340 |
| 2344 | 1997 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1822 | 610 |
| 2344 | 1997 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1323 | 383 |
| 2344 | 1998 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 116 | 81 |
| 2344 | 1998 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 151 | 58 |
| 2344 | 1998 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 547 | 262 |
| 2344 | 1998 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 182 | 105 |
| 2344 | 1998 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 193 | 98 |
| 2344 | 1998 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 143 | 143 |
| 2344 | 1998 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 564 | 180 |
| 2344 | 1998 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 299 | 58 |
| 2344 | 1998 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 275 | 150 |
| 2344 | 1998 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 354 | 234 |
| 2344 | 1999 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 390 | 180 |
| 2344 | 1999 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 228 | 115 |
| 2344 | 1999 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 299 | 100 |
| 2344 | 1999 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 562 | 111 |
| 2344 | 1999 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 556 | 156 |
| 2344 | 1999 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 287 | 149 |
| 2344 | 1999 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 843 | 340 |
| 2344 | 1999 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 391 | 249 |
| 2344 | 1999 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 539 | 165 |
| 2344 | 1999 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1138 | 252 |
| 2344 | 1999 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 559 | 182 |
| 2344 | 1999 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 470 | 188 |
| 2344 | 2000 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 247 | 100 |
| 2344 | 2000 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 113 | 52 |
| 2344 | 2000 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 270 | 144 |
| 2344 | 2000 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1401 | 260 |
| 2344 | 2000 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 819 | 310 |
| 2344 | 2000 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 269 | 197 |
| 2344 | 2000 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 478 | 199 |
| 2344 | 2000 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 44 | 44 |
| 2344 | 2000 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 181 | 82 |
| 2344 | 2000 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 642 | 180 |
| 2344 | 2000 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1503 | 277 |
| 2344 | 2000 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1023 | 190 |
| 2344 | 2001 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1688 | 314 |
| 2344 | 2001 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 314 | 160 |
| 2344 | 2001 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1622 | 325 |
| 2344 | 2001 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 146 | 74 |
| 2344 | 2001 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 324 | 113 |
| 2344 | 2001 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 11 | 6 |
| 2344 | 2001 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 349 | 139 |
| 2344 | 2001 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 369 | 192 |
| 2344 | 2001 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 238 | 110 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 2001 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 691 | 349 |
| 2344 | 2001 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 348 | 150 |
| 2344 | 2001 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 155 | 122 |
| 2344 | 2002 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 419 | 110 |
| 2344 | 2002 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 210 | 95 |
| 2344 | 2002 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 382 | 154 |
| 2344 | 2002 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 675 | 249 |
| 2344 | 2002 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 366 | 92 |
| 2344 | 2002 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 392 | 125 |
| 2344 | 2002 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 265 | 100 |
| 2344 | 2002 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 524 | 190 |
| 2344 | 2002 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 745 | 343 |
| 2344 | 2002 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1157 | 391 |
| 2344 | 2002 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1067 | 260 |
| 2344 | 2002 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 762 | 149 |
| 2344 | 2003 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1294 | 200 |
| 2344 | 2003 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 748 | 77 |
| 2344 | 2003 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 335 | 112 |
| 2344 | 2003 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 811 | 266 |
| 2344 | 2003 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 540 | 162 |
| 2344 | 2003 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 65 | 40 |
| 2344 | 2003 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 112 | 70 |
| 2344 | 2003 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 477 | 222 |
| 2344 | 2003 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 145 | 76 |
| 2344 | 2003 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1460 | 339 |
| 2344 | 2003 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 734 | 166 |
| 2344 | 2003 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 412 | 82 |
| 2344 | 2004 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 486 | 79 |
| 2344 | 2004 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 254 | 97 |
| 2344 | 2004 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 580 | 225 |
| 2344 | 2004 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 461 | 160 |
| 2344 | 2004 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 345 | 86 |
| 2344 | 2004 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 219 | 136 |
| 2344 | 2004 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 34 | 20 |
| 2344 | 2004 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 763 | 265 |
| 2344 | 2004 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 109 | 67 |
| 2344 | 2004 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 766 | 172 |
| 2344 | 2004 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 417 | 165 |
| 2344 | 2004 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 682 | 300 |
| 2344 | 2005 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 226 | 124 |
| 2344 | 2005 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 151 | 30 |
| 2344 | 2005 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 250 | 85 |
| 2344 | 2005 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 469 | 195 |
| 2344 | 2005 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 238 | 84 |
| 2344 | 2005 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 165 | 74 |
| 2344 | 2005 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | -3 | -3 |
| 2344 | 2005 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 151 | 99 |
| 2344 | 2005 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 237 | 202 |
| 2344 | 2005 | 10 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 1668 | 350 |
| 2344 | 2005 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 736 | 226 |
| 2344 | 2005 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 635 | 169 |
| 2344 | 2006 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 214 | 41 |
| 2344 | 2006 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 382 | 136 |
| 2344 | 2006 | 3 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 633 | 175 |
| 2344 | 2006 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 702 | 208 |
| 2344 | 2006 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 397 | 222 |
| 2344 | 2006 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 375 | 151 |
| 2344 | 2006 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 320 | 19 |
| 2344 | 2006 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 368 | 120 |
| 2344 | 2006 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 414 | 100 |
| 2344 | 2006 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 720 | 300 |
| 2344 | 2006 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 662 | |
| 2344 | 2007 | 1 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 295 | 200 |

| INDICATIVO | AÑO | MES | NOMBRE | ALTITUD | NOM_PROV | LONGITUD | LATITUD | PMES77 | PMAX77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 2007 | 2 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 653 | 108 |
| 2344 | 2007 | 4 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 146 | 292 |
| 2344 | 2007 | 5 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 938 | 172 |
| 2344 | 2007 | 6 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 451 | 240 |
| 2344 | 2007 | 7 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | -3 | 162 |
| 2344 | 2007 | 8 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 9 | 6 |
| 2344 | 2007 | 9 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 340 | 85 |
| 2344 | 2007 | 11 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | 470 | 350 |
| 2344 | 2007 | 12 | REVILLA DEL CAMPO | 951 | BURGOS | 332172 | 421240 | -3 | 408 |

***PRECIPITACIONES MÁXIMAS ANUALES (décimas de mm)***

| AÑO | PMÁX |
|---|---|
| 1,967 | **32.00** |
| 1,968 | **40.70** |
| 1,969 | **14.40** |
| 1,970 | **5.40** |
| 1,971 | **25.30** |
| 1,972 | **40.50** |
| 1,973 | **27.50** |
| 1,974 | **38.20** |
| 1,975 | **30.50** |
| 1,976 | **39.90** |
| 1,977 | **51.60** |
| 1,990 | **26.00** |
| 1,991 | **23.60** |
| 1,992 | **34.40** |
| 1,993 | **37.00** |
| 1,994 | **28.70** |
| 1,995 | **45.00** |
| 1,998 | **26.20** |
| 1,999 | **34.00** |
| 2,000 | **31.00** |
| 2,001 | **34.90** |
| 2,002 | **39.10** |
| 2,003 | **33.90** |
| 2,004 | **30.00** |
| 2,005 | **35.00** |
| 2,006 | **30.00** |
| 2,007 | **40.80** |
| | |

***APLICACIÓN MÉTODO GUMBEL***

| | |
|---|---|
| Pmax-1 | **32.00** |
| Pmax-2 | **40.70** |
| Pmax-3 | **14.40** |
| Pmax-4 | **5.40** |
| Pmax-5 | **25.30** |
| Pmax-6 | **40.50** |
| Pmax-7 | **27.50** |
| Pmax-8 | **38.20** |
| Pmax-9 | **30.50** |
| Pmax-10 | **39.90** |
| Pmax-11 | **51.60** |
| Pmax-12 | **26.00** |
| Pmax-13 | **23.60** |
| Pmax-14 | **34.40** |
| Pmax-15 | **37.00** |
| Pmax-16 | **28.70** |
| Pmax-17 | **45.00** |
| Pmax-18 | **26.20** |
| Pmax-19 | **34.00** |
| Pmax-20 | **31.00** |
| Pmax-21 | **34.90** |
| Pmax-22 | **39.10** |
| Pmax-23 | **33.90** |
| Pmax-24 | **30.00** |
| Pmax-25 | **35.00** |
| Pmax-26 | **30.00** |
| Pmax-27 | **40.80** |
| | |
| | |
| **Media** | **32.43** |
| **Desv. Típica** | **9.25** |
| **n** | **27.00** |

| n | Y | σn |
|---|---|---|
| 26 | 0.53200 | 1.09610 |
| 28 | 0.53430 | 1.10470 |
| 27 | 0.53315 | 1.10040 |

***PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA EN FUNCIÓN DEL PERÍODO DE RETORNO***

| T (AÑOS) | y (Gumbel) | Media (X) | Desv. Típ. (S) | Yn | Sigma,n |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | -0.58 | 32.43 | 9.25 | 0.5332 | 1.1004 |
| 5.00 | -1.50 | 32.43 | 9.25 | 0.5332 | 1.1004 |
| 10.00 | -2.25 | 32.43 | 9.25 | 0.5332 | 1.1004 |
| 25.00 | -3.20 | 32.43 | 9.25 | 0.5332 | 1.1004 |
| 50.00 | -3.90 | 32.43 | 9.25 | 0.5332 | 1.1004 |
| 100.00 | -4.60 | 32.43 | 9.25 | 0.5332 | 1.1004 |
| 200.00 | -5.30 | 32.43 | 9.25 | 0.5332 | 1.1004 |
| 500.00 | -6.21 | 32.43 | 9.25 | 0.5332 | 1.1004 |
| 1,000.00 | -6.91 | 32.43 | 9.25 | 0.5332 | 1.1004 |
| 2,500.00 | -7.82 | 32.43 | 9.25 | 0.5332 | 1.1004 |
| 5,000.00 | -8.52 | 32.43 | 9.25 | 0.5332 | 1.1004 |

| Precipitación máx(mm) | T (AÑOS) |
|---|---|
| 32.81 | 2.33 |
| 40.56 | 5 |
| 46.87 | 10 |
| 54.84 | 25 |
| 60.75 | 50 |
| 66.62 | 100 |
| 72.47 | 200 |
| 80.19 | **500** |
| 86.02 | 1,000 |
| 93.73 | 2,500 |
| 99.55 | 5,000 |

***PRECIPITACIONES MÁXIMAS ANUALES (décimas de mm)***

| AÑO | PMÁX |
|---|---|
| 1,944 | **31.10** |
| 1,945 | **22.20** |
| 1,946 | **28.40** |
| 1,947 | **28.90** |
| 1,948 | **31.00** |
| 1,949 | **22.90** |
| 1,950 | **41.00** |
| 1,951 | **48.40** |
| 1,952 | **30.40** |
| 1,953 | **27.90** |
| 1,954 | **27.80** |
| 1,955 | **36.30** |
| 1,956 | **34.60** |
| 1,957 | **18.20** |
| 1,958 | **34.20** |
| 1,959 | **33.00** |
| 1,960 | **43.60** |
| 1,961 | **33.90** |
| 1,962 | **45.30** |
| 1,963 | **23.10** |
| 1,964 | **26.10** |
| 1,965 | **41.00** |
| 1,966 | **41.50** |
| 1,967 | **32.50** |
| 1,968 | **26.10** |
| 1,969 | **28.00** |
| 1,970 | **41.20** |
| 1,971 | **32.20** |
| 1,972 | **44.20** |
| 1,973 | **45.40** |
| 1,974 | **31.70** |
| 1,975 | **36.30** |
| 1,976 | **31.50** |
| 1,977 | **51.60** |
| 1,978 | **28.00** |
| 1,979 | **41.40** |
| 1,980 | **48.70** |
| 1,981 | **19.50** |
| 1,982 | **41.40** |
| 1,983 | **47.00** |
| 1,984 | **28.40** |
| 1,985 | **29.80** |
| 1,986 | **44.20** |
| 1,987 | **25.70** |
| 1,988 | **30.50** |
| 1,989 | **32.90** |
| 1,990 | **22.10** |
| 1,991 | **36.60** |
| 1,992 | **35.80** |
| 1,993 | **30.70** |
| 1,994 | **22.60** |
| 1,995 | **51.00** |
| 1,996 | **30.80** |
| 1,997 | **52.40** |
| 1,998 | **41.60** |
| 1,999 | **32.20** |
| 2,000 | **25.00** |
| 2,001 | **29.90** |
| 2,002 | **41.70** |
| 2,003 | **27.10** |
| 2,004 | **38.00** |
| 2,005 | **34.90** |
| 2,006 | **32.90** |
| 2,007 | **44.00** |
| 2,008 | **24.50** |
| 2,009 | **34.50** |
| 2,010 | **23.00** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

***APLICACIÓN MÉTODO GUMBEL***

| | |
|---|---|
| Pmax-1 | **31.10** |
| Pmax-2 | **22.20** |
| Pmax-3 | **28.40** |
| Pmax-4 | **28.90** |
| Pmax-5 | **31.00** |
| Pmax-6 | **22.90** |
| Pmax-7 | **41.00** |
| Pmax-8 | **48.40** |
| Pmax-9 | **30.40** |
| Pmax-10 | **27.90** |
| Pmax-11 | **27.80** |
| Pmax-12 | **36.30** |
| Pmax-13 | **34.60** |
| Pmax-14 | **18.20** |
| Pmax-15 | **34.20** |
| Pmax-16 | **33.00** |
| Pmax-17 | **43.60** |
| Pmax-18 | **33.90** |
| Pmax-19 | **45.30** |
| Pmax-20 | **23.10** |
| Pmax-21 | **26.10** |
| Pmax-22 | **41.00** |
| Pmax-23 | **41.50** |
| Pmax-24 | **32.50** |
| Pmax-25 | **26.10** |
| Pmax-26 | **28.00** |
| Pmax-27 | **41.20** |
| Pmax-28 | **32.20** |
| Pmax-29 | **44.20** |
| Pmax-30 | **45.40** |
| Pmax-31 | **31.70** |
| Pmax-32 | **36.30** |
| Pmax-33 | **31.50** |
| Pmax-34 | **51.60** |
| Pmax-35 | **28.00** |
| Pmax-36 | **41.40** |
| Pmax-37 | **48.70** |
| Pmax-38 | **19.50** |
| Pmax-39 | **41.40** |
| Pmax-40 | **47.00** |
| Pmax-41 | **28.40** |
| Pmax-42 | **29.80** |
| Pmax-43 | **44.20** |
| Pmax-44 | **25.70** |
| Pmax-45 | **30.50** |
| Pmax-46 | **32.90** |
| Pmax-47 | **22.10** |
| Pmax-48 | **36.60** |
| Pmax-49 | **35.80** |
| Pmax-50 | **30.70** |
| Pmax-51 | **22.60** |
| Pmax-52 | **51.00** |
| Pmax-53 | **30.80** |
| Pmax-54 | **52.40** |
| Pmax-55 | **41.60** |
| Pmax-56 | **32.20** |
| Pmax-57 | **25.00** |
| Pmax-58 | **29.90** |
| Pmax-59 | **41.70** |
| Pmax-60 | **27.10** |
| Pmax-61 | **38.00** |
| Pmax-62 | **34.90** |
| Pmax-63 | **32.90** |
| Pmax-64 | **44.00** |
| Pmax-65 | **24.50** |
| Pmax-66 | **34.50** |
| Pmax-67 | **23.00** |
| | |
| | |
| **Media** | **34.03** |
| **Desv. Típica** | **8.41** |
| **n** | **67.00** |

| n | Y | σn |
|---|---|---|
| 66 | 0.55380 | 1.18140 |
| 68 | 0.55430 | 1.18340 |
| 67 | 0.55405 | 1.18240 |

***PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA EN FUNCIÓN DEL PERÍODO DE RETORNO***

| T (AÑOS) | y (Gumbel) | Media (X) | Desv. Típ. (S) | Yn | Sigma,n |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | -0.58 | 34.03 | 8.41 | 0.5541 | 1.1824 |
| 5.00 | -1.50 | 34.03 | 8.41 | 0.5541 | 1.1824 |
| 10.00 | -2.25 | 34.03 | 8.41 | 0.5541 | 1.1824 |
| 25.00 | -3.20 | 34.03 | 8.41 | 0.5541 | 1.1824 |
| 50.00 | -3.90 | 34.03 | 8.41 | 0.5541 | 1.1824 |
| 100.00 | -4.60 | 34.03 | 8.41 | 0.5541 | 1.1824 |
| 200.00 | -5.30 | 34.03 | 8.41 | 0.5541 | 1.1824 |
| 500.00 | -6.21 | 34.03 | 8.41 | 0.5541 | 1.1824 |
| 1,000.00 | -6.91 | 34.03 | 8.41 | 0.5541 | 1.1824 |
| 2,500.00 | -7.82 | 34.03 | 8.41 | 0.5541 | 1.1824 |
| 5,000.00 | -8.52 | 34.03 | 8.41 | 0.5541 | 1.1824 |

| Precipitación máx(mm) | T (AÑOS) |
|---|---|
| 34.21 | 2.33 |
| 40.76 | 5 |
| 46.09 | 10 |
| 52.83 | 25 |
| 57.83 | 50 |
| 62.80 | 100 |
| 67.74 | 200 |
| 74.27 | **500** |
| 79.20 | 1,000 |
| 85.71 | 2,500 |
| 90.64 | 5,000 |

# RÍO DE LOS AUSINES

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 500 AÑOS**

---

A(Km2)= 140.04
Longitud(m)= 22,550
Pendiente media (m/m)= 9.76E-03

Clasificación del suelo= B Y C
Umbral de escorrentía (Po mm)= 17.8626 (tabla 2-1 Intrucción 5.2)

Coef. Corrector del Po= 2.08773 (figura 2.5 Instrucción 5.2)

**Umbral de escorrentía corregido= 37.2923**

Realación Ii/Id = 9.6201 (figura 2.2 Instrucción 5.2)

---

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día=80.19

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 80.19**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 3.34**

Tiempo de concentración Tc (h)=**7.72**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)=**8.78**

Coeficiente de escorrentía C= **0.167**

**Caudal m3/s = 68.54**

# RÍO DE LOS AUSINES

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 100 AÑOS**

---

A(Km2)= 140.04
Longitud(m)= 22,550
Pendiente media (m/m)= 9.76E-03

Clasificación del suelo= B Y C
Umbral de escorrentía (Po mm)= 17.8626 (tabla 2-1 Intrucción 5.2)

Coef. Corrector del Po= 2.08773 (figura 2.5 Instrucción 5.2)

**Umbral de escorrentía corregido= 37.2923**

Realación Ii/Id = 9.6201 (figura 2.2 Instrucción 5.2)

---

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día=66.62

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 66.62**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 2.78**

Tiempo de concentración Tc (h)=**7.72**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)=**7.29**

Coeficiente de escorrentía C= **0.119**

**Caudal m3/s = 40.59**

# RÍO DE LOS AUSINES

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 10 AÑOS**

---

A(Km2)= 140.04
Longitud(m)= 22,550
Pendiente media (m/m)= 9.76E-03

Clasificación del suelo= B Y C
Umbral de escorrentía (Po mm)= 17.8626 (tabla 2-1 Intrucción 5.2)

Coef. Corrector del Po= 2.08773 (figura 2.5 Instrucción 5.2)

**Umbral de escorrentía corregido= 37.2923**

Realación Ii/Id = 9.6201 (figura 2.2 Instrucción 5.2)

---

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día=46.87

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 46.87**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 1.95**

Tiempo de concentración Tc (h)=**7.72**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)=**5.13**

Coeficiente de escorrentía C= **0.041**

**Caudal m3/s = 9.93**

# RÍO VIEJO

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 500 AÑOS**

---

A(Km2)= 23.66
Longitud(m)= 8,530
Pendiente media (m/m)= 1.76E-02

Clasificación del suelo= B Y C
Umbral de escorrentía (Po mm)= 18.3065 (tabla 2-1 Intrucción 5.2)

Coef. Corrector del Po= 2.08773 (figura 2.5 Instrucción 5.2)

**Umbral de escorrentía corregido= 38.2191**

Realación Ii/Id = 9.6201 (figura 2.2 Instrucción 5.2)

---

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día=80.19

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 80.19**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 3.34**

Tiempo de concentración Tc (h)=**3.30**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)=**15.56**

Coeficiente de escorrentía C=**0.161**

**Caudal m3/s = 19.72**

# RÍO VIEJO

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 100 AÑOS**

---

A(Km2)= 23.66
Longitud(m)= 8,530
Pendiente media (m/m)= 1.76E-02

Clasificación del suelo= B Y C
Umbral de escorrentía (Po mm)= 18.3065 (tabla 2-1 Intrucción 5.2)

Coef. Corrector del Po= 2.08773 (figura 2.5 Instrucción 5.2)

**Umbral de escorrentía corregido= 38.2191**

Realación Ii/Id = 9.6201 (figura 2.2 Instrucción 5.2)

---

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día=66.62

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 66.62**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 2.78**

Tiempo de concentración Tc (h)=**3.30**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)=**12.93**

Coeficiente de escorrentía C=**0.113**

**Caudal m3/s = 11.55**

# RÍO VIEJO

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 10 AÑOS**

---

A(Km2)= 23.66
Longitud(m)= 8,530
Pendiente media (m/m)= 1.76E-02

Clasificación del suelo= B Y C
Umbral de escorrentía (Po mm)= 18.3065 (tabla 2-1 Intrucción 5.2)

Coef. Corrector del Po= 2.08773 (figura 2.5 Instrucción 5.2)

**Umbral de escorrentía corregido= 38.2191**

Realación Ii/Id = 9.6201 (figura 2.2 Instrucción 5.2)

---

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día=46.87

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 46.87**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 1.95**

Tiempo de concentración Tc (h)=**3.30**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)=**9.10**

Coeficiente de escorrentía C=**0.037**

**Caudal m3/s = 2.63**

# ARROYO DE LA JUNCADA

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 500 AÑOS**

---

A(Km2)= 3.98
Longitud(m)= 3,220
Pendiente media (m/m)= 4.04E-02

Clasificación del suelo= B Y C
Umbral de escorrentía (Po mm)= 19.3644 (tabla 2-1 Intrucción 5.2)

Coef. Corrector del Po= 2.08773 (figura 2.5 Instrucción 5.2)

**Umbral de escorrentía corregido= 40.4276**

Realación Ii/Id = 9.6201 (figura 2.2 Instrucción 5.2)

---

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día=80.19

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 80.19**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 3.34**

Tiempo de concentración Tc (h)=**1.34**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)=**27.09**

Coeficiente de escorrentía C= **0.146**

**Caudal m3/s = 5.24**

# ARROYO DE LA JUNCADA

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 100 AÑOS**

---

A(Km2)= 3.98
Longitud(m)= 3,220
Pendiente media (m/m)= 4.04E-02

Clasificación del suelo= B Y C
Umbral de escorrentía (Po mm)= 19.3644 (tabla 2-1 Intrucción 5.2)

Coef. Corrector del Po= 2.08773 (figura 2.5 Instrucción 5.2)

**Umbral de escorrentía corregido= 40.4276**

Realación Ii/Id = 9.6201 (figura 2.2 Instrucción 5.2)

---

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día=66.62

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 66.62**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 2.78**

Tiempo de concentración Tc (h)=**1.34**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)=**22.50**

Coeficiente de escorrentía C= **0.100**

**Caudal m3/s = 2.98**

# ARROYO DE LA JUNCADA

**DATOS DE ENTRADA:** **ZONAS DE INUNDACIÓN T= 10 AÑOS**

---

A(Km2)= 3.98
Longitud(m)= 3,220
Pendiente media (m/m)= 4.04E-02

Clasificación del suelo= B Y C
Umbral de escorrentía (Po mm)= 19.3644 (tabla 2-1 Intrucción 5.2)

Coef. Corrector del Po= 2.08773 (figura 2.5 Instrucción 5.2)

**Umbral de escorrentía corregido= 40.4276**

Realación Ii/Id = 9.6201 (figura 2.2 Instrucción 5.2)

---

**PARAMETROS DE CALCULO:**

Precitación máxima diaria para un T mm/día=46.87

**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 46.87**
**Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 1.95**

Tiempo de concentración Tc (h)=**1.34**

Intensidad media de la precipitación It (mm/h)=**15.83**

Coeficiente de escorrentía C=**0.026**

**Caudal m3/s = 0.55**

# APÉNDICE Nº3: ARCHIVOS HEC RAS